

BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Edición 2.012

TOMO

3

- TOMO 1.- PRESENTACIÓN
PRECIOS MANO DE OBRA
PRECIOS MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
PRECIOS SIMPLES
PRECIOS AUXILIARES
- TOMO 2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN (HASTA E09AKP)
- TOMO 3.- PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN (DESDE E09AKP-HASTA E12PPI)
- TOMO 4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN (DESDE E12PPI)
- TOMO 5.- PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL (HASTA U10ZG)
- TOMO 6.- PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL (DESDE U10ZG)
PRECIOS DESC. DE REHABILITACIÓN Y ARQ. EXTREMEÑA
PRECIOS DESC. DE SEGURIDAD Y SALUD
PRECIOS DESC. DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Indice

Código

Resumen

Pág

E09AKP	POLIETILENO	
E09AKR	LANA DE ROCA	

E09I	IMPERMEABILIZACIONES	
E09IA	IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS	1038
E09IAL	PROTECCIÓN LIGERA	
E09IAP	PROTECCIÓN PESADA	
E09IAW	IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES	

E09IN	IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS	1049
E09INL	APTAS PARA INTEMPERIE	
E09INP	PROTECCIÓN PESADA	
E09INR	REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE	
E09INX	IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES	
E09ING	GEOMEMBRANAS	

E09IB	IMPERMEABIL. CON BENTONITA	1057
E09IBS	SOLERAS Y MUROS	
E09IBP	PUNTOS SINGULARES	
E09IBR	REVESTIMIENTOS	
E09IBJ	JUNTAS Y SELLADOS	

E09J	JUNTAS Y SELLADOS	1061
------	-------------------	------

E10	PAVIMENTOS	
E10C	PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO	
E10CT	PAVIMENTOS DE TERRAZO	1064
E10CTB	BALDOSAS DE TERRAZO	
E10CTC	TERRAZO CONTINUO	
E10CTP	PELDAÑOS DE TERRAZO	
E10CTR	RODAPIÉS DE TERRAZO	
E10CTS	ZANQUINES DE TERRAZO	
E10CTT	ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO	

E10CC	PAVIMENTOS CEMENTO	1073
E10CCD	BALDOSAS DE CEMENTO	
E10CCE	PELDAÑOS DE CEMENTO	
E10CCH	ADOQUINES DE HORMIGÓN	
E10CCR	BALDOSAS DE CANTO RODADO	
E10CCS	CANTO RODADO IN SITU	
E10CCT	TRATAMIENTOS SUP. DE SOLERAS	
E10CCF	RECRECIDOS	
E10CCI	PAVIMENTOS INDUSTRIALES	

E10E	PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES	
E10EC	PAVIMENTOS CERÁMICOS	1090

Indice

Código

Resumen

Pág

E10ECA	ADOQUINES CERÁMICOS	
E10ECB	BALDOSAS CERÁMICAS	
E10ECP	PELDAÑOS CERÁMICOS	
E10ECR	RODAPIÉS CERÁMICOS	

E10EG	PAVIMENTOS GRES	1096
E10EGB	BALDOSAS DE GRES	
E10EGC	BALDOSAS DE GRES COMPACTO	
E10EGM	BALDOSAS GRES ESMALTADO	
E10EGO	BALDOSAS GRES PORCELÁNICO	
E10EGP	PELDAÑOS DE GRES	
E10EGQ	PELDAÑOS DE GRES COMPACTO	
E10EGL	PELDAÑOS DE GRES PORCELÁNICO	
E10EGR	RODAPIÉS DE GRES	
E10EGS	RODAPIÉS DE GRES COMPACTO	
E10EGT	RODAPIÉS DE GRES PORCELÁNICO	

E10G	PAVIMENTOS DE GRANITO	
E10GA	ADOQUINES DE GRANITO	1132
E10GB	BALDOSAS DE GRANITO	1133
E10GBA	BALDOSAS GRANITO NACIONAL	
E10GBI	BALDOSAS GRANITO IMPORTACIÓN	

E10GP	PELDAÑOS DE GRANITO	1143
E10GPA	PELDAÑOS GRANITO NACIONAL PULIDO	
E10GPI	PELDAÑOS GRANITO DE IMPORTACIÓN	

E10GR	RODAPIÉS DE GRANITO	1151
E10GRA	RODAPIÉS GRANITO NACIONAL	
E10GRI	RODAPIÉS GRANITO DE IMPORTACIÓN	

E10GS	ZANQUINES DE GRANITO	1158
E10GSA	ZANQUINES GRANITO NACIONAL	
E10GSI	ZANQUINES GRANITO DE IMPORTACIÓN	

E10GW	VARIOS	1162
E10GWT	ACABADOS SUPERFICIALES GRANITO	

E10M	PAVIMENTOS DE MÁRMOL	
E10MB	BALDOSAS DE MÁRMOL	1163
E10MBA	BALDOSAS MÁRMOL NACIONAL	
E10MBI	BALDOSAS MÁRMOL IMPORTACIÓN	
E10MBP	BALDOSAS DE MÁRMOL COMPAC	

E10MP	PELDAÑOS DE MÁRMOL	1173
E10MPE	PELDAÑOS MÁRMOL NACIONAL	
E10MPI	PELDAÑOS MÁRMOL IMPORTACIÓN	

Indice

Código

Resumen

Pág

E10MR	RODAPIÉS DE MÁRMOL	1178
E10MRO	RODAPIÉS MÁRMOL NACIONAL	
E10MRI	RODAPIÉS MÁRMOL IMPORTACIÓN	
E10MS	ZANQUINES DE MÁRMOL	1183
E10MSA	ZANQUINES MÁRMOL NACIONAL	
E10MSI	ZANQUINES MÁRMOL IMPORTACIÓN	
E10MW	VARIOS	1187
E10MWA	ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL	
E10Z	PAVIMENTOS DE PIZARRA Y CUARCITA	1188
E10P	PAVIMENTOS DE PIEDRA	
E10PN	PIEDRA NATURAL	1197
E10PNB	BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL	
E10PNP	PELDAÑOS DE PIEDRA NATURAL	
E10PNR	RODAPIÉS DE PIEDRA NATURAL	
E10PNZ	ZANQUINES DE PIEDRA NATURAL	
E10PA	PIEDRA ARTIFICIAL	1202
E10R	PAVIMENTOS DE MADERA Y CORCHO	
E10RA	PARQUETS	1203
E10RAC	CORCHO	
E10RAM	MADERA	
E10RM	TARIMAS	1208
E10RMF	FLOTANTES MACIZAS	
E10RMH	FLOTANTE CHAPADOS	
E10RMR	SOBRE RASTRELES	
E10RR	RODAPIÉS	1215
E10RRA	AGLOMERADO/DM	
E10RRM	MACIZO	
E10RS	PELDAÑOS/ZANQUINES	1218
E10RSP	PELDAÑOS	
E10RSZ	ZANQUINES Y MAMPERLANES	
E10S	PAVIMENTOS SINTÉTICOS	
E10SA	PAVIMENTOS SINTÉTICOS	1222
E10SAG	PAVIMENTOS DE GOMA	
E10SAL	PAVIMENTOS DE LINÓLEO	
E10SAP	PAVIMENTOS DE P.V.C.	

Indice

Código

Resumen

Pág

E10SAV PAVIMENTOS VINILO-AMIANTO

E10SP PELDAÑOS SINTÉTICOS 1231
E10SPG PELDAÑOS DE GOMA
E10SPL PELDAÑOS DE LINÓLEO
E10SPP PELDAÑOS DE P.V.C.
E10SPV PELDAÑOS DE VINILO-AMIANTO

E10T PAVIMENTOS TEXTILES
E10TM MOQUETAS 1235
E10TMB MOQUETA EN LOSETAS
E10TMF MOQUETAS DE FIBRA
E10TML MOQUETAS DE LANA
E10TMP PELDAÑOS DE MOQUETAS

E10V PAVIMENTOS ELEVADOS
E10VL CON REVESTIMIENTO LAMINADO 1239
E10VN CON REVESTIMIENTO VINÍLICO 1240
E10VC CON REVESTIMIENTO CERÁMICO 1240
E10VR SIN REVESTIMIENTO 1241
E10VA ELEMENTOS AUXILIARES 1242
E10VU SOLERAS ESPECIALES ELEVADAS 1243

E10A PAVIMENTOS DE ARLITA 1247
E10W VARIOS 1248

E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS
E11A ALICATADOS
E11AB BALDOSAS 1248
E11ABC CERÁMICAS
E11ABG GRES
E11ABP GRES PORCELANICO
E11ABV VITRIFICADAS

E11AE PIEZAS ESPECIALES 1281

E11C CHAPADOS
E11CG GRANITO 1287
E11CGA NACIONAL PULIDO
E11CGI IMPORTACIÓN PULIDO
E11CGJ ABUJARDADO DE GRANITO
E11CGP APOMAZADO DE GRANITO
E11CGF FLAMEADO DE GRANITO
E11CGV VARIOS

E11CM MÁRMOL 1301

Indice

Código

Resumen

Pág

E11CMA	CHAPADO MÁRMOL NACIONAL	
E11CMI	CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN	
E11CMO	MÁRMOL COMPACTO.	

E11CP	PIEDRA NATURAL	1311
E11CPA	ARENISCA	
E11CPC	CALIZA	
E11CPF	FILITA	
E11CPG	GNEISS	
E11CPP	PIZARRA	
E11CPZ	CUARCITA	
E11CPV	VARIOS	

E11CF	PIEDRA ARTIFICIAL	1317
E11CR	HORMIGÓN	1318
E11CRP	PLAQUETAS PREFABRICADAS	

E11CA	GRES COMPACTO	1319
-------	---------------	------

E11R	REMATES	
E11RA	ALBARDILLAS	1320
E11RAC	CERÁMICA	
E11RAH	HORMIGÓN	
E11RAN	PIEDRA NATURAL	
E11RAP	PIEDRA ARTIFICIAL	
E11RAZ	ALUMINIO	

E11RV	VIERTEAGUAS	1327
E11RVC	CERÁMICOS	
E11RVG	GRES	
E11RVN	PIEDRA NATURAL	
E11RVP	PIEDRA ARTIFICIAL	
E11RVV	CERÁMICOS VIDRIADOS	
E11RVZ	ALUMINIO Y CHAPA GALVANIZADA	
E11RVH	HORMIGÓN PREFABRICADO	
E11RVO	HORMIGÓN POLÍMERO	

E11RE	ENCIMERAS	1340
E11REA	DE MADERA	
E11REG	DE GRANITO	
E11REM	DE MÁRMOL	
E11REP	DE PIZARRA	
E11RER	DE GRES	

E11W	VARIOS	
E11WB	BALAUSTRADAS	1346
E11WBH	BALAUSTRADAS HORMIGÓN	
E11WBC	BALAUSTRADAS CALIZA	

Indice

Código	Resumen	Pág
E11WBG	BALAUSTRADAS GRANITO	
E11WP	PASAMANOS	1348
E11WPG	PASAMANOS DE GRES	
E12	INSTALACIONES	
E12S	EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO	
E12SN	CANALONES	1352
E12SNA	DE ALEACIONES	
E12SNF	DE FIBROCEMENTO	
E12SNP	DE PVC	
E12SJ	BAJANTES	1357
E12SJF	DE FECALES	
E12SJI	INSONORIZADAS	
E12SJP	DE PLUVIALES	
E12SG	DESAGÜES SIFÓNICOS	1368
E12SGB	CON BOTE SIFÓNICO	
E12SGI	CON SIFÓN INDIVIDUAL	
E12SB	TUBERÍAS	1373
E12SBF	DE FUNDICIÓN	
E12SBP	DE PLOMO	
E12SBV	DE PVC	
E12F	FONTANERÍA Y A.C.S.	
E12FA	ACOMETIDAS DE AGUA	1376
E12FAA	EN ACERO GALVANIZADO	
E12FAF	EN FUNDICIÓN DE PRESIÓN	
E12FAL	EN POLIETILENO	
E12FAP	EN POLIBUTILENO	
E12FAV	EN PVC DE PRESIÓN	
E12FC	CONTADORES DE AGUA	1382
E12FCC	CENTRALIZADOS	
E12FCCB	BATERÍA PARA CONTADORES	
E12FCCG	GENERALES	
E12FCI	INDIVIDUALES	
E12FCIA	EN ARMARIO	
E12FCIC	EN CENTRALIZACIÓN	
E12FCIR	EN ARQUETA	
E12FT	TUBERÍAS	1388
E12FTA	DE ACERO GALVANIZADO	

Indice

Código	Resumen	Pág
E12FTB	DE POLIBUTILENO	
E12FTC	DE COBRE	
E12FTF	DE FUNDICIÓN DE PRESIÓN	
E12FTL	DE POLIETILENO	
E12FTP	DE POLIPROPILENO	
E12FTR	DE PVC-C (CLORADO)	
E12FTS	DE POLIETILENO RETICULADO (PER)	
E12FTV	DE PVC DE PRESIÓN	
<hr/>		
E12FD	GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS	1404
E12FDG	GRUPOS DE PRESIÓN	
E12FDD	DEPÓSITOS ACUMULADORES	
<hr/>		
E12FV	VALVULERÍA	1408
E12FVC	LLAVES DE COMPUERTA	
E12FVE	LLAVES DE EMPOTRAR	
E12FVF	LLAVES DE ESFERA	
E12FVG	VÁLVULAS DE GLOBO	
E12FVM	VÁLVULAS DE MARIPOSA	
E12FVR	VÁLVULAS DE RETENCIÓN	
E12FVS	VÁLVULAS DE ESFERA	
<hr/>		
E12FX	INSTALACIONES COMPLETAS	1414
E12FXE	POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES	
E12FXEC	EN COBRE Y PVC	
E12FXER	EN POLIETILENO RETICULADO Y PVC	
<hr/>		
E12FXV	VARIOS	
<hr/>		
E12FS	AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S	1418
E12FSA	ACUMULADORES	
E12FSAE	ACUMULADORES ELÉCTRICOS	
E12FSAG	ACUMULADORES A GAS	
<hr/>		
E12FSC	CALENTADORES	
E12FSCG	INSTANTÁNEOS GAS	
E12FSCE	ELÉCTRICOS	
<hr/>		
E12FSI	INTERACUMULADORES	
E12FSIA	INTERACUMULADORES	
<hr/>		
E12E	ELÉCTRICA	1427
E12EG	CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN	
E12EGP	CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN	
E12EGB	CAJAS BTV	
E12EGM	CAJAS GRALES.PROTECCIÓN Y MEDIDA	
E12EGMM	CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO	

Indice

Código	Resumen	Pág
E12EGMT	CGP. Y MEDIDA TRIFÁSICO	
E12EGI	ARMARIOS GRALES.MEDIDA INDIRECTA	
E12ER	LÍNEAS REPARTIDORAS	1432
E12ERC	COBRE	
E12EN	CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES	1435
E12ENM	MÓDULOS	
E12ENMM	MONOFÁSICOS	
E12ENMT	TRIFÁSICOS	
E12ENC	COLUMNAS	
E12ENCM	MONOFÁSICOS	
E12ENCT	TRIFÁSICOS	
E12ENV	VARIOS	
E12ES	CUADROS DE PROTECCIÓN	1444
E12ESV	VARIOS	
E12ESX	NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN MÁXIMA	
E12ESM	NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICA	
E12ESI	NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN MÍNIMA	
E12EC	CIRCUITOS	1447
E12ECM	MONOFÁSICOS	
E12ECT	TRIFÁSICOS	
E12EM	MECANISMOS	1456
E12EML	PUNTOS DE LUZ	
E12EMO	TOMAS DE CORRIENTE	
E12EMOB	BASES DE ENCHUFE	
E12EMOT	TORRETAS	
E12ET	TOMAS DE TIERRA	1462
E12ETI	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE	
E12ETE	RED PARA ESTRUCTURA	
E12ETB	RED EQUIPOTENCIAL PARA BAÑO	
E12EV	CANALETAS	1464
E12EVO	CANALETAS OCULTAS	
E12EVV	CANALETAS VISTAS	
E12EVB	BANDEJAS	
E12EI	ILUMINACIÓN INTERIOR	1472

Indice

Código

Resumen

Pág

E12EIA	LUMINARIAS DE SUPERFICIE	
E12EIAF	REGLETA FLUORESCENTE	
E12EIAE	LUMINARIA ESTANCA	
E12EIID	LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO	
E12EIAL	LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO	
E12EIAM	LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.	
E12EIAC	LÍNEA CONTINUA	
E12EIAB	FOCOS BASE O CARRIL	
E12EIAP	PLAFONES	
E12EIAA	APLIQUES	
E12EIAW	ILUMINACIÓN AUXILIAR	

E12EIE	LUMINARIAS EMPOTRADAS	
E12EIEA	FOCOS DE EMPOTRAR	
E12EIED	LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO	
E12EIEL	LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO	
E12EIEU	LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.	

E12EIM	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
E12EIN	ILUMINACIÓN INTERIOR	

E12G	GAS Y AIRE COMPRIMIDO	
E12GG	INSTALACIONES DE GAS	1503
E12GGA	ACOMETIDAS DE GAS	
E12GGAA	ACOMETIDAS DE ACERO	
E12GGAP	ACOMETIDAS DE POLIETILENO	

E12GGB	BATERÍAS DE CONTADORES DE GAS	
E12GGBA	BATERÍAS LECTURA 150 gr.	
E12GGBB	BATERÍAS LECTURA 500 mmcda	
E12GGBC	BATERÍAS LECTURA 220 mmcda	
E12GGBG	BATERÍAS CONTADORES GRANDES	

E12GGD	DEPÓSITOS DE GAS	
E12GGDA	DEPÓSITOS DE GAS AÉREOS	
E12GGDE	DEPÓSITOS DE GAS ENTERRADOS	

E12GGI	INSTALACIÓN DE GAS EN VIVIENDAS	
E12GGIA	INST. DE GAS EN ÁRBOL	
E12GGIC	INST. DE GAS CENTRALIZADAS	
E12GGIU	INST. DE GAS UNIFAMILIARES	

E12GGR	REGULACIÓN Y CONTROL	
E12GGRA	ARMARIOS DE REGULACIÓN	

E12GGT	TUBERÍAS PARA GAS	
E12GGTA	TUBERÍA DE ACERO	

Indice

Código

Resumen

Pág

E12GGTC	TUBERÍA DE COBRE	
E12GGTP	TUBERÍA DE POLIETILENO ENTERRADA	

E12GGV	VÁLVULAS Y GRIFOS	
E12GGVG	GRIFOS	
E12GGVV	VÁLVULAS	

E12GGX	INSTALACIONES AUXILIARES DE GAS	
E12GGXD	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS	

E12GA	INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO	1545
E12GAC	COMPRESORES	
E12GAR	REFRIGERADORES	

E12C	CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	
E12CA	CALEFACCIÓN	1548
E12CAW	VARIOS	
E12CAWT	CHIMENEAS Y ESTUFAS	
E12CAWTC	CHIMENEAS	
E12CAWTE	ESTUFAS	

E12CAX	EQUIPOS AUXILIARES	
E12CAXP	EQUIPOS Y REGUL.PRESIÓN GASÓLEO	
E12CAXPG	EQUIPOS PRESIÓN GASÓLEO	
E12CAXPR	REGULACIÓN PRESIÓN GASÓLEO	

E12CAXQ	QUEMADORES	
E12CAXQG	QUEMADOR DE GASÓLEO	
E12CAXQS	QUEMADORES DE GAS	

E12CAXR	REGULACIÓN Y CONTROL	
E12CAXRC	CUADROS DE CONTROL CALDERA	
E12CAXRI	CIRCULADORES INST.CALEFACCIÓN	
E12CAXRT	TERMOSTATOS Y CENTRALITAS REG.	

E12CAE	EMISORES	
E12CAEA	ACUM.NOCT. Y RAD.ELÉCTRICOS	
E12CAEAD	ACUMULADORES DINÁMICOS	
E12CAEAE	ACUMULADORES ESTÁTICOS	
E12CAEAR	RADIADORES ELÉCTRICOS	

E12CAEE	EMISORES DE CALOR	
E12CAEEA	ELEMENTOS DE CHAPA DE ACERO	
E12CAEEF	ELEMENTOS DE FUNDICIÓN	
E12CAEEL	ELEMENTOS DE ALUMINIO	
E12CAEEP	PANELES DE CHAPA DE ACERO	

Indice

Código

Resumen

Pág

E12CAEN	CONVECTORES Y AEROTERMOS	
E12CAENA	AEROTERMOS DE AGUA	
E12CAENE	AEROTERMOS ELÉCTRICOS	
E12CAENM	CONVECTORES MURALES	

E12CAER	SISTEMAS RADIANTES	
E12CAERP	PLACA RADIANTE	
E12CAERS	SUELO RADIANTE	

E12CAEW	INSTALACIONES COMPLETAS	
E12CAEWC	CALEFACCIÓN Y A.C.S.	

E12CAV	VALVULERÍA	
E12CAVE	ESFERA	
E12CAVM	MARIPOSA	
E12CAVR	RETENCIÓN	
E12CAVT	TRES VÍAS	

E12CAT	TUBERÍAS	
E12CATE	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO	
E12CATN	TUBERÍA DE ACERO NEGRO	
E12CATP	POLIPROPILENO	
E12CATR	POLIETILENO RETICULADO	
E12CATC	TUBERÍA DE COBRE	

E12CAC	CALDERAS	
E12CACC	CALDERAS DE CHAPA DE ACERO	
E12CACE	CALDERAS ELÉCTRICAS	
E12CACF	CALDERAS DE FUNDICIÓN DE GASÓLEO	
E12CACG	CALDERAS MURALES	
E12CACGS	DE GAS	

E12CACM	CALDERAS DE FUNDICIÓN DE GAS	
---------	------------------------------	--

E12CL	CLIMATIZACIÓN	1614
E12CLD	CONDUCTORES, REJILLAS Y DIFUSORES	
E12CLDC	CONDUCTOS	
E12CLDCF	FIBRA	
E12CLDCH	HELICOIDALES Y CHAPA	
E12CLDCW	CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATO	

E12CLDD	DIFUSORES	
E12CLDDC	CUADRADO	
E12CLDDK	CON PLENUM	
E12CLDDL	LINEAL	

Indice

Código	Resumen	Pág
E12CLDDR	CIRCULAR	
E12CLDP	COMPUERTAS	
E12CLDPC	CORTAFUEGOS	
E12CLDPR	REGULACIÓN	
E12CLDPW	VARIOS	
E12CLDR	REJILLAS	
E12CLDRD	IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN	
E12CLDRR	RETORNO	
E12CLDRS	IMPULSIÓN SIMPLE	
E12CLE	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO	
E12CLEA	COMPACTOS ENFRIADOS POR AIRE	
E12CLEAB	ACONDICIONADORES DE VENTANA	
E12CLEAH	ENFRIADOS POR AIRE HORIZONTALES	
E12CLEAI	ACONDICIONADORES INDIVIDUALES	
E12CLEAV	ENFRIADOS POR AIRE VERTICALES	
E12CLEB	BOMBAS DE CALOR	
E12CLEBA	BOMBAS CALOR AIRE-AIRE ROOF-TOP	
E12CLEBH	AIRE-AGUA	
E12CLEC	CONSOLAS	
E12CLECC	CONSOLA COMPACTA AGUA	
E12CLECR	CONSOLA REMOTA DE AIRE	
E12CLEH	COMPACTOS ENFRIADORES DE AGUA	
E12CLEHH	ENFRIADOS POR AGUA HORIZONTALES	
E12CLEHV	ENFRIADOS POR AGUA VERTICALES	
E12CLET	OTROS SISTEMAS	
E12CLET C	SISTEMAS CENTRALIZADOS	
E12CLET P	SIST.PARTIDOS ENFRIADOS POR AIRE	
E12CLET T	UNIDADES TERMINALES	
E12CLET R	TORRES REFRIGERACIÓN	
E12CLET V	INTERCAMBIADORES DE PLACAS	
E12CLV	VENTILADORES	
E12CLVDC	CENTRÍFUGOS	
E12D	DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE	
E12DG	DEPÓSITOS DE GASÓLEO	1691
E12L	INSTALACIONES DE ELEVACIÓN	

Indice

Código	Resumen	Pág
E12LA	ASCENSORES	1699
E12LAA	HIDRÁULICOS	
E12LAB	ELÉCTRICOS	
E12LAC	PANORÁMICOS	
E12LAM	MONTACARGAS	
E12LAE	ESCALERAS MECÁNICAS	
E12LAN	ANDENES MÓVILES COMPACTOS	
E12LAV	VARIOS	
<hr/>		
E12LM	MONTACARGAS	1708
E12LE	ESCALERAS MECÁNICAS	1710
E12LC	PASILLOS MÓVILES	1710
E12LI	ESPECIAL MINUSVÁLIDOS	
E12LIS	SILLAS ELEVADORAS	
E12LIP	PLATAFORMAS ELEVADORAS	
E12LIA	ELEVADORES	
<hr/>		
E12LW	VARIOS	1714
<hr/>		
E12P	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN	
E12PF	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO	1715
E12PFA	SIST. AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN	
E12PFAA	DETECTORES	
E12PFAB	CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS	
E12PFAC	CENTRALES DETEC.MONÓXIDO CARBONO	
E12PFAD	CENTRALES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN	
E12PFAE	SIST.MANUALES ALARMA INCENDIO	
E12PFAG	SIST.DE COMUNICACIÓN ALARMA	
<hr/>		
E12PFB	SIST. ABAST.AGUA CONTRA INCENDIO	
E12PFBC	CANALIZACIONES	
E12PFBD	DEPÓSITOS DE RESERVA	
E12PFBG	GRUPOS DE PRESIÓN	
E12PFBH	HIDRANTES EXTERIORES	
E12PFBM	COLUMNA SECA	
E12PFBQ	BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)	
<hr/>		
E12PFE	EXTINTORES	
E12PFEA	PRESIÓN INCORPORADA	
E12PFEB	PRESIÓN AUXILIAR	
E12PFEC	AUTOMÁTICOS	
E12PFEE	CO2 Y OTROS	
E12PFEW	VARIOS	
<hr/>		
E12PFH	SIST. FIJOS DE EXTINCIÓN	
E12PFHA	S. EXTIN. P/ROCIADORES AUT.	
E12PFHB	S. EXTINCIÓN POR ESPUMAS	
E12PFHC	S. EXTIN. POR AGENTES GASEOSOS	

Indice

Código

Resumen

Pág

E12PFJ	SEÑALIZACIÓN	
E12PFK	IGNIFUGACIÓN	
E12PFKM	MORTEROS	
E12PFKP	PINTURAS	
E12PFKW	VARIOS	

E12PFL	PUERTAS CORTAFUEGOS	
E12PFLT	PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5	
E12PFLC	PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-60-C5	
E12PFLO	PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-90-C5	
E12PFLR	PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-120-C5	
E12PFLA	RETENEDORES PUERTAS CORTAFUEGOS	
E12PFLM	MIRILLAS PUERTAS CORTAFUEGOS	
E12PFLN	CIERRES ANTIPÁNICO	

E12PR	PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO	1774
E12PRC	CENTRALES ANTIRROBO	
E12PRCA	CENTRALES CABLEADAS	
E12PRCB	CENTRALES VIA RADIO	

E12PRE	DETECTORES ANTIRROBO	
E12PRED	DETECTORES VOLUMÉTRICOS	
E12PREC	CONTACTOS MAGNÉTICOS	
E12PREE	DET. INERCIALES, MICROFÓNICOS Y SÍSMICOS	
E12PREP	PROTECCIÓN PERIMETRAL	
E12PRET	DETECTORES VÍA RADIO	

E12PRA	ACCESORIOS ANTIRROBO	
E12PRAS	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA	
E12PRAM	SISTEMAS MANUALES DE ALARMA	
E12PRAC	TRANSMISORES TELEFÓNICOS	

E12PRS	CIRCUITOS CERRADOS TV	
E12PRSA	CÁMARAS CCD	
E12PRSC	CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTAS	
E12PRSO	ÓPTICAS	
E12PRSM	MONITORES	
E12PRSV	VIDEOS	
E12PRSD	DOMOS	
E12PRST	TRATAMIENTO DE IMAGEN	
E12PRSP	POSICIONADORES	
E12PRSF	FOCOS INFRARROJOS	

E12PRW	VARIOS	
--------	--------	--

Indice

<i>Código</i>	<i>Resumen</i>	<i>Pág</i>
E12PP	PARARRAYOS	1808
E12PPD	SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN	
E12PPI	PARARRAYOS	

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKP040		m. COQ. POLIETILENO D=22;1/2" e=9mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,225 h.	Ayudante	13,06	2,94	
P07CP040	1,050 m.	Coq.polietileno D=22 1/2" e=9	1,80	1,89	
P07CP100	0,020 l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	

Suma la partida 5,08
Costes indirectos..... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09AKP050		m. COQ. POLIETILENO D=28;3/4" e=9mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
P07CP050	1,050 m.	Coq.polietileno D=28 3/4" e=9	2,14	2,25	
P07CP100	0,020 l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	

Suma la partida 5,77
Costes indirectos..... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

E09AKP060		m. COQ. POLIETILENO D=35;1" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
P07CP060	1,050 m.	Coq.polietileno D=35 1" e=9	2,52	2,65	
P07CP100	0,040 l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	

Suma la partida 6,74
Costes indirectos..... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E09AKP070		m. COQ.POLIET. D=42;1 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P07CP070	1,050 m.	Coq.polietileno D=42 1 1/4" e=9	3,03	3,18	
P07CP100	0,040 l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	

Suma la partida 7,60
Costes indirectos..... 4,00% 0,30

TOTAL PARTIDA 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKP080	m.	COQ. POLIETILENO D=1 1/2" e=9mm			
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 1 1/2" de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.					
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P07CP080	1,050 m.	Coq.polietileno D=1 1/2" e=9	3,32	3,49	
P07CP100	0,040 l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	

Suma la partida 7,91
 Costes indirectos 4,00% 0,32

TOTAL PARTIDA..... 8,23

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09AKP090	m.	COQ.POLIET. D=2" e=9 mm.			
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.					
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P07CP090	1,050 m.	Coq.polietileno D=2" e=9 mm.	4,30	4,52	
P07CP100	0,040 l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	

Suma la partida 8,94
 Costes indirectos 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA..... 9,30

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AKR LANA DE ROCA

E09AKR010	m.	COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=30 mm.			
Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.					
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P07CR010	1,050 m.	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30	3,47	3,64	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida 5,68
 Costes indirectos 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA..... 5,91

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKR020	m.	COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=40 mm.			
Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.					
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P07CR020	1,050 m.	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40	4,56	4,79	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida 6,83
 Costes indirectos 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA..... 7,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR030		m. COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,170 h.	Ayudante	13,06	2,22	
P07CR030	1,050 m.	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30	3,68	3,86	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida 6,16
Costes indirectos..... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKR040		m. COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,170 h.	Ayudante	13,06	2,22	
P07CR040	1,050 m.	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40	4,74	4,98	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida 7,28
Costes indirectos..... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKR050		m. COQ.L.ROCA D=34;1" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P07CR050	1,050 m.	Coqui.lana roca D=34;1" e=30	3,98	4,18	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida 6,87
Costes indirectos..... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09AKR060		m. COQ.L.ROCA D=34;1" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P07CR060	1,050 m.	Coqui.lana roca D=34;1" e=40	5,32	5,59	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida 8,28
Costes indirectos..... 4,00% 0,33

TOTAL PARTIDA 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR070	m.	COQ.L.ROCA D=42;1" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P07CR070	1,050 m.	Coqui.lana roca D=42;1" e=30	4,31	4,53	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida		7,22
Costes indirectos	4,00%	0,29

TOTAL PARTIDA..... 7,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKR080	m.	COQ.L.ROCA D=42;1" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P07CR080	1,050 m.	Coqui.lana roca D=42;1" e=40	5,84	6,13	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida		8,82
Costes indirectos	4,00%	0,35

TOTAL PARTIDA..... 9,17

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E09AKR090	m.	COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,220 h.	Ayudante	13,06	2,87	
P07CR090	1,050 m.	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30	4,77	5,01	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida		7,96
Costes indirectos	4,00%	0,32

TOTAL PARTIDA..... 8,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09AKR100	m.	COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,220 h.	Ayudante	13,06	2,87	
P07CR100	1,050 m.	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40	6,14	6,45	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	

Suma la partida		9,40
Costes indirectos	4,00%	0,38

TOTAL PARTIDA..... 9,78

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR110		m. COQ.L.ROCA D=60;2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,240 h.	Ayudante	13,06	3,13	
P07CR110	1,050 m.	Coqui.lana roca D=60;2" e=30	7,16	7,52	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	
Suma la partida					10,73
Costes indirectos.....					0,43
TOTAL PARTIDA					11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09AKR120		m. COQ.L.ROCA D=60;2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,240 h.	Ayudante	13,06	3,13	
P07CR120	1,050 m.	Coqui.lana roca D=60;2" e=40	9,29	9,75	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	
Suma la partida					12,96
Costes indirectos.....					0,52
TOTAL PARTIDA					13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKR130		m. COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
P07CR130	1,050 m.	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30	8,30	8,72	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	
Suma la partida					12,07
Costes indirectos.....					0,48
TOTAL PARTIDA					12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKR140		m. COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego MO, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
P07CR140	1,050 m.	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40	10,14	10,65	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	
Suma la partida					14,00
Costes indirectos.....					0,56
TOTAL PARTIDA					14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR150	m.	COQ.L.ROCA D=89; 3" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,260 h.	Ayudante	13,06	3,40	
P07CR150	1,050 m.	Coqui.lana roca D=89;3" e=30	8,65	9,08	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	
Suma la partida					12,56
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09AKR160	m.	COQ.L.ROCA D=114; 4" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,260 h.	Ayudante	13,06	3,40	
P07CR160	1,050 m.	Coqui.lana roca D=114;4" e=30	11,01	11,56	
A01AA020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	80,04	0,08	
Suma la partida					15,04
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E09I IMPERMEABILIZACIONES

SUBAPARTADO E09IA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS

ELEMENTO E09IAL PROTECCIÓN LIGERA

E09IAL010	m2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 Impermeabilización monocapa autoprottegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie autoprottegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS290	1,100 m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2	9,17	10,09	
Suma la partida					13,35
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAL050	m2	IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2 Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprottegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico,			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100 m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100 m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	

Suma la partida 17,37
 Costes indirectos..... 4,00% 0,69

TOTAL PARTIDA 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09IAL070	m2	IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-6 Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete, lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS090	1,100 m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	5,31	
P06BS270	1,100 m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	8,65	

Suma la partida 19,86
 Costes indirectos..... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAL090	m2	IMPERM.BICAPA AUTOPROT.AL-MA-3 Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: Emulsión bituminosa de base asfáltica; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprottegida compuesta por un mástico bituminoso de betún oxidado, usando como material de protección en la cara externa una hoja de aluminio gofrada de 80/1000 mm., con una masa			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI050	0,300 kg	Emuls.bitum.base asfáltica.	1,66	0,50	
P06BL050	1,100 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS410	1,100 m2	L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)	7,03	7,73	

Suma la partida 18,02
 Costes indirectos..... 4,00% 0,72

TOTAL PARTIDA 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAL100	m2	IMPERM.MONOC.AUTOP.CLAV.GF-3 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: Lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; fijada mecánicamente al soporte. Según membrana GF-3, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BS370	1,100 m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200	11,12	12,23	
P07WA240	4,000 ud	Fijación mecánica	0,25	1,00	
Suma la partida					15,88
Costes indirectos					0,64
TOTAL PARTIDA.....					16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL110	m2	IMPERM.BICAPA AUTOP.CLAV.GF-4 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; fijada mecánicamente al soporte; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P07WA240	4,000 ud	Fijación mecánica	0,25	1,00	
P06BS210	1,100 m2	Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2	5,73	6,30	
P06BS050	1,100 m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
Suma la partida					19,22
Costes indirectos					0,77
TOTAL PARTIDA.....					19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IAP PROTECCIÓN PESADA

E09IAP010	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BS710	1,100 m2	Lam.LBM(APP)40-PE+PE	7,32	8,05	
Suma la partida					10,70
Costes indirectos					0,43
TOTAL PARTIDA.....					11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP020	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 Impermeabilización bicapa constituida por: Dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre sí con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según membrana PN-7, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BS090	2,200 m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	10,63	
Suma la partida					15,92
Costes indirectos.....					0,64
TOTAL PARTIDA					16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09IAP030	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-8 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina de betún elastómero se superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Según membrana PN-8, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BS030	1,100 m2	L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2	7,83	8,61	
Suma la partida					11,26
Costes indirectos.....					0,45
TOTAL PARTIDA					11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E09IAP040	m2	IMPERMEABILIZ.MONOCAPA PN-1 POL. Membrana impermeabilizante tipo PN-1, compuesta por lámina polimérica con armadura de poliéster, resistente a la perforación por raíces, fabricada con betún asfáltico modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2., con un espesor nominal de 4 mm. y un peso medio de 4,8 kg/m2. Según normas de diseño y colocación DB-HS1			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BS900	1,100 m2	L.anti-raiz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	9,90	
P01DW020	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
Suma la partida					12,59
Costes indirectos.....					0,50
TOTAL PARTIDA					13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP050	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9 Impermeabilización monocapa, constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según membrana PA-9, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS250	1,100 m2	L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2	11,69	12,86	
Suma la partida					16,65
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAP060	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-6 Impermeabilización monocapa, constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según membrana PA-6, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS350	1,100 m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2	9,36	10,30	
Suma la partida					13,56
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09IAP070	m2	IMPERM. BICAPA PARKING GA-2 Impermeabilización bicapa autoprotégida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotégida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,100 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS370	1,100 m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200	11,12	12,23	
Suma la partida					22,63
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP080	m2	IMPERM. MONOCAPA JARDÍN GA-1 Impermeabilización monocapa autoprottegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie protegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS390	1,100 m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	11,32	12,45	

Suma la partida		15,71
Costes indirectos.....	4,00%	0,63

TOTAL PARTIDA 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09IAP090	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-6 Impermeabilización bicapa constituida por: Lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntas singulares; lámina asfáltica de oxiasfalto (tipo LO-40-FV), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Solución según membrana PN-6, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BL050	2,200 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	9,00	

Suma la partida		14,29
Costes indirectos.....	4,00%	0,57

TOTAL PARTIDA 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09IAP100	m2	IMPERM. BICAPA JARDÍN GA-2 Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprottegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2,			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,100 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS310	1,100 m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	10,13	11,14	

Suma la partida		21,54
Costes indirectos.....	4,00%	0,86

TOTAL PARTIDA 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP110	m2	IMPERM.CUB.PARKING BICAPA PA-2 Impermeabilización tipo bicapa, sistema adherido, constituida por capa de emulsión bituminosa de base asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero de superficie no protegida, de 2,4 kg/m2., armado con fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y protección de arena por ambas caras adherida al soporte con asfalto en caliente; y una segunda lámina igual a la anterior, también adherida con oxiasfalto en caliente. Membrana PA-2 según Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P06BI050	0,300 kg	Emuls.bitum.base asfáltica.	1,66	0,50	
P06BA010	3,000 kg	Oxiasfalto 90°C/40kg.	0,85	2,55	
P06BS530	2,200 m2	L.LBM(SBS)24-FV 50g/m2	3,33	7,33	
Suma la partida					18,33
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,73
TOTAL PARTIDA.....					19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09IAP120	m2	IMPERM. SOLERA L.ASF. +GEOTEXT. Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL010	1,100 m2	L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)	1,75	1,93	
P07WA190	1,100 m.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
Suma la partida					8,20
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,33
TOTAL PARTIDA.....					8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09IAP130	m2	IMPERMEABIL. BAJO TEJA TA-1 Impermeabilización bajo teja constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente arena por ambas caras, con una masa nominal de 2,4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana TA-1, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS150	1,100 m2	L.LBM(SBS)24-FP 130g/m2	4,83	5,31	
Suma la partida					9,10
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,36
TOTAL PARTIDA.....					9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP140	m2	IMPERM. BAJO TEJA CLAVADA Impermeabilización bajo teja constituida por: Panel de lana de roca (densidad 100 kg/m3) entre rastreles (no incluidos); lámina de betún elastómero (para impermeabilización bajo teja) de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente arena por ambas caras; fijada mecánicamente a los rastreles de madera, incluso p.p. remates y medios auxiliares.			
O01A030	0,130 h.	Oficial primera	13,42	1,74	
O01A050	0,130 h.	Ayudante	13,06	1,70	
P06BS170	1,100 m2	L.LBM(SBS)50-FP 100g/m2	3,43	3,77	
P07AI180	1,020 m2	P.semirig.l.roca e=30mm.100kg/m3	7,61	7,76	
P07WA250	0,100 kg	Puntas acero p/placa asfáltica	9,22	0,92	
Suma la partida					15,89
Costes indirectos.....					0,64
TOTAL PARTIDA					16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IAW IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES

E09IAW010	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI030	0,500 kg	Pintura asfált. base orgánica	3,75	1,88	
P06BL090	1,100 m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BG060	1,100 m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,89	
Suma la partida					12,90
Costes indirectos.....					0,52
TOTAL PARTIDA					13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAW020	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante, fijada mecánicamente al soporte: lista para verter las tierras.Según normas de			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06BI030	0,300 kg	Pintura asfált. base orgánica	3,75	1,13	
P06BL090	1,100 m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante	3,73	4,10	
P07WA160	2,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,66	
Suma la partida					17,02
Costes indirectos.....					0,68
TOTAL PARTIDA					17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E09IAW030		m. IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO. Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster				
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61		
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57		
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61		
P06BS190	0,550 m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	3,81	2,10		
P06BS270	0,550 m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	4,32		
Suma la partida					10,21	
Costes indirectos					4,00%	0,41
TOTAL PARTIDA.....					10,62	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAW040		m. IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER Conexión de membrana impermeabilizante tipo PN-1 a paramentos verticales, hasta una altura máxima de 0,25 m., con lámina polimérica resistente a la perforación por raíces, fabricada con betún asfáltico modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada con fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, con un espesor nominal de 4 mm., y un peso medio de 4,80 kg/m2. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.				
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61		
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57		
P06BI020	0,200 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,41		
P06BS900	0,330 m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	2,97		
P01DW020	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17		
Suma la partida					6,73	
Costes indirectos					4,00%	0,27
TOTAL PARTIDA.....					7,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

E09IAW050		m IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no incluido); banda de refuerzo formada por lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de				
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61		
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57		
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61		
P06BS190	1,100 m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	3,81	4,19		
Suma la partida					7,98	
Costes indirectos					4,00%	0,32
TOTAL PARTIDA.....					8,30	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW060	m	IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC. Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: Emulsión asfáltica de lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no incluido); lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS290	0,550 m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2	9,17	5,04	
P06BS190	0,550 m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	3,81	2,10	

Suma la partida 10,93
Costes indirectos..... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IAW070	m	IMPERM.BAJO VIERTAGUAS Impermeabilización bajo vierteaguas mediante la colocación de membrana impermeabilizante tipo PN-1, con un desarrollo máxima de 0,25 m., lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa granulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2, adherida a la base mediante la aplicación de una emulsión asfáltica, Según normas de			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P06BI020	0,200 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,41	
P06BS270	0,270 m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	2,12	

Suma la partida 5,71
Costes indirectos..... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09IAW080	ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=110 8.0_VILLAMESIAS			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC010	1,000 ud	Cazoleta desague sifónico D=110	27,64	27,64	

Suma la partida 36,31
Costes indirectos..... 4,00% 1,45

TOTAL PARTIDA 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW090	ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=90 Impermeabilización de desagüe, constituida por: Refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC030	1,000 ud	Cazoleta desagüe sifónico D=90	26,50	26,50	
Suma la partida					35,17
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,41
TOTAL PARTIDA.....					36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAW100	ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110 Impermeabilización de desagüe, constituida por: Refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.), totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC050	1,000 ud	Cazoleta desagüe normal D=110	18,51	18,51	
Suma la partida					27,18
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,09
TOTAL PARTIDA.....					28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E09IAW110	ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90 Impermeabilización de desagüe, constituida por: Refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000 m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC070	1,000 ud	Cazoleta desagüe normal D=90	17,15	17,15	
Suma la partida					25,82
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,03
TOTAL PARTIDA.....					26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW120	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
O01A050	0,050 h.	Ayudante	13,06	0,65	
P06BL080	0,330 m2	L.oxias.2,5kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)	3,36	1,11	
A01MA050	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,35	

Suma la partida 2,78
Costes indirectos..... 4,00% 0,11

TOTAL PARTIDA 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09IAW130	m2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40 PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm., lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06BL090	1,100 m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BG060	1,100 m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,89	

Suma la partida 8,38
Costes indirectos..... 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E09IN IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS

ELEMENTO E09INL APTAS PARA INTEMPERIE

E09INL010	m2	IMP.LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2 Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A050	0,180 h.	Ayudante	13,06	2,35	
P06SL090	1,125 m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	14,03	
P06WA020	0,060 kg	Thf	12,39	0,74	
P06WA080	5,000 ud	Taco fijación	0,12	0,60	
P01DW020	1,250 ud	Pequeño material	0,85	1,06	

Suma la partida 21,20
Costes indirectos..... 4,00% 0,85

TOTAL PARTIDA 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INL020	m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,35mm Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,35 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto, apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A050	0,160 h.	Ayudante	13,06	2,09	
P06SL200	1,060 m2	Lám. EPDM 1,35 mm espesor.	9,21	9,76	
P06SI110	1,100 kg	Adhesivo de contacto base neopreno	8,05	8,86	

Suma la partida		22,86
Costes indirectos	4,00%	0,91

TOTAL PARTIDA..... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09INL030	m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5 C/PLACAS SOLARES Sumistro y colocación de membrana de caucho EPDM para la impermeabilización y la producción de energía solar simultáneamente, de 1,5 mm de espesor. Compuesta de una membrana de caucho EPDM de 1,5mm de espesor y membrana de silicio amorfa productora de electricidad. La membrana se fijara al soporte en las juntas mediante bandas de anclaje solera o anclaje puntual y realizando la junta con una banda de junta rapida de 6", apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P06SL210	1,100 m2	Lám. EPDM Fotovoltaico 1,5 mm.	188,77	207,65	
P06WA150	3,100 ud	Material auxiliar EPDM	4,60	14,26	

Suma la partida		232,50
Costes indirectos	4,00%	9,30

TOTAL PARTIDA..... 241,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09INL040	m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 2mm. Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto o el sistema de fijación mecánica sin perforación, apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06SL220	1,060 m2	Lám. EPDM 2 mm.	12,02	12,74	
P06SI110	1,100 kg	Adhesivo de contacto base neopreno	8,05	8,86	

Suma la partida		26,89
Costes indirectos	4,00%	1,08

TOTAL PARTIDA..... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INL050	m2	IMP. LÁM. EPDM 1,14mm. Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,14 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación.. La membrana se fijará al soporte mediante sistema de anclado no-perforante de bandas autoadhesivas. Apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06SL230	1,050 m2	Lám. EPDM 1,14 mm.	9,29	9,75	
P01DW020	5,700 ud	Pequeño material	0,85	4,85	
Suma la partida					18,57
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INP PROTECCIÓN PESADA

E09INP010	m2	IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con armadura de poliéster de alta densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada con soplete entre sí. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A050	0,180 h.	Ayudante	13,06	2,35	
P06SL010	1,100 m2	LÁm.PE. armd.FV e=1 mm.	7,99	8,79	
Suma la partida					13,56
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09INP020	m2	IMPERMEAB. LÁMINA CAUCHO SINTÉT. Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorosulfonado, con armadura de poliéster de malla oval de gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional, espesor de 1,2 mm., anclada mecánicamente al soporte de chapa a través de un aislamiento rígido. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06SL020	1,100 m2	L.caucho sintet. armd.FP e=1 cm.	12,29	13,52	
P06WA070	7,000 ud	Anclaje mecánico	0,65	4,55	
Suma la partida					20,72
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INP030	m2	IMP.LÁMINA ETILENO PROPILENO Impermeabilización con lámina sintética de etileno propileno, con armadura de poliéster obtenida por calandrado, gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional, espesor de 1,14 mm., anclada mecánicamente al soporte de chapa a través de un aislamiento rígido.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06SL270	1,100 m2	Lám. etileno propileno 1,14 mm.	14,17	15,59	
P06WA070	5,000 ud	Anclaje mecánico	0,65	3,25	

Suma la partida 21,49
Costes indirectos 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA..... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09INP050	m2	IMP.LÁMINA PVC CG 1,2 mm. Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con un tejido de fibra de vidrio. Color gris, para proteger con protección pesada. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P06SL070	1,100 m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060 kg	Thf	12,39	0,74	

Suma la partida 14,59
Costes indirectos 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA..... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E09INP060	m2	IMP. LAM. CAUCHO EPDM 1,35mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,35 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,110 h.	Oficial primera	13,42	1,48	
O01A050	0,110 h.	Ayudante	13,06	1,44	
P06SL240	1,060 m2	Lám. EPDM 1,35 mm.	9,21	9,76	
P06WA150	1,200 ud	Material auxiliar EPDM	4,60	5,52	

Suma la partida 18,20
Costes indirectos 4,00% 0,73

TOTAL PARTIDA..... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INP070	m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM- 1,14mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,14 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, mediante la preparación y limpieza de las hojas a unir y la colocación de la banda autoadhesiva, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.			
O01A030	0,110 h.	Oficial primera	13,42	1,48	
O01A050	0,110 h.	Ayudante	13,06	1,44	
P06SL230	1,060 m2	Lám. EPDM 1,14 mm.	9,29	9,85	
P06WA150	1,200 ud	Material auxiliar EPDM	4,60	5,52	
Suma la partida					18,29
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE

E09INR010	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06SR010	2,300 kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200 m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
Suma la partida					13,72
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E09INR020	m2	IMPERMEB. BASE ACUOSA TERRAZAS Impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados y cubiertas con pendientes a base de impermeabilizante en base acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de la superficie, en colores pasteles a elegir, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.			
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
O01A060	0,200 h.	Peón especializado	12,91	2,58	
P06SR080	2,000 kg	Impermeabilizante base acuosa	7,13	14,26	
Suma la partida					19,45
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INR030	m2	IMPERMEB. DEPÓSITOS EPOXY. Impermeabilización de vasos en depósitos de agua potable, piscinas o estanques con revestimiento epoxy de gran pureza en capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06SR160	1,060 m2	Revestimiento impermeabilizante epoxidico.	17,23	18,26	

Suma la partida 22,23
Costes indirectos 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA..... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E09INR040	m2	IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS Impermeabilizante de muros a favor de presión en base a aplicar un impermeabilizante hidráulico de base cementosa con un rendimiento de 2 kg/m2., aplicado en dos capas previa humectación del soporte, incluso medios auxiliares.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
P06SR060	2,000 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	3,04	6,08	
P06SR070	0,250 l.	Producto adherente impermeab.	5,30	1,33	

Suma la partida 8,75
Costes indirectos 4,00% 0,35

TOTAL PARTIDA..... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09INR050	m2	REV.HIDROFUGANTE FACHADA. Impermeabilización de fachadas de ladrillo a cara vista o enfoscados con revestimiento hidrófugo invisible, a base de siloxanos, aplicado a rodillo, brocha o pistola. La aplicación se realizará previa limpieza de residuos de la fachada (no incluida).			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
P06SR130	0,330 kg	Hidrofugante fachadas	4,60	1,52	

Suma la partida 8,15
Costes indirectos 4,00% 0,33

TOTAL PARTIDA..... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09INR060	m2	IMP.MURO MORT.HIDROF. Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
O01A130	0,500 h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P06SR180	22,000 kg	Mortero imperm.monocomponente	0,67	14,74	

Suma la partida 29,12
Costes indirectos 4,00% 1,16

TOTAL PARTIDA..... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INX IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INX010		m. IMP.UNIÓN TEJA-PARAM.REVEST.ELÁS Impermeabilización de encuentro de teja con paramento, desarrollo 0,40 m. con revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A050	0,080 h.	Ayudante	13,06	1,04	
O01A060	0,080 h.	Peón especializado	12,91	1,03	
P06SR020	0,750 kg	Imperm. elástico impermeable	4,45	3,34	

Suma la partida 5,41
Costes indirectos..... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09INX020		m. IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente incluso medios auxiliares.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
P06SR050	3,000 kg	Mortero impermeab. sin retracción	3,45	10,35	
P06SR070	0,200 l.	Producto adherente impermeab.	5,30	1,06	

Suma la partida 12,75
Costes indirectos..... 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E09INX030		m. IMPERMEAB. LIMAS CON LÁMINA PVC Impermeabilización de limahoyas con un desarrollo de 0,80 m., mediante lámina impermeabilizante de color gris de PVC de 1,2 mm. autoprottegida, con armadura de poliéster, incluso p.p. de remates.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A050	0,160 h.	Ayudante	13,06	2,09	
P06SL090	0,800 m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	9,98	
P06WA020	0,050 kg	Thf	12,39	0,62	

Suma la partida 14,84
Costes indirectos..... 4,00% 0,59

TOTAL PARTIDA 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INX040	m.	IMPERMEAB. FILTRACIONES JUNTAS MUROS Impermeabilización de filtraciones entre muros de hormigón con suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante cementoso, con una carga de 2 kg/m2 en un ancho de 0,5 m, i/limpieza de la unión entre éstos, colocación de junta hidrófila de estanqueidad y retacado con mortero sin retracción. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A090	0,450 h.	Cuadrilla A	32,87	14,79	
P06SR050	5,000 kg	Mortero impermeab. sin retracción	3,45	17,25	
P06SR070	0,150 l.	Producto adherente impermeab.	5,30	0,80	
P06SR060	1,500 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	3,04	4,56	
Suma la partida					37,40
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,50
TOTAL PARTIDA.....					38,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
E09INX050	m2	IMPERMEAB. MUROS LÁM. PVC Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina de PVC de 1,2 mm. armada con fieltro no tejido de fibra de vidrio. (Sin incluir andamios). Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06SL070	1,100 m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060 kg	Thf	12,39	0,74	
Suma la partida					15,38
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,62
TOTAL PARTIDA.....					16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS					
E09INX060	m2	IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD. Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P06SR060	0,700 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	3,04	2,13	
P06SR190	19,000 kg	Mortero regulador	0,05	0,95	
Suma la partida					8,37
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,33
TOTAL PARTIDA.....					8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

ELEMENTO E09ING GEOMEMBRANAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ING010	m2	GEOMEMBRANA IMPERM. 280 g/m2 Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2 y 0,45 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 m.de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición de los bordes con tierra.			
O01A060	0,065 h.	Peón especializado	12,91	0,84	
O01A070	0,065 h.	Peón ordinario	12,77	0,83	
P28W003	1,100 m2	Geomembrana imperm. 280 g/m2	7,94	8,73	

Suma la partida 10,40
Costes indirectos..... 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ING020	m2	GEOMEMBRANA IMPERM. 350 g/m2 Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 350 g/m2 y 0,80 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja densidad y laminado no tejido por una cara, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición de los bordes con tierra.			
O01A060	0,070 h.	Peón especializado	12,91	0,90	
O01A070	0,070 h.	Peón ordinario	12,77	0,89	
P28W004	1,100 m2	Geomembrana imperm. 350 g/m2	11,50	12,65	

Suma la partida 14,44
Costes indirectos..... 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09IB IMPERMEABIL. CON BENTONITA

ELEMENTO E09IBS SOLERAS Y MUROS

E09IBS010	m2	IMP. SOLERA CON BENTONITA Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.			
O01A030	0,140 h.	Oficial primera	13,42	1,88	
O01A050	0,140 h.	Ayudante	13,06	1,83	
P06SR160	1,100 m2	Revestimiento impermeabilizante epoxidico.	17,23	18,95	
P06SR150	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	

Suma la partida 22,82
Costes indirectos..... 4,00% 0,91

TOTAL PARTIDA 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IBS020	m2	IMP. SOLERA CON BENTONITA+LÁM. Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes			
O01A030	0,140 h.	Oficial primera	13,42	1,88	
O01A050	0,140 h.	Ayudante	13,06	1,83	
P06SR140	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06SR150	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	

Suma la partida		13,15
Costes indirectos	4,00%	0,53

TOTAL PARTIDA..... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IBS030	m2	IMP. SOLERA GEOMEMBRANA. Suministro y colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras horizontales en el caso de hormigonado directo, formada por una base BPA (bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad < 1x10-11 cm/s. Se incluye la p.p. de solapes entre paños (5 cm. min).			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P06BG190	1,100 m2	Geomembrana impermeabilización	20,63	22,69	
P06SR150	1,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,23	1,39	

Suma la partida		26,71
Costes indirectos	4,00%	1,07

TOTAL PARTIDA..... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IBS040	m2	IMP. MUROS GEOCO. BENTONITA Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para muros de cimentación (encontrados a una y dos caras), con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A050	0,160 h.	Ayudante	13,06	2,09	
P06SR140	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06SR150	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	

Suma la partida		13,68
Costes indirectos	4,00%	0,55

TOTAL PARTIDA..... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IBS050	m2	IMP. MUROS GEOMEMBRANA Suministro y colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras verticales (muros encofrados a una y dos caras), formada por una base BPA (bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad < 1x10-11 cm/s. Se incluye la p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín).			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P06BG190	1,100 m2	Geomembrana impermeabilización	20,63	22,69	
P06SR150	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	
Suma la partida					25,48
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBP PUNTOS SINGULARES

E09IBP010	m2	IMP. FOSOS ASC. GEOC. BENTONITA Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroexpansivo (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla metálica.			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A050	0,160 h.	Ayudante	13,06	2,09	
P06SR140	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA220	1,100 m.	Junta hidroexpansiva	9,61	10,57	
P06WA230	1,100 m.	Malla metálica	1,05	1,16	
Suma la partida					25,25
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBR REVESTIMIENTOS

E09IBR010	m2	IMPERM. DEPÓSITO BENTONITA Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para depósitos enterrados o semienterrados, con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho butilo (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo para su fijación en juntas de hormigonado.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06SR140	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA220	1,100 m.	Junta hidroexpansiva	9,61	10,57	
P06WA230	1,100 m.	Malla metálica	1,05	1,16	
Suma la partida					24,98
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IBR020	m2	IMPERM. PISCINA BENTONITA Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural , formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujeteado, instalada en superficies verticales y horizontales, dejando un vaso totalmente estanco, tanto en muros encofrados a una cara hormigonando directamente sobre la bentonita, como en muros encofrados a dos caras, fijando la bentonita en el trasdós del muro una vez retirado el encofrado, con p.p. de bentonita granular SS-100 para recebo perimetral y de elementos pasantes, incluso cordón hidroexpansivo en juntas de			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A050	0,160 h.	Ayudante	13,06	2,09	
P06SR140	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA220	1,100 m.	Junta hidroexpansiva	9,61	10,57	
P06WA230	1,100 m.	Malla metálica	1,05	1,16	
P06SR150	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	

Suma la partida		25,41
Costes indirectos	4,00%	1,02

TOTAL PARTIDA..... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBJ JUNTAS Y SELLADOS

E09IBJ010	m.	SELLADO JUNTAS BENTONITA Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo para su fijación.			
O01A030	0,030 h.	Oficial primera	13,42	0,40	
P06WA220	1,000 m.	Junta hidroexpansiva	9,61	9,61	
P06WA230	1,000 m.	Malla metálica	1,05	1,05	

Suma la partida		11,06
Costes indirectos	4,00%	0,44

TOTAL PARTIDA..... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09IBJ020	m.	SELLADO JUNTAS BATEAGUAS BENTONITA Impermeabilización de junta de hormigonado mediante colocación de bateaguas, compuesto por una banda metálica galvanizada forrada de bentonita, de 2.5 m de longitud y 165 mm de ancho, incluso clips de sujeción a la armadura.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P06WA240	1,060 m.	Barrera contra el agua c/Bentonita	14,77	15,66	
P06WA250	1,060 m.	Clip sujeción armadura	4,73	5,01	

Suma la partida		23,32
Costes indirectos	4,00%	0,93

TOTAL PARTIDA..... 24,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09J JUNTAS Y SELLADOS					
E09J010	m.	JUNTA DILATACIÓN 30 cm EN AZOTEA Junta de dilatación de 30 cm. de altura en azoteas, formada con dos maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y plancha de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de la plancha, sellado con mastic, p.p. de mermas, solapes y limpieza. Medida la longitud ejecutada. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
P17SW130	0,300 m2	Plancha de plomo de 2 mm.espesor	30,90	9,27	
P06BI060	1,000 m.	Sellador bituminoso D=25	2,13	2,13	
P01LH020	18,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	2,16	
A01MA050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,69	
Suma la partida					24,23
Costes indirectos.....					4,00% 0,97
TOTAL PARTIDA					25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
E09J030	m.	SELL. JUNTA DILATACIÓN IM.CAUCHO Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de caucho sintético incluso imprimación sobre soportes porosos y cordón sellador previo de poliuretano.			
O01A030	0,080 h.	Oficial primera	13,42	1,07	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P06SI040	0,010 kg	Imprimación caucho sintético	11,31	0,11	
P06SI050	0,350 kg	Caucho sintético	10,33	3,62	
P06SI060	1,000 m.	Cordón sellador poliuretano	0,47	0,47	
Suma la partida					7,23
Costes indirectos.....					4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA					7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E09J040	m.	SELL.JUNTAS FACHADAS C/POLIURET. Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo de juntas y cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente, incluso medios auxiliares (sin incluir montaje de andamios).			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
P01UJ070	1,250 m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	5,03	6,29	
P06SI080	1,000 m.	Fondo de juntas para sellado	0,86	0,86	
Suma la partida					7,82
Costes indirectos.....					4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA					8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09J045	m.	SELL.JUNTAS FACHADAS C/SILI.NEU. Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo de juntas y cordón de silicona neutra, incluso medios auxiliares (sin incluir montaje de andamios).			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
P01UJ060	1,250 m.	Sellado silicona neutra e=20 mm.	4,96	6,20	
P06SI080	1,000 m.	Fondo de juntas para sellado	0,86	0,86	

Suma la partida 7,73
Costes indirectos 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA..... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E09J050	m.	SELLADO JUNTAS SOLERAS Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente.			
O01A030	0,040 h.	Oficial primera	13,42	0,54	
P06SI070	1,000 ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	5,61	
P06SI080	1,000 m.	Fondo de juntas para sellado	0,86	0,86	

Suma la partida 7,01
Costes indirectos 4,00% 0,28

TOTAL PARTIDA..... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E09J060	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/SELL.ACRÍL. Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada.			
O01A050	0,040 h.	Ayudante	13,06	0,52	
P01UJ010	1,000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	1,19	1,19	

Suma la partida 1,71
Costes indirectos 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA..... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09J080	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con silicona neutra, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
O01A050	0,040 h.	Ayudante	13,06	0,52	
P01UJ030	1,000 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,89	

Suma la partida 2,41
Costes indirectos 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA..... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09J090	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
O01A050	0,040 h.	Ayudante	13,06	0,52	
P01UJ050	1,000 m.	Sellado poliuretano e=7 mm.	2,25	2,25	
					Suma la partida 2,77
					Costes indirectos..... 4,00% 0,11
					TOTAL PARTIDA 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
E09J120	m.	SELL.JUNT.PREFABR.C/SILIC.NEUT. Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de silicona neutra, sin incluir andamios.			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
P01UJ060	1,000 m.	Sellado silicona neutra e=20 mm.	4,96	4,96	
					Suma la partida 5,63
					Costes indirectos..... 4,00% 0,23
					TOTAL PARTIDA 5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E09J130	m.	SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de poliuretano, sin incluir andamios.			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
P01UJ070	1,000 m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	5,03	5,03	
					Suma la partida 5,70
					Costes indirectos..... 4,00% 0,23
					TOTAL PARTIDA 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E10 PAVIMENTOS

APARTADO E10C PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO

SUBAPARTADO E10CT PAVIMENTOS DE TERRAZO

ELEMENTO E10CTB BALDOSAS DE TERRAZO

E10CTB010	m2	SOL.TERRAZO MICROGRANO 30x30		
		Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.		
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30
P08TB010	1,060 m2	Baldosa terrazo 30x30 micrograno	9,54	10,11
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26
		Suma la partida		22,79
		Costes indirectos	4,00%	0,91
		TOTAL PARTIDA.....		23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10CTB020	m2	SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40		
		Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.		
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30
P08TB020	1,060 m2	Baldosa terrazo 40x40 micrograno	12,66	13,42
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26
		Suma la partida		24,78
		Costes indirectos	4,00%	0,99
		TOTAL PARTIDA.....		25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB030	m2	SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 30x30 Solado de terrazo 30x30 cm. china media, pulido de fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TB080	1,060 m2	Baldosa terrazo 30x30 ch.media	9,02	9,56	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 22,24
Costes indirectos..... 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10CTB040	m2	SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 40x40 Solado de terrazo 40x40 cm. china media, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TB090	1,060 m2	Baldosa terrazo 40x40 ch.media	11,19	11,86	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 23,22
Costes indirectos..... 4,00% 0,93

TOTAL PARTIDA 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10CTB080	m2	SOL.BALD.TERRAZO 50x50 MICROGRA. Solado de baldosa de terrazo grano pequeño 5/7 mm. de 50x50 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TB120	1,060 m2	Baldo.terr.50x50 micrograno	14,97	15,87	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 27,23
Costes indirectos..... 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB100	m2	SOL.BALD.TERRAZO 60x60 MICROGRA. Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TB140	1,060 m2	Baldo.terr.60x60 micrograno	16,37	17,35	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					28,71
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10CTB110	m2	SOL.TERRAZO ENCACHA. 50x50 CLARO Solado de baldosa de terrazo encachado de 50x50 cm. en colores claros, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TB150	1,060 m2	Bald.terra.encachado 50x50 claro	22,83	24,20	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					35,56
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CTB140	m2	SOL.TER.RELIEVE 40x40 1ª Solado de terrazo relieve 40x40x3,7 cm. de primera calidad, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TE030	1,060 m2	Baldosa reliev. 40x40x3,7 1ª cal	19,59	20,77	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					32,13
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB150	m2	SOL.TER.RELIEVE 50x50 1ª Solado de terrazo relieve 50x50x5 cm. de primera calidad, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TE050	1,060 m2	Baldosa relieve 50x50x5 1ª cal.	22,17	23,50	
A01MA090	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,73	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 34,86
Costes indirectos..... 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10CTB190	m2	SOL.BAL.REL.HEXAG.43x4,7 1ª Solado de terrazo con baldosa relieve hexagonal de primera calidad para exteriores, antideslizante de 43x4,7 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,290 h.	Oficial primera	13,42	3,89	
O01A050	0,290 h.	Ayudante	13,06	3,79	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TE040	1,060 m2	Bal.relieve hexag 43x4,7 1ª cal.	27,93	29,61	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	

Suma la partida 42,02
Costes indirectos..... 4,00% 1,68

TOTAL PARTIDA 43,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10CTB200	m2	SOL.BALD.ABUJARD.40x40 Solado de terrazo con baldosa abujardada para exteriores, antideslizante de 40x40x4,5 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TE084	1,060 m2	Bal.abujardada 40x40x4,5	14,11	14,96	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	

Suma la partida 26,32
Costes indirectos..... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB210	m2	SOL.BALD.ABUJARD.50x50 Solado de terrazo con baldosa abujardada para exteriores, antideslizante de 50x50x3,5 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08TE087	1,060 m2	Bal.abujardada 50x50x3,5	13,44	14,25	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
Suma la partida					25,61
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTC TERRAZO CONTINUO

E10CTC010	m2	PAVIM.TERRAZO CONTINUO C.CLARO Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno G-400 sobre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10) de 6 cm. de espesor medio, armado con mallazo electrosoldado 20x20 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y 0,8 mm. de espesor formando cuadrículas de 1,00x1,00 m., suministro y aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sintética, mortero de terrazo en color claro (excepto verde), formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, áridos seleccionados de mármol triturado y aditivos especiales con un espesor			
O01A030	0,700 h.	Oficial primera	13,42	9,39	
O01A070	0,700 h.	Peón ordinario	12,77	8,94	
P08CT090	1,060 m2	Mortero terrazo cont.claro c/jun	12,46	13,21	
A01MA030	0,064 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	5,18	
P03AM120	1,100 m2	ME 20x20 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,541 kg/m2)	2,07	2,28	
P08CT120	1,060 m2	Desb. pul y abri.terrazo contin.	3,90	4,13	
P08TX010	0,300 kg	Imprimación epoxi.	20,17	6,05	
Suma la partida					49,18
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10CTC020	m2	PAVIM.TERRAZO CONTINUO C.OSCURO Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno G-400 sobre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10) de 6 cm. de espesor medio, armado con mallazo electrosoldado 20x20 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y 0,8 mm. de espesor formando cuadrículas de 1,00x1,00 m., suministro y aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sintética, mortero de terrazo en color oscuro, formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, áridos seleccionados de mármol triturado y aditivos especiales con un espesor total de 15			
O01A030	0,700 h.	Oficial primera	13,42	9,39	
O01A070	0,700 h.	Peón ordinario	12,77	8,94	
P08CT100	1,060 m2	Mortero terrazo cont.osc.c/junta	13,10	13,89	
A01MA030	0,064 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	5,18	
P03AM120	1,100 m2	ME 20x20 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,541 kg/m2)	2,07	2,28	
P08CT120	1,060 m2	Desb. pul y abri.terrazo contin.	3,90	4,13	
P08TX010	0,300 kg	Imprimación epoxi.	20,17	6,05	
Suma la partida					49,86
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTP PELDAÑOS DE TERRAZO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTP010	m.	PELDAÑO TERRA.CHINA MEDIA ENTERO Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A040	0,450 h.	Oficial segunda	13,23	5,95	
O01A070	0,038 h.	Peón ordinario	12,77	0,49	
P08TP010	1,060 m.	Peldaño terrazo china media h/t	16,02	16,98	
A01MA090	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 30,72
Costes indirectos..... 4,00% 1,23

TOTAL PARTIDA 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10CTP020	m.	PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A040	0,450 h.	Oficial segunda	13,23	5,95	
O01A070	0,038 h.	Peón ordinario	12,77	0,49	
P08TP020	1,060 m.	Peldaño terrazo microchina h/t	17,49	18,54	
A01MA090	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 32,28
Costes indirectos..... 4,00% 1,29

TOTAL PARTIDA 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CTP030	m.	PELDAÑO TERRAZO CH/MED.C/ZANQUÍN Peldaño de terrazo china media entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,630 h.	Oficial primera	13,42	8,45	
O01A040	0,630 h.	Oficial segunda	13,23	8,33	
O01A070	0,018 h.	Peón ordinario	12,77	0,23	
P08TP010	1,060 m.	Peldaño terrazo china media h/t	16,02	16,98	
P08TZ010	1,000 ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba.	11,60	11,60	
A01MA090	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 46,85
Costes indirectos..... 4,00% 1,87

TOTAL PARTIDA 48,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTP040	m.	PEL.TER.MICROCHINA C/ ZANQUÍN Peldaño de terrazo microchina, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,630 h.	Oficial primera	13,42	8,45	
O01A040	0,630 h.	Oficial segunda	13,23	8,33	
O01A070	0,038 h.	Peón ordinario	12,77	0,49	
P08TP020	1,060 m.	Peldaño terrazo microchina h/t	17,49	18,54	
P08TZ020	1,000 ud	Zanquín terrazo microchina m.cab	12,24	12,24	
A01MA090	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	1,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
				Suma la partida	49,31
				Costes indirectos	1,97
				TOTAL PARTIDA.....	51,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10CTP050	m.	PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4 mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,750 h.	Oficial primera	13,42	10,07	
O01A040	0,750 h.	Oficial segunda	13,23	9,92	
O01A070	0,038 h.	Peón ordinario	12,77	0,49	
P08TE070	0,330 m2	Baldosa relieve 30x30	9,26	3,06	
P09WA040	1,060 m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,65	
E08PFA090	0,150 m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	8,96	1,34	
A01MA050	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
				Suma la partida	28,79
				Costes indirectos	1,15
				TOTAL PARTIDA.....	29,94

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTR RODAPIÉS DE TERRAZO

E10CTR010	m.	RODAPIÉ TERRAZO 30x7 REBAJADO Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08TR010	1,060 m.	Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado	3,33	3,53	
A01MA090	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
				Suma la partida	6,22
				Costes indirectos	0,25
				TOTAL PARTIDA.....	6,47

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTR020	m.		RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08TR020	1,060	m.	Rodapié terrazo 40x7 cm.rebajado	3,33	3,53	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 6,22
Costes indirectos..... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CTR030	m.		RODA.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08TR100	1,060	m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x7	9,02	9,56	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 12,25
Costes indirectos..... 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTR040	m.		ROD.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x10 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x10x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08TR060	1,060	m.	Rodapié terrazo puli./bise.40x10	10,93	11,59	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 14,28
Costes indirectos..... 4,00% 0,57

TOTAL PARTIDA 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTR050	m.	RODAPIÉ TERRAZO CURVO Rodapié de terrazo curvo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08TR090	1,060 m.	Rodapié terrazo curvo 1/2 caña	31,27	33,15	
A01MA090	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					35,84
Costes indirectos					4,00%
1,43					
TOTAL PARTIDA.....					37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTS ZANQUINES DE TERRAZO

E10CTS010	ud	ZANQUÍN TERRAZO CHINA MEDIA Zanquín de Terrazo de 42x18 cm. china media a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A040	0,100 h.	Oficial segunda	13,23	1,32	
P08TZ010	1,000 ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba.	11,60	11,60	
A01MA090	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					14,48
Costes indirectos					4,00%
0,58					
TOTAL PARTIDA.....					15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10CTS020	ud	ZANQUÍN TERRAZO MICROCHINA Zanquín de Terrazo de 42x18 cm. microchina media a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A040	0,100 h.	Oficial segunda	13,23	1,32	
P08TZ020	1,000 ud	Zanquín terrazo microchina m.cab	12,24	12,24	
A01MA090	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,07	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					15,12
Costes indirectos					4,00%
0,60					
TOTAL PARTIDA.....					15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTT ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTT010	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A060	0,030 h.	Peón especializado	12,91	0,39	
P08TW010	1,060 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	4,34	4,60	
Suma la partida					4,99
Costes indirectos.....					0,20
TOTAL PARTIDA					5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10CC PAVIMENTOS CEMENTO

ELEMENTO E10CCD BALDOSAS DE CEMENTO

E10CCD002	m2	S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CH012	1,050 m2	Loseta hidr. color 4 past. 20x20	6,48	6,80	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					18,65
Costes indirectos.....					0,75
TOTAL PARTIDA					19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10CCD004	m2	SOLADO BALDOSA PANOT 30x30 Solado de baldosa panot de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CH050	1,050 m2	Baldosa panot 30x30	8,07	8,47	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					20,32
Costes indirectos.....					0,81
TOTAL PARTIDA					21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD010	m2	SOLA.LOSETA HORM.GRIS LISA 15x15 Solado de loseta de hormigón gris lisa de 15x15x4 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB010	1,050 m2	Loseta hormig. gris lisa 15x15x4	6,20	6,51	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 18,36
Costes indirectos 4,00% 0,73

TOTAL PARTIDA..... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E10CCD012	m2	SOLA.LOSETA HORM.COLOR 15x15x3,1 Solado de loseta de hormigón color de 15x15x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB006	1,050 m2	Loseta hormigón color 15x15x3,1	6,72	7,06	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 18,91
Costes indirectos 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA..... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD020	m2	SOLA.LOSETA HORM.ROJA LISA 15x15 Solado de loseta de hormigón roja lisa de 15x15x4 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB030	1,050 m2	Loseta hormig. roja lisa 15x15x4	7,45	7,82	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 19,67
Costes indirectos 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA..... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD050	m2	S.LOSETA BOTONES HOR.GRIS 20x20 Solado de loseta de botones de hormigón gris de 20x20x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB061	1,050 m2	Loseta botones hor.gris20x20x3,1	7,21	7,57	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 19,07
Costes indirectos..... 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10CCD051	m2	S.LOSETA BOTONES HOR.GRIS 30x30 Solado de loseta de botones de hormigón gris de 30x30x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB062	1,050 m2	Loseta botones hor.gris30x30x3,1	7,04	7,39	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 18,89
Costes indirectos..... 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10CCD053	m2	S.LOSETA BOTO.HOR.COLOR 30x30 Solado de loseta de botones de hormigón color de 30x30x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB066	1,050 m2	Loset.botones hor.color30x30x3,1	8,03	8,43	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 19,93
Costes indirectos..... 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD060	m2	SOL.BAL.HIDR.GRIS P.DIAMAN.30x30 Solado con baldosa hidráulica acabada en punta de diamante de 30x30 cm., color gris, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CH020	1,050 m2	Baldosa hidr.gris p.diaman.30x30	8,06	8,46	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					19,96
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					20,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10CCD070	m2	SOL.BAL.HIDRÁUL.DECORATIVA 30x30 Solado con baldosa hidráulica decorativa de 30x30 cm. en color, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CH030	1,050 m2	Baldosa hidr.decorativa 30x30 cm	8,07	8,47	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					19,97
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					20,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD090	m2	SOLADO LOSA ABUJARDA. GRIS 60x40 Solado de losa abujardada de hormigón gris de 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB070	1,050 m2	Losa abujardada gris 60x40x4 cm.	16,31	17,13	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
P01CC180	0,001 t.	Cemento blanco BL-II 42,5R sacos*	235,56	0,24	
Suma la partida					28,83
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					29,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD092	m2		SOLADO LOSA ABUJ.HEXAG.GRIS 46x4 Solado de losa abujardada de hormigón gris hexagonal de 46x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265	h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265	h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB100	1,050	m2	Losa abuj.hexag.gris 46x4	16,30	17,12	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
P01CC180	0,001	t.	Cemento blanco BL-II 42,5R sacos*	235,56	0,24	

Suma la partida 28,82
Costes indirectos..... 4,00% 1,15

TOTAL PARTIDA 29,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD100	m2		PAV.FLOTANTE LOSA ABU.ROJA 60x40 Pavimento flotante con losa abujardada de hormigón roja de 60x40x4 cm., sobre soportes de hormigón de 160 mm. de diámetro y 15 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), sin relleno de juntas para filtrado del agua y su canalización en una cubierta invertida (sin incluir la ejecución de la misma, y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	13,42	4,56	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	13,06	4,44	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB090	1,050	m2	Losa abujardada roja 60x40x4 cm.	17,15	18,01	
P08CW010	9,000	ud	Soporte hormigón pav.flotante	3,18	28,62	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,35	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,14	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 58,68
Costes indirectos..... 4,00% 2,35

TOTAL PARTIDA 61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10CCD110	m2		SOL.BAL.CH.COLMENAR 40x40 Solado con baldosa de china de colmenar de 40x40 cm. en color, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	13,42	3,62	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	13,06	3,53	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB130	1,050	m2	Bal.china.colmenar piscinas40x40	19,57	20,55	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 32,18
Costes indirectos..... 4,00% 1,29

TOTAL PARTIDA 33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD121	m2	SOLADO LOSA FILTRANTE 60x40x5 Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x5 cm., con una base aislante de poliestireno extruido mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P08CB150	1,010 m2	Losa filtrante de 60x40x5	20,97	21,18	

Suma la partida 25,15
Costes indirectos 4,00% 1,01

TOTAL PARTIDA..... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCE PELDAÑOS DE CEMENTO

E10CCE010	m.	PELDAÑO BAL. HIDRÁULICA C/ÁNGULO Forrado de peldaño con huella de baldosa hidráulica de 30x30 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M5), tabica enfoscada con el mismo mortero y angular metálico de 40x40x4 mm. en el borde de peldaño, relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A040	0,470 h.	Oficial segunda	13,23	6,22	
O01A070	0,015 h.	Peón ordinario	12,77	0,19	
P08CH030	0,330 m2	Baldosa hydr.decorativa 30x30 cm	8,07	2,66	
E08PFA150	0,150 m2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. <3 m.	8,71	1,31	
A01MA050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,04	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P09WA040	1,060 m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,65	

Suma la partida 20,45
Costes indirectos 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA..... 21,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10CCE020	m.	PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR Forrado de peldaño con baldosa de garbancillo de 30x30 cm. en huella y tabica recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), angular metálico de 40x40x4 mm. en borde de peldaño, i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A040	0,470 h.	Oficial segunda	13,23	6,22	
O01A070	0,015 h.	Peón ordinario	12,77	0,19	
P08CC010	0,500 m2	Baldosa garbancillo 30x30 cm.	10,59	5,30	
A01MA050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,04	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA040	1,000 m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,50	

Suma la partida 21,71
Costes indirectos 4,00% 0,87

TOTAL PARTIDA..... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCE031	m.	PELDAÑO HORM.GRIS 40x25x17 Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 40 cm. de longitud y 25x17 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A040	0,470 h.	Oficial segunda	13,23	6,22	
O01A070	0,015 h.	Peón ordinario	12,77	0,19	
P08CP020	1,060 m.	Peldaño hormigón gris 40x25x17	6,22	6,59	
A01MA050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,04	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 20,50
Costes indirectos..... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCE033	m.	PELDAÑO HORM.GRIS 50x25x10 Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 50 cm. de longitud y 25x10 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A040	0,470 h.	Oficial segunda	13,23	6,22	
O01A070	0,015 h.	Peón ordinario	12,77	0,19	
P08CP060	1,060 m.	Peldaño hormigón gris 50x25x10	6,41	6,79	
A01MA050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,04	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 20,70
Costes indirectos..... 4,00% 0,83

TOTAL PARTIDA 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCH ADOQUINES DE HORMIGÓN

E10CCH010	m2	PAV.ADOQUINES HORMI.GRIS 20x10x8 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A050	0,440 h.	Ayudante	13,06	5,75	
P08CA010	1,060 m2	Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8	12,71	13,47	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,300 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	1,08	

Suma la partida 27,70
Costes indirectos..... 4,00% 1,11

TOTAL PARTIDA 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCH020	m2	PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x8 Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A050	0,440 h.	Ayudante	13,06	5,75	
P08CA020	1,060 m2	Ado.rectangular h. color 20x10x8	15,03	15,93	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,300 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	1,08	

Suma la partida		30,16
Costes indirectos	4,00%	1,21

TOTAL PARTIDA..... 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCH030	m2	PAV.ADOQ.RECTANG.ABUJ. 20x10x8 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares abujardadas de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A050	0,440 h.	Ayudante	13,06	5,75	
P08CA021	1,060 m2	Ado.rectang.abujardado 20x10x8	19,02	20,16	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,300 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	1,08	

Suma la partida		34,39
Costes indirectos	4,00%	1,38

TOTAL PARTIDA..... 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCH040	m2	PAV.ADOQUINES HOR.ROJO 23x14/9x6 Pavimento con adoquines de hormigón multicolor en piezas exagonales y cuadradas de 23x14/9x6 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A050	0,440 h.	Ayudante	13,06	5,75	
P08CA030	1,060 m2	Adoq.rojo hexag./cuadr.23x14/9x6	15,97	16,93	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,300 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	1,08	

Suma la partida		31,16
Costes indirectos	4,00%	1,25

TOTAL PARTIDA..... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCH050	m2	PAV.ADOQ.POLIG.GRIS 22,5x11,25x6 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas poligonales de 22,5x11,25x6 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A050	0,440 h.	Ayudante	13,06	5,75	
P08CA050	1,060 m2	Adoquin polig.gris 22,5x11,25x6	11,13	11,80	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,300 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	1,08	
Suma la partida					26,03
Costes indirectos.....					1,04
TOTAL PARTIDA					27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCR BALDOSAS DE CANTO RODADO

E10CCR010	m2	SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CC010	1,060 m2	Baldosa garbancillo 30x30 cm.	10,59	11,23	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,022 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,30	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					22,99
Costes indirectos.....					0,92
TOTAL PARTIDA					23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10CCR020	m2	SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 40x40 Solado de baldosa de garbancillo de 40x40 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,265 h.	Oficial primera	13,42	3,56	
O01A050	0,265 h.	Ayudante	13,06	3,46	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CC020	1,050 m2	Baldosa garbancillo 40x40 cm.	10,99	11,54	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P01AA030	0,022 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,30	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					23,30
Costes indirectos.....					0,93
TOTAL PARTIDA					24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCS CANTO RODADO IN SITU

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCS010	m2	SOLADO CANTO RODADO 6/8 cm. Solado de canto rodado 6/8 cm., seleccionado y realizado in situ, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,700 h.	Oficial primera	13,42	9,39	
O01A070	0,700 h.	Peón ordinario	12,77	8,94	
P08PR010	0,200 m3	Canto rodado seleccionado	12,75	2,55	
A01MA050	0,055 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	3,81	
P01AA030	0,011 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,15	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					25,25
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCT TRATAMIENTOS SUP. DE SOLERAS

E10CCT010	m2	PAVIMENTO CONTINUO SLURRY NEGRO Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), 2 capas Slurry en color negro de 2 kg/m2 de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P06BI020	0,500 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	1,02	
P08FS010	4,000 kg	Slurry negro	1,76	7,04	
Suma la partida					11,99
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCT020	m2	PAVIMENTO CONTINUO SLURRY ROJO Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), 2 capas Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P06BI020	0,500 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	1,02	
P08FS010	3,000 kg	Slurry negro	1,76	5,28	
P08FS020	1,500 kg	Slurry rojo	1,76	2,64	
Suma la partida					12,87
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCT040	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT010	1,060 m2	Pavimento continuo cuarzo gris	3,06	3,24	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
Suma la partida					8,61
Costes indirectos.....					4,00%
					0,34
TOTAL PARTIDA					8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10CCT050	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO Pavimento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT020	1,060 m2	Pavimento continuo cuarzo rojo	3,86	4,09	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
Suma la partida					9,46
Costes indirectos.....					4,00%
					0,38
TOTAL PARTIDA					9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCT060	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE Pavimento continuo cuarzo verde sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT030	1,060 m2	Pavimento continuo cuarzo verde	4,64	4,92	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
Suma la partida					10,29
Costes indirectos.....					4,00%
					0,41
TOTAL PARTIDA					10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCT080	m2	PAVIMENTO CONTINUO CORINDÓN ROJO Pavimento continuo corindón rojo sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de corindón y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT050	1,060 m2	Pavimento continuo corindón rojo	4,12	4,37	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
Suma la partida					9,74
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,39
TOTAL PARTIDA.....					10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10CCT090	m2	PAVIMENT. CONTINUO CORINDÓN VERDE Pavimento continuo corindón verde sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de corindón y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT060	1,060 m2	Pavimento continuo corindón verd	5,91	6,26	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
Suma la partida					11,63
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,47
TOTAL PARTIDA.....					12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10CCT100	m2	PAVI. CONTINUO PARTÍCU. METÁL. GRIS Pavimento continuo con partículas metálicas en color gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de partículas metálicas y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT070	1,060 m2	Pavimento continuo par.met.gris	5,54	5,87	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
Suma la partida					11,24
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,45
TOTAL PARTIDA.....					11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCT110	m2	PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/l, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT080	1,060 m2	Pavimento continuo horm.impreso	12,66	13,42	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
E04SM060	1,000 m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/l e=15cm	12,15	12,15	

Suma la partida 30,94
Costes indirectos..... 4,00% 1,24

TOTAL PARTIDA 32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10CCT120	m2	PAVIM. CONTINUO HORM. IMPRESO/MALLA. Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HA-25/B/16/l, con la colocación de una malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT080	1,060 m2	Pavimento continuo horm.impreso	12,66	13,42	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
E04SA020	1,000 m2	SOLER.HA-25/B/16/lla 15cm.#15x15/6	16,99	16,99	

Suma la partida 35,78
Costes indirectos..... 4,00% 1,43

TOTAL PARTIDA 37,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10CCT130	m2	PAVIM. CONTINUO HORM. IMPRESO/FIBRAS. Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/l, de central, armado mediante la inclusión en el hormigón de fibras de polipropileno, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08CT080	1,060 m2	Pavimento continuo horm.impreso	12,66	13,42	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
P06SR200	0,180 kg	Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.	9,92	1,79	
E04SM060	1,000 m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/l e=15cm	12,15	12,15	

Suma la partida 32,73
Costes indirectos..... 4,00% 1,31

TOTAL PARTIDA 34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCF RECRECIDOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCF010	m2	RECRCIDO 3 cm. MORTERO M-2,5 Recrcido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
A01MA060	0,032 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	63,75	2,04	

Suma la partida		5,97
Costes indirectos	4,00%	0,24

TOTAL PARTIDA..... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10CCF020	m2	RECRCIDO 4 cm. MORTERO M-2,5 Recrcido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170 h.	Oficial primera	13,42	2,28	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
A01MA060	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	63,75	2,68	

Suma la partida		7,13
Costes indirectos	4,00%	0,29

TOTAL PARTIDA..... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCF030	m2	RECRCIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS Recrcido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM III/A-P 32,5R y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A090	0,300 h.	Cuadrilla A	32,87	9,86	
A01MA050	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,91	
P06SR200	0,060 kg	Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.	9,92	0,60	

Suma la partida		13,37
Costes indirectos	4,00%	0,53

TOTAL PARTIDA..... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10CCF040	m2	RECRCIDO 4 cm. MORTERO M-5 Recrcido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170 h.	Oficial primera	13,42	2,28	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
A01MA050	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,91	

Suma la partida		7,36
Costes indirectos	4,00%	0,29

TOTAL PARTIDA..... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCF050	m2	RECRCIDO 5 cm. MORTERO M-5 Recrcido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
A01MA050	0,053 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	3,68	

Suma la partida		8,40
Costes indirectos.....	4,00%	0,34

TOTAL PARTIDA 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCF060	m2	RECRCIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA Recrcido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (Mortero tipo M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,130 h.	Oficial primera	13,42	1,74	
O01A070	0,130 h.	Peón ordinario	12,77	1,66	
P01CC020	0,021 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	2,28	
P01AA030	0,072 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,98	
M01HE010	0,050 h.	Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h.	160,43	8,02	
P01DW010	0,255 m3	Agua	0,91	0,23	

Suma la partida		14,91
Costes indirectos.....	4,00%	0,60

TOTAL PARTIDA 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10CCF070	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15 Recrcido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-15) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170 h.	Oficial primera	13,42	2,28	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
A01MA020	0,032 m3	MORTERO CEMENTO M-15	83,91	2,69	

Suma la partida		7,14
Costes indirectos.....	4,00%	0,29

TOTAL PARTIDA 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCF080	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5/ADITIVO Recrecido del soporte de pavimentos para sistemas de calefacción por suelo radiante o similar, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, inclusión en la mezcla de una aditivo para la oclusión de las burbujas de aire, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
A01MA050	0,053 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	3,68	
P01DS020	0,033 kg	Aditivo aireante	1,12	0,04	
Suma la partida					7,65
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,31
TOTAL PARTIDA.....					7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCI PAVIMENTOS INDUSTRIALES

E10CCI010	m2	PAV.AUTONIVELANTE CEM. POLIMEROS 2 cm. Pavimento industrial autonivelante a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de hasta 2 cm. i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A090	0,460 h.	Cuadrilla A	32,87	15,12	
P08CT140	20,000 kg	Mortero autonivelante cemento a base de polímeros	0,72	14,40	
Suma la partida					29,52
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,18
TOTAL PARTIDA.....					30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10CCI020	m2	PAV.AUTONIVELANTE CEM. POLIMEROS 5 cm. Pavimento industrial autonivelante a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de hasta 5 cm. i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A090	0,650 h.	Cuadrilla A	32,87	21,37	
P08CT140	60,000 kg	Mortero autonivelante cemento a base de polímeros	0,72	43,20	
Suma la partida					64,57
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,58
TOTAL PARTIDA.....					67,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCI030	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	13,06	3,27	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P24QC050	0,500 kg	Pintura epoxi	10,06	5,03	
P01ME280	1,000 kg	Mortero epoxi E-2	7,96	7,96	
P01AA210	0,300 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,31	0,09	
Suma la partida					22,90
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCI040	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido silíce seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P24QC050	0,500 kg	Pintura epoxi	10,06	5,03	
P01ME280	1,500 kg	Mortero epoxi E-2	7,96	11,94	
P01AA210	0,750 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,31	0,23	
P01AA220	0,750 kg	Árido silíceo 0,3-0,8 secado al horno	0,31	0,23	
Suma la partida					29,21
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCI050	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi,			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,850 h.	Peón ordinario	12,77	10,85	
P24QC050	0,300 kg	Pintura epoxi	10,06	3,02	
P08CR010	1,100 m.	Cintas de cobre	1,11	1,22	
P01ME300	1,500 kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo	8,14	12,21	
P01AL210	2,000 kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,44	4,88	
Suma la partida					54,69
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					56,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES					
SUBAPARTADO E10EC PAVIMENTOS CERÁMICOS					
ELEMENTO E10ECA ADOQUINES CERÁMICOS					

E10ECA010	m2	ADOQUÍN CERÁMICO ROJO 20x10x5cm. Pavimento con adoquines cerámicos rectangulares de 20x10x5 cm., color rojo, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A070	0,440 h.	Peón ordinario	12,77	5,62	
P08EA010	52,500 ud	Adoquín rojo 20x10x5	0,43	22,58	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,120 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	0,43	

Suma la partida		36,03
Costes indirectos	4,00%	1,44

TOTAL PARTIDA..... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10ECA030	m2	ADOQUÍN CERÁMICO ROJO 23x6x5cm. Pavimento con adoquines cerámicos rectangulares de 23x6x5 cm., color rojo, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A070	0,500 h.	Peón ordinario	12,77	6,39	
P08EA050	76,000 ud	Adoquín rojo 23x6x5	0,33	25,08	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,120 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	0,43	

Suma la partida		40,11
Costes indirectos	4,00%	1,60

TOTAL PARTIDA..... 41,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ECA050	m2	ADO.CER.PREN.PALO ROSA 20x10x4 Pavimento con adoquines cerámicos prensados rectangulares de 20x10x4 cm., color palo rosa, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440 h.	Oficial primera	13,42	5,90	
O01A070	0,440 h.	Peón ordinario	12,77	5,62	
P08EA090	52,500 ud	Ado.prensado palo rosa 20x10x4	0,41	21,53	
P01AA030	0,110 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,50	
M08RB050	0,120 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	0,43	

Suma la partida		34,98
Costes indirectos	4,00%	1,40

TOTAL PARTIDA..... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECB BALDOSAS CERÁMICAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECB010	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 28x28 C/JUN Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08EB030	1,060 m2	Baldosa barro 28x28 prensada	10,70	11,34	
P08ER010	1,060 m.	Rodapié de barro 28x8 cm.	2,25	2,39	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 28,36
Costes indirectos..... 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA 29,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10ECB020	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 30x30 cm. Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08EB040	1,060 m2	Baldosa barro 30x30 manual	18,04	19,12	
P08ER010	1,060 m.	Rodapié de barro 28x8 cm.	2,25	2,39	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 34,56
Costes indirectos..... 4,00% 1,38

TOTAL PARTIDA 35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECB030	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 40x40 cm. Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,260 h.	Oficial primera	13,42	3,49	
O01A050	0,260 h.	Ayudante	13,06	3,40	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08EB050	1,060 m2	Baldosa barro 40x40 manual	24,97	26,47	
P08ER010	1,060 m.	Rodapié de barro 28x8 cm.	2,25	2,39	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 40,85

Costes indirectos 4,00% 1,63

TOTAL PARTIDA..... 42,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10ECB040	m2	SOL.BALDOSA BARRO VITRIFICADO 12x12cm. Solado de baldosa de barro vitrificada de 12x12 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
P08EB020	1,060 m2	Baldosa barro vitrific.12x12cm	32,86	34,83	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 51,74

Costes indirectos 4,00% 2,07

TOTAL PARTIDA..... 53,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ECB050	m2	SOL.BALDOSA BARRO HEX. 25x25 cm. Solado de baldosa de barro cocido hexagonal de 25x25 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08EB100	1,060 m2	Baldosa hexagonal 25x25	22,55	23,90	
P08ER010	1,060 m.	Rodapié de barro 28x8 cm.	2,25	2,39	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 40,92

Costes indirectos 4,00% 1,64

TOTAL PARTIDA..... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECB060	m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero de cemento tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 33x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A070	0,420 h.	Peón ordinario	12,77	5,36	
P08EC010	1,060 m2	Baldosín catalán 13x13 cm.	6,20	6,57	
P08ER020	1,060 m.	Rodapié cerámico 33x8 cm.	1,98	2,10	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 22,22
Costes indirectos..... 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10ECB070	m2	SOLADO BALD.CATALÁN C/TACO 13x13 Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. con taco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 33x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08EC050	1,060 m2	Baldosín catalán 13x13 c/taco	9,74	10,32	
P08ER020	1,060 m.	Rodapié cerámico 33x8 cm.	1,98	2,10	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 30,51
Costes indirectos..... 4,00% 1,22

TOTAL PARTIDA 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10ECB080	m2	SOLADO LADR.TEJAR COLOC. ESPEJO Solado de ladrillo a cara vista de tejar de 29x14x5 cm., colocado a espejo, con junta de 1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,600 h.	Oficial primera	13,42	8,05	
O01A050	0,600 h.	Ayudante	13,06	7,84	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
P01LE055	22,000 ud	Ladrillo c/v de tejar de 5	0,44	9,68	
A01MA050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,77	
A01AL020	0,007 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,51	

Suma la partida 32,97
Costes indirectos..... 4,00% 1,32

TOTAL PARTIDA 34,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECP PELDAÑOS CERÁMICOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECP010	m.	HUELLA PELDAÑO BARRO 14x28 cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de barro cocido de 14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P08EP010	1,060 m.	Huella peldaño barro 14x28 cm.	20,68	21,92	
A01MA050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,69	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					33,23
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,33
TOTAL PARTIDA.....					34,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECP020	m.	PELDAÑO BARRO DECORATIVO 30x30cm. Forrado de peldaño formado por huella en piezas de barro cocido decorativo de 30x30 cm. y tabica de 30x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P08EP040	1,060 m.	Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm.	18,55	19,66	
P08EP050	1,060 m.	Tabica barro decorativo 30x20x2 cm.	8,36	8,86	
A01MA050	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,39	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					42,92
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,72
TOTAL PARTIDA.....					44,64

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10ECP030	m.	PELD.LADR.TEJAR C/V-29x14cm. ROJO Formación de peldaño de huella 29 cm. con ladrillo a sardinel cara vista de tejar rojo de 29x14x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/replanteo, nivelación, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P01LE055	21,000 ud	Ladrillo c/v de tejar de 5	0,44	9,24	
A01MA050	0,070 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	4,85	
Suma la partida					28,35
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,13
TOTAL PARTIDA.....					29,48

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECP040	m.	TABICA PELDAÑO BARRO 14x28 cm. Forrado de tabica de peldaño formada por piezas de barro cocido de 14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P08EP060	1,060 m.	Tabica peldaño barro 14x28 cm.	7,68	8,14	
A01MA050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,69	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					17,87
Costes indirectos.....					4,00% 0,71
TOTAL PARTIDA					18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECR RODAPIÉS CERÁMICOS

E10ECR010	m.	RODAPIÉ BARRO PIEZAS DE 28x8 cm. Rodapié de barro en piezas de 28x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08ER010	1,060 m.	Rodapié de barro 28x8 cm.	2,25	2,39	
A01MA050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,07	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					4,89
Costes indirectos.....					4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA					5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E10ECR020	m.	RODAPIÉ CERÁMICO 33x8 cm. Rodapié cerámico de 33x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08ER020	1,060 m.	Rodapié cerámico 33x8 cm.	1,98	2,10	
A01MA050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,07	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					4,60
Costes indirectos.....					4,00% 0,18
TOTAL PARTIDA					4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECR030	m.	RODAPIÉ BARRO PIEZAS DE 25x8 cm. Rodapié de barro en piezas de 28x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08ER060	1,060 m.	Rodapie barro 25x8 cm.	2,78	2,95	
A01MA050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,07	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					5,45
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,22
TOTAL PARTIDA.....					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10ECR040	m.	RODAPIÉ BARRO DECORATIVO 10x30cm. Rodapié de barro decorativo de 10x30 cm. manual, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08ER070	1,060 m.	Rodapié barro decorativo 10x30 cm.	5,86	6,21	
A01MA050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,07	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					8,71
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,35
TOTAL PARTIDA.....					9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10EG PAVIMENTOS GRES

ELEMENTO E10EGB BALDOSAS DE GRES

E10EGB010	m2	SOLADO GRES 20x20 cm. Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GB020	1,060 m2	Baldosa gres 20x20 cm.	27,49	29,14	
P08GR010	1,060 m.	Rodapié gres 8x31 cm.	1,55	1,64	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					44,36
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,77
TOTAL PARTIDA.....					46,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB020	m2	SOLADO GRES 33x33 cm. Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08GB030	1,060 m2	Baldosa gres 33x33 cm.	21,11	22,38	
P08GR010	1,060 m.	Rodapié gres 8x31 cm.	1,55	1,64	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 36,14
 Costes indirectos..... 4,00% 1,45

TOTAL PARTIDA 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGB050	m2	S.GRES G.DUREZA 31,6x31,6cmS/ROD Solado de baldosa de gres de 31,6x31,6 cm. de dureza 9 mohs, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08GB060	1,060 m2	Baldosa gres g.dureza 31,6x31,6	19,98	21,18	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 34,09
 Costes indirectos..... 4,00% 1,36

TOTAL PARTIDA 35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB060	m2	SOLADO GRES 41x41 cm. Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
P08GB070	1,060 m2	Baldosa gres 41x41 cm.	12,06	12,78	
P08GR020	1,060 m.	Rodapié gres 8x41 cm.	3,74	3,96	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 29,11

Costes indirectos 4,00% 1,16

TOTAL PARTIDA..... 30,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10EGB063	m2	SOLADO GRES 50x50 cm. Solado de baldosa de gres de 50x50 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
P08GB090	1,060 m2	Baldosa gres 50x50 cm.	15,07	15,97	
P08GR010	1,060 m.	Rodapié gres 8x31 cm.	1,55	1,64	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 29,98

Costes indirectos 4,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..... 31,18

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB080	m2	SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08GA010	1,060 m2	Baldos.gres antideslizante 31x31	20,90	22,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 34,80
Costes indirectos..... 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA 36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10EGB081	m2	SOL.GRES EXTRUS.FLAM.15x15cm Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GE010	1,060 m2	Bald.gr.extrusion.flameado 15x15	13,59	14,41	
P08GR030	1,060 m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 30,20
Costes indirectos..... 4,00% 1,21

TOTAL PARTIDA 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGB082	m2	SOL.GRES EXTRUS.FLAM.15x30 cm Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GE020	1,060 m2	Bald.gr.extrusion.flameado 15x30	13,10	13,89	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 26,18
Costes indirectos..... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB090	m2	SOL.GRES EXTRUS.FLAM.25x25cm Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 25x25 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GE030	1,060 m2	Bald.gr.extrusion.flameado 25x25	15,03	15,93	
P08GR030	1,060 m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 31,72
Costes indirectos 4,00% 1,27

TOTAL PARTIDA..... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGB100	m2	SOL.GRES EXTRUS.FLAM.30x30cm Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08GE040	1,060 m2	Bald.gr.extrusion.flameado 30x30	16,43	17,42	
P08GR030	1,060 m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 33,34
Costes indirectos 4,00% 1,33

TOTAL PARTIDA..... 34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB110	m2	SOL.GRES EXTRUS.FLAM.41x41cm Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 41x41 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08GE050	1,060 m2	Bald.gr.extrusion.flameado 41x41	22,27	23,61	
P08GR030	1,060 m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					39,53
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10EGB111	m2	SOLADO FERROGRÉS 25x25 cm. Solado de baldosa de ferrogres de 25x25 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x25 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GB120	1,060 m2	Baldosa ferrogres 25x25	22,48	23,83	
P08GR040	1,060 m.	Rodapié ferrogres 8x25 cm.	4,86	5,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					41,27
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB120	m2	SOLADO FERROGRES 33x33 cm. Solado de baldosa de ferrogres de 33x33 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x25 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GB110	1,060 m2	Baldosa ferrogres 33x33 cm.	26,52	28,11	
P08GR090	1,060 m.	Rodapié gres rústico 8x33 cm.	2,38	2,52	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					42,92
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,64

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGB125	m2	SOLADO FERROGRES 30x30cm. ANTIDESL. Solado de baldosa de ferrogres de 30x30 cm. antideslizante con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x25 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08GA020	1,060 m2	Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante	21,23	22,50	
P08GR065	1,060 m.	Rodapié ferrogres 8x30 cm.	1,18	1,25	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					36,04
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					37,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB130	m2	SOLADO GRES RÚSTICO 31x31cm. Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
A01MA050	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	3,47	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
P08GB210	1,060 m2	Bald.gres rústico 31x31 cm.	15,46	16,39	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					31,75
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10EGB140	m2	SOLADO GRES RÚSTICO 31x31cm./ANTIDESL. Solado de baldosa de gres rústico antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
A01MA050	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	3,47	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
P08GB220	1,060 m2	Bald.gres rústico 31x31 cm. antidesl.	16,42	17,41	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					32,77
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGC BALDOSAS DE GRES COMPACTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGC010	m2	SOL.GRES RÚSTICO COMPACTO 30x30 Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08GC010	1,050 m2	Bald.gres compacto rústico 30x30	14,47	15,19	
P08GR070	1,050 m.	Rodapié gres rústico 8x31 cm.	1,55	1,63	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida		29,48
Costes indirectos	4,00%	1,18

TOTAL PARTIDA..... 30,66

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGC030	m2	SOL.GRES COMPACTO NATURAL 40x40 Solado de baldosa de gres compacto natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x40 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,160 h.	Peón ordinario	12,77	2,04	
P08GC030	1,050 m2	Bald.gres compacto natural 40x40	15,31	16,08	
P08GR091	1,050 m.	Rod.gr.compacto natural 9x40	5,97	6,27	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida		35,10
Costes indirectos	4,00%	1,40

TOTAL PARTIDA..... 36,50

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGC040	m2	SOL.GRES COMPACTO NATURAL 50x50 Solado de baldosa de gres compacto natural de 50x50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x50 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GC050	1,050 m2	Bald.gres compacto natural 50x50	31,38	32,95	
P08GR092	1,050 m.	Rod.gr.compacto natural 9x50	7,08	7,43	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 53,39

Costes indirectos..... 4,00% 2,14

TOTAL PARTIDA 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGC050	m2	SOL.GRES COMPACTO PULIDO 40x40 Solado de baldosa de gres compacto pulido de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x40 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030 0,300 h. Oficial primera 13,42 4,03

O01A050 0,300 h. Ayudante 13,06 3,92

O01A070 0,160 h. Peón ordinario 12,77 2,04

P08GC040 1,050 m2 Bald.gres compacto pulido 40x40 37,76 39,65

P08GR160 1,050 m. Rod.gr.compacto pulido 9x40 6,96 7,31

A01MA050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 2,08

P01AA030 0,020 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 0,27

A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 154,96 0,15

P01CC160 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 0,26

Suma la partida 59,71

Costes indirectos..... 4,00% 2,39

TOTAL PARTIDA 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGC060	m2	SOL.GRES COMPACTO PULIDO 50x50 Solado de baldosa de gres compacto pulido de 50x50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x50 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GC060	1,050 m2	Bald.gres compacto pulido 50x50	37,57	39,45	
P08GR170	1,050 m.	Rod.gr.compacto pulido 9x50	11,36	11,93	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					63,86
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					66,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGM BALDOSAS GRES ESMALTADO

E10EGM010	m2	SOL.GRES ESMALTADO 20x20 S/ROD Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GM010	1,060 m2	Bald.gres esmaltado 20x20	10,07	10,67	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					25,81
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGM020	m2	SOL.GRES ESMALTADO 30x30 S/ROD Solado de baldosa de gres esmaltado de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GM020	1,060 m2	Bald.gres esmaltado 30x30	16,43	17,42	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 32,56
 Costes indirectos..... 4,00% 1,30

TOTAL PARTIDA 33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGM030	m2	SOL.GRES ESMALTADO 20x20 /ROD Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GM010	1,060 m2	Bald.gres esmaltado 20x20	10,07	10,67	
P08GR180	1,060 m.	Rodap. grés esmaltado 8x20 cm.	4,53	4,80	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	

Suma la partida 30,61
 Costes indirectos..... 4,00% 1,22

TOTAL PARTIDA 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGM040	m2	SOL.GRES ESMALTADO 30x30 /ROD Solado de baldosa de gres esmaltado de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GM020	1,060 m2	Bald.gres esmaltado 30x30	16,43	17,42	
P08GR190	1,060 m.	Rodap. grés esmaltado 8x30 cm.	5,73	6,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,29	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
Suma la partida					38,63
Costes indirectos				4,00%	1,55
TOTAL PARTIDA.....					40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGO BALDOSAS GRES PORCELÁNICO

E10EGO030	m2	SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GO030	1,050 m2	B.gres porcelánico natural 40x40	21,07	22,12	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					34,67
Costes indirectos				4,00%	1,39
TOTAL PARTIDA.....					36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10EGO040	m2	SOL.GRES PORCEL.PULI.40x40 S/ROD Solado de baldosa de gres porcelánico pulido de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08GO040	1,050 m2	Bald.gr.porcel.pulido 40x40	43,15	45,31	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					57,86
Costes indirectos				4,00%	2,31
TOTAL PARTIDA.....					60,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO060	m2	SOL.GRES PORCEL. 24,5x24,5cm. Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, recibido con adhesivo porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO070	1,050 m2	Bald.gres porcel. 24,5x24,5 cm.	23,68	24,86	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida.....					42,67
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					44,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGO070	m2	SOL.GRES PORC.24,4x24,4cm.ANTIÁC. C/ROD. Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 24,4x24,4 cm, recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, i/p.p. de rodapié de pata de elefante romo de 12x24,4 cm., rejuntado con tapajuntas antiácido con junta epoxi color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO410	1,050 m2	Bald.gres porcel. 24,4x24,4 cm. antiácido	21,60	22,68	
P08ER080	1,050 m.	Rodapié pata elefante romo de 12x24 cm.	10,43	10,95	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ330	0,500 kg.	Mortero antiácido	11,99	6,00	
Suma la partida.....					59,99
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGO080	m2	SOL.GRES PORCEL. 30x30cm.T/D Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado, en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas para juntas finas en color blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO090	1,050 m2	Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm.	17,79	18,68	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
Suma la partida.....					36,28
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO090	m2	SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL. Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO100	1,100 m2	Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm	13,27	14,60	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 41,19
Costes indirectos 4,00% 1,65

TOTAL PARTIDA..... 42,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO100	m2	SOL.GRES PORCEL. 31x31cm. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm , recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO110	1,100 m2	Bald.gres porcel. 31x31 cm.	23,68	26,05	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	

Suma la partida 46,89
Costes indirectos 4,00% 1,88

TOTAL PARTIDA..... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO110	m2	SOLADO GRES PORC.31x31cm.C/ROD.C/SOL Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recocado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm. i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO110	1,100 m2	Bald.gres porcel. 31x31 cm.	23,68	26,05	
P08GR230	1,150 m.	Rodapié gres porcelánico 7x31 cm.	4,49	5,16	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	

Suma la partida 60,45
Costes indirectos 4,00% 2,42

TOTAL PARTIDA..... 62,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO120	m2	SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recocado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO120	1,500 m2	Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm.	25,43	38,15	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	

Suma la partida 66,06
Costes indirectos..... 4,00% 2,64

TOTAL PARTIDA 68,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10EGO130	m2	SOL.GRES PORCEL. 40x40cm. T/D Solado de gres porcelánico todo masa pulido, en baldosas de 40x40 cm., para alto tránsito, en colores vainilla, blanco, ocre, rojo, perla y negro, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO130	1,060 m2	Bald.gres porcel. alto trans. 40x40 cm.	38,31	40,61	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 62,77
Costes indirectos..... 4,00% 2,51

TOTAL PARTIDA 65,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10EGO140	m2	SOL.GRES PORC. ALTO TRANS. 40x40cm. C/R C/SOL Solado de gres porcelánico todo masa pulido, en baldosas de 40x40 cm., para alto tránsito, en colores vainilla, blanco, ocre, rojo, perla y negro, recibido con mortero cola para materiales porcelánicos, sobre recocado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié romo del mismo material de 8x40 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO130	1,100 m2	Bald.gres porcel. alto trans. 40x40 cm.	38,31	42,14	
P08GR240	1,150 ud	Rodapié Romo 8x40 cm.	6,83	7,85	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 80,55
Costes indirectos..... 4,00% 3,22

TOTAL PARTIDA 83,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO150	m2	SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y rodapié del mismo material de 8x50 cm, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO140	1,050 m2	Bald.gres porcel. 50x50 cm.	30,76	32,30	
P08GR260	1,600 ud	Rodapié porcel. 8x50 cm.	3,03	4,85	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida		57,99
Costes indirectos	4,00%	2,32

TOTAL PARTIDA..... 60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO160	m2	SOL.GRES PORCEL. 33x59cm. Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 33x59 cm. en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,410 h.	Oficial primera	13,42	5,50	
O01A050	0,410 h.	Ayudante	13,06	5,35	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO150	1,050 m2	Bald.gres Porcel. 33x59 cm.	31,12	32,68	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida		60,85
Costes indirectos	4,00%	2,43

TOTAL PARTIDA..... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10EGO170	m2	SOL.GRES PORCEL. 30x60cm. T/D Solado de gres porcelánico, en baldosas de 30x60 cm. para alto tránsito en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO160	1,050 m2	Bald.gres porcel. alto trans. 30x60 cm.	55,65	58,43	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida		84,43
Costes indirectos	4,00%	3,38

TOTAL PARTIDA..... 87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO180	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x30cm. Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO180	1,100 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x30 cm.	19,24	21,16	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
Suma la partida					50,19
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10EGO190	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x30cm. C/R C/SOL. Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x30 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina en color blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO180	1,100 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x30 cm.	19,24	21,16	
P08GR270	2,500 m.	Rodapié gres porcel. pulido 9x30 cm.	2,15	5,38	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
Suma la partida					53,60
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					55,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO200	m2	SOL.GRES PORCEL. PULIDO 40x40cm. C/J. C/R. Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x30 cm. y rejuntado con mortero tapajuntas flexible color, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO190	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 40x40 cm.	24,02	25,22	
P08GR280	1,900 ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x40 cm.	3,95	7,51	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 62,64
Costes indirectos 4,00% 2,51

TOTAL PARTIDA..... 65,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10EGO210	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 50x50cm. C/J. C/R. C/SOL. Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 50x50 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x50 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO200	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 50x50 cm.	29,39	30,86	
P08GR290	1,900 ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x50 cm.	4,09	7,77	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	

Suma la partida 68,54
Costes indirectos 4,00% 2,74

TOTAL PARTIDA..... 71,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO220	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. C/R. C/SOL. Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x60 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO210	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.	32,74	34,38	
P08GR300	1,900 ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x60 cm.	4,21	8,00	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	

Suma la partida 72,29
Costes indirectos..... 4,00% 2,89

TOTAL PARTIDA 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10EGO230	m2	SOL.GRES PORC. 60x60 cm. PUL. REC. ADH Solado de gres porcelánico de doble carga pulido, en baldosas de 60x60 cm., para alto tránsito en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO170	1,100 m2	Bald.gres porcel. doble carga 60x60 cm. pul.	56,27	61,90	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	

Suma la partida 89,60
Costes indirectos..... 4,00% 3,58

TOTAL PARTIDA 93,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10EGO240	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. Solado de gres porcelánico rectificado pulido, en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO220	1,050 m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x33,3 cm.	36,35	38,17	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 64,17
Costes indirectos..... 4,00% 2,57

TOTAL PARTIDA 66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO250	m2	SOL.GRES PORCEL RECTIF. 40,5x40,5cm. C/R Solado de gres porcelánico rectificado arquitectura todo en masa, en baldosas de 40,5x40,5 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con junta porcelánica flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x40,5 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO230	1,100 m2	Bald. gres porcel. rectif. 40,5x40,5 cm.	43,23	47,55	
P08GR310	1,150 ud	Rodapié gres porcel. rectif. 8x40,5 cm.	1,08	1,24	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 78,02
Costes indirectos 4,00% 3,12

TOTAL PARTIDA..... 81,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10EGO260	m2	SOL.GRES PORCEL. RECTIF. MATE 43,5x43,5cm. Solado de gres porcelánico prensado rectificado mate, en baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 43,5x43,5 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,410 h.	Oficial primera	13,42	5,50	
O01A050	0,410 h.	Ayudante	13,06	5,35	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO240	1,050 m2	Bald.gres porc. rectific.mat. 43,5x43,5 cm.	44,32	46,54	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 74,70
Costes indirectos 4,00% 2,99

TOTAL PARTIDA..... 77,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGO280	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x60cm. Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado, en baldosas de 30x60 cm. color, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO260	1,100 m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 30x60 cm.	46,76	51,44	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	

Suma la partida 80,67
Costes indirectos 4,00% 3,23

TOTAL PARTIDA..... 83,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO290	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x60cm. C/R C/SOL. Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado, en baldosas de 30x60 cm. color , para tránsito denso (Abrasión IV),recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO260	1,100 m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 30x60 cm.	46,76	51,44	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GR320	1,150 m.	Rodapié gres porcel. rectificado 8x30 cm.	1,24	1,43	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
Suma la partida					82,10
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					85,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGO300	m2	SOL.GRES MONOCOMPONENTE NATUR.44x66cm.C/R C/SOL. Solado de gres porcelánico monocompente, en baldosas de 44x66 cm., para gran tránsito (Abrasión V) en color; recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P08GO280	1,050 m2	Bald.gres natural porc. monocompente 44x66 cm.g/tr	53,35	56,02	
P08GR330	0,750 m.	Rodapié porcelánico monocompente 10x44 cm.	10,97	8,23	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
Suma la partida					93,63
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					97,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO310	m2	SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm. Solado monocomponeente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,410 h.	Oficial primera	13,42	5,50	
O01A050	0,410 h.	Ayudante	13,06	5,35	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO295	1,060 m2	Bald.gres cuarci. porc. monocomponeente 44x44 cm. antidesl.	46,71	49,51	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,300 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,29	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
Suma la partida					77,49
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGO320	m2	SOL.GRES PORCEL. ESMALT. 46x46cm.T/D C/R pSolado de gres porcelánico prensado esmaltado, en baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material de 8x46 cm, y rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO300	1,050 m2	Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm.	25,98	27,28	
P08GR340	0,750 m.	Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado	4,88	3,66	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
Suma la partida					60,85
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10EGO330	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PUL. 40x40cm. Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido, en baldosas de 40x40 cm. color, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas para junta fina en color blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO310	1,050 m2	Bald.gres porce. esmal. pulido 40x40 cm	24,02	25,22	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
Suma la partida					51,22
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO340	m2	SOL.GRES PORCEL. RUSTICO 30x30cm. C/R Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x30 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO320	1,050 m2	Bald.gres porcel. rústico 30x30 cm.	28,46	29,88	
P08GR350	2,500 ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.	5,54	13,85	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ070	0,650 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 73,37
Costes indirectos..... 4,00% 2,93

TOTAL PARTIDA 76,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E10EGO350	m2	SOL.GRES PORCEL. RUSTICO 33x33cm. C/R Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 33x33 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x33 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO330	1,050 m2	Bald.gres porcel. rústico 33x33 cm.	29,29	30,75	
P08GR360	2,500 ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x33 cm.	6,84	17,10	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 77,23
Costes indirectos..... 4,00% 3,09

TOTAL PARTIDA 80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO370	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 40x40cm. C/R Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 40x40 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x40 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO340	1,050 m2	Bald.gres porcel. rústico 40x40 cm.	30,48	32,00	
P08GR370	2,500 ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x40 cm.	8,13	20,33	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ070	0,650 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
Suma la partida					81,97
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,28
TOTAL PARTIDA.....					85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10EGO380	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x50 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO350	1,050 m2	Bald.gres porcel. rústico 50x50 cm.	32,36	33,98	
P08GR380	2,500 ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x50 cm.	9,20	23,00	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ070	0,650 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
Suma la partida					86,62
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,46
TOTAL PARTIDA.....					90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO390	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 30x60cm. C/R Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x60 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO360	1,050 m2	Bald.gres porcel. rústico 30x60 cm.	31,78	33,37	
P08GR390	2,500 ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.	6,84	17,10	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ070	0,650 kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 80,11

Costes indirectos..... 4,00% 3,20

TOTAL PARTIDA 83,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO400	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 33x50cm. Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 50x50 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,360 h.	Oficial primera	13,42	4,83	
O01A050	0,360 h.	Ayudante	13,06	4,70	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO370	1,050 m2	Bald.gres porcel. pizarra 33x50 cm.	30,76	32,30	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 58,30

Costes indirectos..... 4,00% 2,33

TOTAL PARTIDA 60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO410	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 50x50 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material 8x50 cm , y rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO380	1,100 m2	Bald.gres porcel. pizarra 50x50 cm.	32,95	36,25	
P08GR400	1,150 ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm.	11,19	12,87	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ016	0,350 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	94,06	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 173,26
Costes indirectos 4,00% 6,93

TOTAL PARTIDA..... 180,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10EGO420	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA 33x59cm. Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 33x59 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,410 h.	Oficial primera	13,42	5,50	
O01A050	0,410 h.	Ayudante	13,06	5,35	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08GO390	1,050 m2	Bald.gres porcel. piedra 33x59 cm.	33,21	34,87	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	

Suma la partida 62,83
Costes indirectos 4,00% 2,51

TOTAL PARTIDA..... 65,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO430	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA 33x33cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 33x33 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recocado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material 8x50 cm , y rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08GO400	1,050 m2	Bald. gres porcel. piedra 33x33 cm.	28,46	29,88	
P08GR410	2,200 ud	Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm.	2,02	4,44	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	8,40	8,40	

Suma la partida 61,38

Costes indirectos..... 4,00% 2,46

TOTAL PARTIDA 63,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGP PELDAÑOS DE GRES

E10EGP010	m.	HUELLA PELDAÑO GRES PIEZAS 30x30 Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08GP010	1,100 m.	Huella peldaño gres 30x30	21,62	23,78	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 33,87

Costes indirectos..... 4,00% 1,35

TOTAL PARTIDA 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10EGP020	m.	HUELLA PELDAÑO GR.EXTRUS.P.25x30 Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres extrusionado flameado de 25x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08GP050	1,100 m.	Huella peldaño gres extrus.25x30	30,07	33,08	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 43,09

Costes indirectos..... 4,00% 1,72

TOTAL PARTIDA 44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGP040		m. HUELLA PELDAÑO G.ANTID.31x31 Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante de 31x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08GA010	0,360 m2	Baldos.gres antideslizante 31x31	20,90	7,52	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	17,53
				Costes indirectos	4,00%
					0,70
				TOTAL PARTIDA.....	18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10EGP060		m. PELDAÑO GRES EXTRUSI.H/T. Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 20x30 cm. y tabica de 13x20 cm. de gres extrusionado flameado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,060 h.	Peón ordinario	12,77	0,77	
P08GP040	1,100 m.	Huella peldaño gres extrus.20x30	21,88	24,07	
P08GP080	1,100 m.	Contrahuella gres extrusio.13x20	3,28	3,61	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	40,66
				Costes indirectos	4,00%
					1,63
				TOTAL PARTIDA.....	42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10EGP080		m. PELDAÑO GRES ANTIDESLIZAN. H/T. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres antideslizante de 31x31 cm. recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,060 h.	Peón ordinario	12,77	0,77	
P08GP020	1,100 m.	Huella peld.gr.antidesliza.31x31	28,65	31,52	
P08GA010	0,350 m2	Baldos.gres antideslizante 31x31	20,90	7,32	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	51,82
				Costes indirectos	4,00%
					2,07
				TOTAL PARTIDA.....	53,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGP090	m.	PELDAÑO H/GRES T/ENF.C/MAMPERLÁN Forrado de peldaño formado por huella de piezas de gres de 33x33 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A040	0,420 h.	Oficial segunda	13,23	5,56	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P08GB030	0,350 m2	Baldosa gres 33x33 cm.	21,11	7,39	
P08MM010	1,000 m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
E08PFA090	0,150 m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	8,96	1,34	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 44,79
Costes indirectos..... 4,00% 1,79

TOTAL PARTIDA 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGP100	m.	PELDAÑO H/T GRES C/MAMPERLÁN Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres de 33x33 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A040	0,420 h.	Oficial segunda	13,23	5,56	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P08GB030	0,500 m2	Baldosa gres 33x33 cm.	21,11	10,56	
P08MM010	1,000 m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 46,62
Costes indirectos..... 4,00% 1,86

TOTAL PARTIDA 48,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGP120	m.	PELDAÑO GRES EXTRU.H/T C/MAMPER. Forrado de peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres extrusionado de 25x25 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A050	0,420 h.	Ayudante	13,06	5,49	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08GE030	0,520 m2	Bald.gr.extrusion.flameado 25x25	15,03	7,82	
P08MM010	1,000 m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 43,99
Costes indirectos..... 4,00% 1,76

TOTAL PARTIDA 45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGQ PELDAÑOS DE GRES COMPACTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGQ010	m.	PELDAÑO H/GR.COMPAC.T/ENF.C/MAMP Forrado de peldaño formado por huella en piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y mampelrán de madera de pino de 7x5 cm., i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A040	0,420 h.	Oficial segunda	13,23	5,56	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08GC010	0,320 m2	Bald.gres compacto rústico 30x30	14,47	4,63	
P08MM010	1,000 m.	Mampelrán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
E08PFA090	0,150 m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	8,96	1,34	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					42,21
Costes indirectos				4,00%	1,69
TOTAL PARTIDA.....					43,90

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10EGQ020	m.	PEL.GRES COMPACTO H/T C/MAMPERLÁ Forrado de peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm. y mampelrán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,520 h.	Oficial primera	13,42	6,98	
O01A040	0,520 h.	Oficial segunda	13,23	6,88	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08GC010	0,500 m2	Bald.gres compacto rústico 30x30	14,47	7,24	
P08MM010	1,000 m.	Mampelrán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					46,14
Costes indirectos				4,00%	1,85
TOTAL PARTIDA.....					47,99

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGL PELDAÑOS DE GRES PORCELÁNICO

E10EGL010	m.	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P08GP220	1,050 m.	Huella gres porcel. rectificado 33x34 cm.	58,56	61,49	
P08GP230	1,050 m.	Contra.h. gres porcel.rectificado 10x34 cm.	6,32	6,64	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
Suma la partida					84,55
Costes indirectos				4,00%	3,38
TOTAL PARTIDA.....					87,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGL020	m.	PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P08GP240	1,050 m.	Peldaño gres porcel. esmalt. 33,3x35 cm.	49,54	52,02	
P08GP250	1,050 m.	Contra.h.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.	8,90	9,35	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
Suma la partida.....					77,79
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10EGL030	m.	PELDAÑO PORC. MONOCOMPONENTE CUARCITA 33x34cm. Forrado de peldaño de gres porcelánico monocompente imitación cuarcita cuarcita, formado por huella redonda en piezas de 33x34 cm. y tabica de 10x44 cm., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P08GP260	1,050 m.	Peldaño gres porc. monocompente cuarcita 33x34 cm.	47,67	50,05	
P08GP270	1,000 m.	Tabica porc. monocompente cuarcita 10x34 cm.	9,21	9,21	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
Suma la partida.....					75,68
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGL040	m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08GP280	1,050 m.	Huella gres porcel. 30x30 cm.	10,44	10,96	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
Suma la partida.....					24,74
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGL050		m. HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08GP290	1,050 m.	Peldaño gres porcel. antides 30x30 cm.	16,66	17,49	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	

Suma la partida		31,27
Costes indirectos	4,00%	1,25

TOTAL PARTIDA..... 32,52

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGL060		m. HUELLA GRES PORCEL. ESMALTADO 31,6x110cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico esmaltado de 31,6x110 cm., con remate, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08GP300	1,000 m.	Huella gres porcel.esmalt.31,6x110 cm.	54,88	54,88	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	

Suma la partida		68,66
Costes indirectos	4,00%	2,75

TOTAL PARTIDA..... 71,41

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGL070		m. HUELLA G.PORCEL.PULIDO 30x30cm. C/REMATE Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico pulido de 30x30 cm., con remate, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08GP310	1,050 m.	Huella gres porcel.pulido 30x30 cm. c/re	25,17	26,43	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	

Suma la partida		40,21
Costes indirectos	4,00%	1,61

TOTAL PARTIDA..... 41,82

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGR RODAPIÉS DE GRES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGR010	m.	RODAPIÉ GRES EXTRUSIONADO 8x30cm Rodapié de gres extrusionado flameado en piezas de 8x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,070 h.	Oficial primera	13,42	0,94	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR030	1,050 m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,47	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 6,69
Costes indirectos..... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA 6,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGR020	m.	RODAPIÉ GRES 8x31 cm Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,070 h.	Oficial primera	13,42	0,94	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR060	1,050 m.	Rodapié 8x31 1ª cm.	2,57	2,70	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 6,00
Costes indirectos..... 4,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 6,24

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E10EGR030	m.	RODAPIÉ GRES RÚSTICO 8x41 cm. Rodapié de gres rústico de 8x41 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,070 h.	Oficial primera	13,42	0,94	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR080	1,050 m.	Rodapié gres rústico 8x41 cm.	3,74	3,93	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 7,15
Costes indirectos..... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA 7,44

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGS RODAPIÉS DE GRES COMPACTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGS010	m.	ROD.GRES COMPACTO NAT. 9x30 Rodapié de gres compacto natural 9x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,080 h.	Oficial primera	13,42	1,07	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR120	1,050 m.	Rod.gr.compacto natural 9x30	6,56	6,89	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					10,24
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,41
TOTAL PARTIDA.....					10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10EGS030	m.	ROD.GRES COMPACTO PUL. 9x60 Rodapié de gres compacto pulido 9x60 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,080 h.	Oficial primera	13,42	1,07	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR130	1,050 m.	Rod.gr.compacto pulido 9x60	12,93	13,58	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					16,93
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,68
TOTAL PARTIDA.....					17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGT RODAPIÉS DE GRES PORCELÁNICO

E10EGT010	m.	ROD.GRES PORCEL.MATE 8x25 cm. Rodapié de gres porcelánico mate de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,070 h.	Oficial primera	13,42	0,94	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR140	1,050 m.	Rodapié gr.porcelánico mate 8x25	5,26	5,52	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					8,82
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,35
TOTAL PARTIDA.....					9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGT020	m.	ROD.GRES PORCEL.PULIDO 8x25 cm. Rodapié de gres porcelánico pulido de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,070 h.	Oficial primera	13,42	0,94	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P08GR210	1,050 m.	Rodap.gr.porcelánico pulido 8x25	7,00	7,35	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 10,65
Costes indirectos..... 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10EGT030	m.	RODAPIÉ PORC. MONOCOMPONENTE RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres porcelánico monocompONENTE rectificado natural de 44x10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P08GR420	1,050 m.	Rodapié porc. monocompONENTE natural 10x44 cm.	10,97	11,52	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,020 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,02	

Suma la partida 20,76
Costes indirectos..... 4,00% 0,83

TOTAL PARTIDA 21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGT040	m.	RODAPIÉ GRES PORCEL. N/ESMALTADO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (Blb), de 8x30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible en color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P08GR430	1,050 m.	Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.	4,21	4,42	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,020 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,02	

Suma la partida 13,66
Costes indirectos..... 4,00% 0,55

TOTAL PARTIDA 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGT050		m. RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo porcelánico C1 TE s/EN-12004 porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanca y limpieza, medido en longitud realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P08GR440	1,050 m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.	6,83	7,17	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
				Suma la partida	16,66
				Costes indirectos	0,67
				TOTAL PARTIDA.....	17,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGT060		m. RODAPIÉ GRES PORCEL. TRAVERT. 8x43cm. Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (Bib), de 8x43 cm. travertino color marfil, crema, siena, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A050	0,150 h.	Ayudante	13,06	1,96	
P08GR450	1,050 m.	Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm.	4,12	4,33	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,020 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,02	
				Suma la partida	13,57
				Costes indirectos	0,54
				TOTAL PARTIDA.....	14,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO E10G PAVIMENTOS DE GRANITO

SUBAPARTADO E10GA ADOQUINES DE GRANITO

E10GA010		m2 PAVIM.ADOQUINES GRANITO 16x10x10 Pavimento con adoquines de piedra granítica en piezas rectangulares de 16x10x10 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,370 h.	Oficial primera	13,42	4,97	
O01A050	0,370 h.	Ayudante	13,06	4,83	
O01A070	0,230 h.	Peón ordinario	12,77	2,94	
P08PG010	54,000 ud	Adoquín piedr.granítica 16x10x10	1,00	54,00	
P01AA030	0,100 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,36	
M08RB050	0,300 h.	Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.	3,60	1,08	
				Suma la partida	69,18
				Costes indirectos	2,77
				TOTAL PARTIDA.....	71,95

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E10GB BALDOSAS DE GRANITO					
ELEMENTO E10GBA BALDOSAS GRANITO NACIONAL					
E10GBA010		m2 SOLADO GRANITO NACIONAL Solado de granito nacional pulido de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB010	1,000 m2	Bald.granito nacio. 2 cm. pulido	46,35	46,35	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					59,38
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					61,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GBA020		m2 SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO Solado de granito pulido rosa porriño de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, l/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB050	1,000 m2	Bald.granito rosa porriño 2 cm.	48,79	48,79	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					61,82
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					64,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA030	m2	SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA			
		Solado de granito pulido gris Quintana de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB140	1,000 m2	Bald.granito gris Quintana 2 cm.	57,06	57,06	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 70,09
 Costes indirectos 4,00% 2,80

TOTAL PARTIDA..... 72,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBA040	m2	SOLADO GRANITO NEGRO OCHAVO			
		Solado de granito pulido Negro Ochavo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			

O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB170	1,000 m2	Bald.granito negro Ochavo 2 cm.	70,42	70,42	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 83,45
 Costes indirectos 4,00% 3,34

TOTAL PARTIDA..... 86,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBA050	m2	SOLADO GRANITO BLANCO CASTILLA			
		Solado de granito pulido blanco castilla de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			

O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB020	1,000 m2	Bal.granito bl.castilla 2 cm.pul	43,10	43,10	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 56,13
 Costes indirectos 4,00% 2,25

TOTAL PARTIDA..... 58,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA060	m2	SOLADO GRANITO BLANCO CRISTAL Solado de granito pulido blanco cristal de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB030	1,000 m2	Bal.granito bl.cristal 2 cm.pul.	71,41	71,41	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 84,44
Costes indirectos..... 4,00% 3,38

TOTAL PARTIDA 87,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GBA070	m2	SOLADO GRAN.PERLA RAFAELA Solado de granito pulido perla rafaela de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB040	1,000 m2	Bald.grani.bl.perla rafaela 2 cm	55,32	55,32	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 68,35
Costes indirectos..... 4,00% 2,73

TOTAL PARTIDA 71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10GBA080	m2	SOLADO GRANITO ROSA VILLAR Solado de granito pulido rosa Villar de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB060	1,000 m2	Bald.granito rosa Villar 2 cm.	43,28	43,28	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 56,31
Costes indirectos..... 4,00% 2,25

TOTAL PARTIDA 58,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA100	m2	SOLADO GRANITO BERROCAL			
		Solado de granito pulido berrocal de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB080	1,000 m2	Bald.granito berrocal 2 cm.	58,17	58,17	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 71,20
 Costes indirectos 4,00% 2,85

TOTAL PARTIDA..... 74,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10GBA110	m2	SOLADO GRANITO AZUL ESPAÑA			
		Solado de granito pulido azul españa de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB090	1,000 m2	Bald.granito azul españa 2 cm.	72,95	72,95	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 85,98
 Costes indirectos 4,00% 3,44

TOTAL PARTIDA..... 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GBA150	m2	SOLADO GRANITO GRIS TOLEDO			
		Solado de granito pulido gris toledo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB130	1,000 m2	Bald.granito gris toledo 2 cm.	50,91	50,91	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 63,94
 Costes indirectos 4,00% 2,56

TOTAL PARTIDA..... 66,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA180	m2	SOLADO GRANITO NEGRO INTENSO Solado de granito pulido negro intenso de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB180	1,000 m2	Bald.granito negro Intenso 2 cm.	180,58	180,58	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 193,61
Costes indirectos..... 4,00% 7,74

TOTAL PARTIDA 201,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10GBA190	m2	SOLADO GRANITO AZUL EXTREMADURA Solado de granito pulido azul Extremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
------------------	-----------	--	--	--	--

O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB200	1,000 m2	Bald. granito azul Extremadura	58,46	58,46	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 71,49
Costes indirectos..... 4,00% 2,86

TOTAL PARTIDA 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10GBA200	m2	SOLADO GRANITO BEIGE EXTREMADURA Solado de granito pulido beige Extremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
------------------	-----------	--	--	--	--

O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB210	1,000 m2	Bald. granito beige Extremadura	32,42	32,42	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 45,45
Costes indirectos..... 4,00% 1,82

TOTAL PARTIDA 47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA210	m2	SOLADO GRANITO GRIS EXTREMADURA Solado de granito pulido gris Extremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB190	1,000 m2	Bald. granito gris Extremadura	55,78	55,78	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 68,81
Costes indirectos 4,00% 2,75

TOTAL PARTIDA..... 71,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GBI BALDOSAS GRANITO IMPORTACIÓN

E10GBI010	m2	SOLADO GRANITO IMPORTACIÓN Solado de granito pulido de importación (g. sueco) de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB010	1,000 m2	Granito impor.(g.sueco) 2 cm.pul	116,61	116,61	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 129,64
Costes indirectos 4,00% 5,19

TOTAL PARTIDA..... 134,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GBI020	m2	SOLADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE Solado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB080	1,000 m2	Granito rojo príncipe 2 cm. pul.	69,04	69,04	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 82,07
Costes indirectos 4,00% 3,28

TOTAL PARTIDA..... 85,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI030	m2	SOLADO GRANITO VERDE UBATUBA Solado de granito pulido verde ubatuba de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB070	1,000 m2	Granito verde ubatuba 2 cm. pul.	111,24	111,24	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 124,27
 Costes indirectos..... 4,00% 4,97

TOTAL PARTIDA 129,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E10GBI040	m2	SOLADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA Solado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB030	1,000 m2	Granito negro sudáfrica 2 cm.pul	111,06	111,06	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 124,09
 Costes indirectos..... 4,00% 4,96

TOTAL PARTIDA 129,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10GBI050	m2	SOLADO GRANITO ROJO ÁFRICA Solado de granito pulido rojo áfrica de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB050	1,000 m2	Granito rojo áfrica 2 cm. pulido	94,87	94,87	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 107,90
 Costes indirectos..... 4,00% 4,32

TOTAL PARTIDA 112,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI060	m2	SOLADO GRANITO ROJO BRASIL			
		Solado de granito pulido rojo brasil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB100	1,000 m2	Bal.gran.rojo brasil 2 cm. pulid	101,13	101,13	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 114,16
 Costes indirectos 4,00% 4,57

TOTAL PARTIDA..... 118,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GBI070	m2	SOLADO GRANITO VERDE EUCALIPTUS			
		Solado de granito pulido verde eucaliptus de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB120	1,000 m2	Ba.gra.verde eucaliptus 2 cm.pul	77,17	77,17	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 90,20
 Costes indirectos 4,00% 3,61

TOTAL PARTIDA..... 93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GBI080	m2	SOLADO GRANITO PARDO IMPERIAL			
		Solado de granito pulido pardo imperial de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB180	1,000 m2	Bal.granito pardo imperial	115,54	115,54	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 128,57
 Costes indirectos 4,00% 5,14

TOTAL PARTIDA..... 133,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI090	m2	SOLADO GRANITO VERDE BÁLTICO Solado de granito pulido verde báltico de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB210	1,000 m2	Bal.granito verde báltico	115,54	115,54	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 128,57
Costes indirectos..... 4,00% 5,14

TOTAL PARTIDA 133,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GBI100	m2	SOLADO GRANITO LABRADOR AZUL Solado de granito pulido labrador azul de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB240	1,000 m2	Bal.granito labrador azul	124,36	124,36	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 137,39
Costes indirectos..... 4,00% 5,50

TOTAL PARTIDA 142,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBI110	m2	SOLADO GRANITO NEGRO ABSOLUTO Solado de granito pulido negro absoluto de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB290	1,000 m2	Bal.granito negro absoluto	128,57	128,57	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 141,60
Costes indirectos..... 4,00% 5,66

TOTAL PARTIDA 147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI120	m2	SOLADO GRAN.BLANCO MULTICOLOR Solado de granito pulido blanco multicolor de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB380	1,000 m2	Bal.granito blanco multicolor	118,14	118,14	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 131,17
Costes indirectos 4,00% 5,25

TOTAL PARTIDA..... 136,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GBI130	m2	SOLADO GRANITO LABRADOR CLARO Solado de granito pulido labrador claro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB400	1,000 m2	Bal.gra.labrador claro 2 cm. pul	155,20	155,20	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 168,23
Costes indirectos 4,00% 6,73

TOTAL PARTIDA..... 174,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GBI140	m2	SOLADO GRAN.LABRADOR OSCURO Solado de granito pulido labrador oscuro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08RB410	1,000 m2	Bal.gran.labrador oscuro 2 cm.pu	166,13	166,13	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 179,16
Costes indirectos 4,00% 7,17

TOTAL PARTIDA..... 186,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10GP PELDAÑOS DE GRANITO					
ELEMENTO E10GPA PELDAÑOS GRANITO NACIONAL PULIDO					
E10GPA010	m.	PELDAÑO GRANITO NACIONAL Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP010	1,000 m.	Peld.granito nacio.2 cm.pulido	31,06	31,06	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					46,63
Costes indirectos.....					1,87
					4,00%
TOTAL PARTIDA					48,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
E10GPA020	m.	PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,610 h.	Oficial primera	13,42	8,19	
O01A050	0,610 h.	Ayudante	13,06	7,97	
O01A070	0,083 h.	Peón ordinario	12,77	1,06	
P08LP010	1,000 m.	Peld.granito nacio.2 cm.pulido	31,06	31,06	
P08LZ010	1,000 ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido	5,47	5,47	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					56,00
Costes indirectos.....					2,24
					4,00%
TOTAL PARTIDA					58,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
E10GPA030	m.	PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO Forrado de peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP050	1,000 m.	Peld.granito rosa porriño	27,81	27,81	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					43,38
Costes indirectos.....					1,74
					4,00%
TOTAL PARTIDA					45,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA040		m. PELDA.GRANI.ROSA PORRIÑO C/ZANQ. Forrado de peldaño de granito pulido rosa porriño con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,610 h.	Oficial primera	13,42	8,19	
O01A050	0,610 h.	Ayudante	13,06	7,97	
O01A070	0,083 h.	Peón ordinario	12,77	1,06	
P08LP050	1,000 m.	Peld.granito rosa porriño	27,81	27,81	
P08LZ050	1,000 ud	Zan.granito rosa porriño	6,86	6,86	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	54,14
				Costes indirectos	2,17

TOTAL PARTIDA..... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10GPA050		m. PELDAÑO GRAN. BLANCO CASTILLA Forrado de peldaño de granito blanco castilla pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP020	1,000 m.	PeI.granito bl.castilla 2 cm.pul	34,94	34,94	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	50,51
				Costes indirectos	2,02

TOTAL PARTIDA..... 52,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GPA060		m. PELDAÑO GRAN. BLANCO CRISTAL Forrado de peldaño de granito blanco cristal pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP030	1,000 m.	PeI.granito bl.cristal 2 cm.pul.	42,04	42,04	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	57,61
				Costes indirectos	2,30

TOTAL PARTIDA..... 59,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA070		m. PELD.GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA Forrado de peldaño de granito blanco perla rafaela pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP040	1,000 m.	Peld.grani.bl.perla rafaela 2 cm	32,90	32,90	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 48,47
Costes indirectos..... 4,00% 1,94

TOTAL PARTIDA 50,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GPA080		m. PELDAÑO GRANITO ROSA VILLAR Forrado de peldaño de granito rosa Villar pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP060	1,000 m.	Peld.granito rosa Villar	34,78	34,78	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 50,35
Costes indirectos..... 4,00% 2,01

TOTAL PARTIDA 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GPA100		m. PELDAÑO GRANITO BERROCAL Forrado de peldaño de granito berrocal pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP080	1,000 m.	Peld.granito berrocal	34,37	34,37	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 49,94
Costes indirectos..... 4,00% 2,00

TOTAL PARTIDA 51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA110		m. PELDAÑO GRANITO AZUL ESPAÑA Forrado de peldaño de granito azul españa pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP090	1,000 m.	Peld.granito azul españa	35,15	35,15	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			50,72
		Costes indirectos		4,00%	2,03
		TOTAL PARTIDA.....			52,75

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10GPA150		m. PELDAÑO GRANITO GRIS TOLEDO Forrado de peldaño de granito gris toledo pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP130	1,000 m.	Peld.granito gris toledo	34,05	34,05	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			49,62
		Costes indirectos		4,00%	1,98
		TOTAL PARTIDA.....			51,60

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E10GPA160		m. PELDAÑO GRANITO GRIS QUINTANA Forrado de peldaño de granito gris Quintana pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP140	1,000 m.	Peld.granito gris Quintana	28,90	28,90	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			44,47
		Costes indirectos		4,00%	1,78
		TOTAL PARTIDA.....			46,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA180	m.	PELDAÑO GRANITO GRAN GRIS Forrado de peldaño de granito gran gris pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP160	1,000 m.	Peld.granito gran gris	35,24	35,24	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 50,81
Costes indirectos..... 4,00% 2,03

TOTAL PARTIDA 52,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GPA190	m.	PELDAÑO GRANITO NEGRO OCHAVO Forrado de peldaño de granito negro Ochavo pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP170	1,000 m.	Peld.granito negro Ochavo	52,02	52,02	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 67,59
Costes indirectos..... 4,00% 2,70

TOTAL PARTIDA 70,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10GPA200	m.	PELDAÑO GRANITO NEGRO INTENSO Forrado de peldaño de granito negro Intenso pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP180	1,000 m.	Peld.granito negro Intenso	49,39	49,39	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 64,96
Costes indirectos..... 4,00% 2,60

TOTAL PARTIDA 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA210		m. PELDAÑO GRANITO AZUL EXTREMADURA Forrado de peldaño de granito azul Extremadura pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP190	1,000 m.	Peld.granito azul Extremadura	48,04	48,04	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	63,61
				Costes indirectos	4,00% 2,54
TOTAL PARTIDA.....					66,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10GPA220		m. PELDAÑO GRANIT.BEIGE EXTREMADURA Forrado de peldaño de granito beige Extremadura pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP200	1,000 m.	Peld.granito beige Extremadura	34,51	34,51	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	50,08
				Costes indirectos	4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA.....					52,08

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10GPA230		m. PELDAÑO GRANITO GRIS EXTREMADURA Forrado de peldaño de granito gris Extremadura con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08LP210	1,000 m.	Peld.granito gris Extremadura	33,38	33,38	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	48,95
				Costes indirectos	4,00% 1,96
TOTAL PARTIDA.....					50,91

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA240	m.	PELDAÑO PIEDRA GRANÍTICA 30x15 Peldaño con tabica recta de piedra granítica labrada de 32x18 cm. de sección, con textura apomazada en caras vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), //nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,150 h.	Oficial primera	13,42	15,43	
O01A050	1,150 h.	Ayudante	13,06	15,02	
P01SG160	1,060 m.	Peldaño recto gran.labrado 32x18	33,65	35,67	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					68,31
Costes indirectos.....					4,00% 2,73
TOTAL PARTIDA					71,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GPI PELDAÑOS GRANITO DE IMPORTACIÓN

E10GPI010	m.	PELDAÑO GRANITO IMPORTACIÓN Forrado de peldaño de granito pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), //rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08RP010	1,000 m.	Peld.granito de importación h/t	67,52	67,52	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					83,09
Costes indirectos.....					4,00% 3,32
TOTAL PARTIDA					86,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GPI030	m.	PELDAÑO GRANITO ROJO PRÍNCIPE Forrado de peldaño de granito pulido rojo príncipe con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), //rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08RP080	1,000 m.	Peld.gran.rojo príncipe pul.h/t	53,81	53,81	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					69,38
Costes indirectos.....					4,00% 2,78
TOTAL PARTIDA					72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPI070		m. PELDAÑO GRAN. NEGRO SUDÁFRICA Forrado de peldaño de granito pulido negro sudafrica con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08RP030	1,000 m.	Peld.gran.negr.sudafrica pul h/t	64,56	64,56	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			80,13
		Costes indirectos		4,00%	3,21
		TOTAL PARTIDA.....			83,34

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GPI090		m. PELDAÑO GRAN. ROJO ÁFRICA Forrado de peldaño de granito pulido rojo africa con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08RP050	1,000 m.	Peld.gran.rojo africa pulido h/t	67,33	67,33	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			82,90
		Costes indirectos		4,00%	3,32
		TOTAL PARTIDA.....			86,22

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10GPI110		m. PELDAÑO GRAN. VERDE UBATUBA Forrado de peldaño de granito pulido verde ubatuba con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08RP070	1,000 m.	Peld.gran.verde ubatuba pul.h/t	58,50	58,50	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			74,07
		Costes indirectos		4,00%	2,96
		TOTAL PARTIDA.....			77,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E10GR RODAPIÉS DE GRANITO					
ELEMENTO E10GRA RODAPIÉS GRANITO NACIONAL					
E10GRA010		m. RODAPIÉ GRANITO NACIONAL 10x2 cm Rodapié de granito nacional pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR010	1,000	m. Rod.granito nacio.2 cm.pulido	4,98	4,98	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					9,49
Costes indirectos.....					4,00% 0,38
TOTAL PARTIDA					9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E10GRA020		m. RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO Rodapié de granito pulido rosa porriño de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR050	1,000	m. Rod.granito rosa porriño	6,14	6,14	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					10,65
Costes indirectos.....					4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA					11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
E10GRA030		m. RODAPIÉ GRANITO BLANCO CASTILLA Rodapié de granito pulido blanco castilla de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR020	1,000	m. Rod.granito bl.castilla 2 cm.pul	3,60	3,60	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					8,11
Costes indirectos.....					4,00% 0,32
TOTAL PARTIDA					8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA040		m. RODAPIÉ GRANITO BLANCO CRISTAL Rodapié de granito pulido blanco cristal de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR030	1,000 m.	Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.	3,60	3,60	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					8,11
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GRA050		m. RODAPIÉ GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA Rodapié de granito pulido blanco perla rafaela de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR040	1,000 m.	Rod.grani.bl.perla rafaela 2 cm	5,42	5,42	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					9,93
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GRA060		m. RODAPIÉ GRANITO ROSA VILLAR Rodapié de granito pulido rosa Villar de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR060	1,000 m.	Rod.granito rosa Villar	3,25	3,25	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					7,76
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA070		m. RODAPIÉ GRANITO BERROCAL Rodapié de granito pulido berrocal de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR080	1,000	m. Rod.granito berrocal	3,60	3,60	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 8,11
Costes indirectos..... 4,00% 0,32

TOTAL PARTIDA 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GRA080		m. RODAPIÉ GRANITO AZUL ESPAÑA Rodapié de granito pulido azul españa de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR090	1,000	m. Rod.granito azul españa	5,85	5,85	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 10,36
Costes indirectos..... 4,00% 0,41

TOTAL PARTIDA 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GRA090		m. RODAPIÉ GRANITO GRIS TOLEDO Rodapié de granito pulido gris toledo de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR130	1,000	m. Rod.granito gris toledo	4,10	4,10	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 8,61
Costes indirectos..... 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA100		m. RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA Rodapié de granito pulido gris Quintana de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR140	1,000 m.	Rod.granito gris Quintana	3,98	3,98	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					8,49
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,34
TOTAL PARTIDA.....					8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GRA110		m. RODAPIÉ GRANITO GRAN GRIS Rodapié de granito pulido gran gris de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR160	1,000 m.	Rod.granito gran gris	5,21	5,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					9,72
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,39
TOTAL PARTIDA.....					10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10GRA120		m. RODAPIÉ GRANITO NEGRO OCHAVO Rodapié de granito pulido negro Ochavo de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR170	1,000 m.	Rod.granito negro Ochavo	8,31	8,31	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					12,82
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,51
TOTAL PARTIDA.....					13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA130		m. RODAPIÉ GRANITO NEGRO INTENSO Rodapié de granito pulido negro intenso de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR180	1,000	m. Rod.granito negro Intenso	4,73	4,73	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida	9,24
Costes indirectos.....	4,00%
	0,37

TOTAL PARTIDA 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GRA140		m. RODAPIÉ GRANITO AZUL EXTREMADURA Rodapié de granito pulido azul Extremadura de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR190	1,000	m. Rod.granito azul Extremadura	6,61	6,61	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida	11,12
Costes indirectos.....	4,00%
	0,44

TOTAL PARTIDA 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GRA150		m. RODAPIÉ GRANIT.BEIGE EXTREMADURA Rodapié de granito pulido beige Extremadura de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h. Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h. Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR200	1,000	m. Rod.granito beige Extremadura	5,28	5,28	
A01MA050	0,030	m3 MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001	m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida	9,79
Costes indirectos.....	4,00%
	0,39

TOTAL PARTIDA 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA160		m. RODAPIÉ GRANITO GRIS EXTREMADURA Rodapié de granito pulido gris Extremadura de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08LR210	1,000 m.	Rod.granito gris Extremadura	4,98	4,98	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					9,49
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,38
TOTAL PARTIDA.....					9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GRI RODAPIÉS GRANITO DE IMPORTACIÓN

E10GRI010		m. RODAPIÉ GRANITO IMPORTACIÓN 10x2 Rodapié de granito de importación pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08RR010	1,000 m.	Rod.granito importación pul.10x2	7,87	7,87	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					12,38
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,50
TOTAL PARTIDA.....					12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GRI020		m. RODAPIÉ GRANITO ROJO PRÍNCIPE Rodapié de granito rojo príncipe pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08RR080	1,000 m.	Roda. granito rojo príncipe pul.	9,03	9,03	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					13,54
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,54
TOTAL PARTIDA.....					14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRI040	m.	RODAPIÉ GRAN. NEGRO SUDÁFRICA Rodapié de granito negro sudáfrica pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08RR030	1,000 m.	Rod.granito negro sudáfrica pul.	7,68	7,68	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 12,19
Costes indirectos..... 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GRI060	m.	RODAPIÉ GRANITO ROJO ÁFRICA Rodapié de granito rojo áfrica pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08RR050	1,000 m.	Rodapié granito rojo áfrica pul.	7,68	7,68	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 12,19
Costes indirectos..... 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GRI070	m.	RODAPIÉ GRANITO NEGRO ZIMBAWE Rodapié de granito negro zimbawe pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08RR060	1,000 m.	Rod.gran.negro zimbawe pul. 10x2	8,98	8,98	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 13,49
Costes indirectos..... 4,00% 0,54

TOTAL PARTIDA 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO E10GS ZANQUINES DE GRANITO ELEMENTO E10GSA ZANQUINES GRANITO NACIONAL

E10GSA010	ud	ZANQUÍN GRANITO NACIONAL M/C Zanquín de granito nacional pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ010	1,000 ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido	5,47	5,47	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					10,80
Costes indirectos					4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.....					11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10GSA020	ud	ZANQUÍN GRANITO ROSA PORRIÑO Zanquín de granito rosa porriño pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ050	1,000 ud	Zan.granito rosa porriño	6,86	6,86	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					12,19
Costes indirectos					4,00% 0,49
TOTAL PARTIDA.....					12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GSA030	ud	ZANQUÍN GRANITO AZUL ESPAÑA Zanquín de granito azul españa pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ090	1,000 ud	Zan.granito azul españa	6,24	6,24	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					11,57
Costes indirectos					4,00% 0,46
TOTAL PARTIDA.....					12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GSA040	ud	ZANQUÍN GRANITO GRIS QUINTANA Zanquin de granito gris Quintana pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ140	1,000 ud	Zan.granito gris Quintana	5,20	5,20	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 10,53
Costes indirectos..... 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10GSA050	ud	ZANQUÍN GRANITO NEGRO INTENSO Zanquin de granito negro intenso pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ180	1,000 ud	Zan.granito negro Intenso	5,27	5,27	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 10,60
Costes indirectos..... 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10GSA060	ud	ZANQUÍN GRANITO AZUL EXTREMADURA Zanquin de granito azul Extremadura pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ190	1,000 ud	Zan. granito azul Extremadura	7,41	7,41	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 12,74
Costes indirectos..... 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GSA070		ud ZANQUÍN GRANIT.BEIGE EXTREMADURA Zanquín de granito beige Extremadura pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ200	1,000 ud	Zan.granito beige Extremadura	6,37	6,37	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					11,70
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10GSA080		ud ZANQUÍN GRANITO GRIS EXTREMADURA Zanquín de granito gris Extremadura pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08LZ210	1,000 ud	Zan.granito gris Extremadura	5,20	5,20	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					10,53
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GSI ZANQUINES GRANITO DE IMPORTACIÓN

E10GSI010		ud ZANQUÍN GRANITO IMPORTACIÓN M/C Zanquín de granito de importación pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08RZ010	1,000 ud	Z.granito import.42x18x2m/c pul.	8,34	8,34	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					13,67
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GSI020		ud ZANQUÍN GRAN. NEGRO SUDÁFRICA Zanquin de granito de importación negro sudáfrica pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08RZ030	1,000 ud	Z.gr.negro sudáfrica 42x18m/c pu	9,56	9,56	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 14,89
Costes indirectos..... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GSI030		ud ZANQUÍN GRAN. ROJO ÁFRICA Zanquin de granito de importación rojo áfrica pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08RZ050	1,000 ud	Z.gr.rojo áfrica 42x18 m/c puli.	9,56	9,56	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 14,89
Costes indirectos..... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GSI040		ud ZANQUÍN GRAN. ROJO PRÍNCIPE Zanquin de granito de importación rojo príncipe pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08RZ080	1,000 ud	Z.gr.rojo príncipe 42x18m/c pul.	8,28	8,28	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 13,61
Costes indirectos..... 4,00% 0,54

TOTAL PARTIDA 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E10GW VARIOS					
ELEMENTO E10GWT ACABADOS SUPERFICIALES GRANITO					
E10GWT010	m2	ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS Abujardado de granito en suelos fábrica, i/p.p. de medios auxiliares.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,730 h.	Oficial primera	13,42	9,80	
					9,80
Suma la partida					9,80
Costes indirectos					0,39
					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
E10GWT020	m2	APOMAZADO GRANITO EN SUELOS Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
					5,64
Suma la partida					5,64
Costes indirectos					0,23
					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E10GWT030	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ, incluso retirada de lodos.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A070	0,055 h.	Peón ordinario	12,77	0,70	
P08VP060	1,000 m2	Pulimento con transparente	20,49	20,49	
					21,19
Suma la partida					21,19
Costes indirectos					0,85
					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10M PAVIMENTOS DE MÁRMOL					
SUBPARTADO E10MB BALDOSAS DE MÁRMOL					
ELEMENTO E10MBA BALDOSAS MÁRMOL NACIONAL					

E10MBA010	m2	SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL Solado de mármol crema marfil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abricillado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB090	1,000 m2	Mármol crema marfil 2 cm.	45,15	45,15	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abricill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
			Suma la partida		66,93
			Costes indirectos.....	4,00%	2,68
			TOTAL PARTIDA		69,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MBA020	m2	SOLADO MÁRMOL NACIONAL Solado de mármol nacional de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abricillado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB010	1,000 m2	Mármol nacional 2 cm.	36,67	36,67	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abricill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	3,46	
			Suma la partida		59,84
			Costes indirectos.....	4,00%	2,39
			TOTAL PARTIDA		62,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBA030	m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL Solado de mármol blanco macael de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrigantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB040	1,000 m2	Mármol blanco macael 2 cm.	44,42	44,42	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrigill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					66,20
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					68,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MBA040	m2	SOLADO MÁRMOL ROJO ALICANTE Solado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrigillado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB050	1,000 m2	Mármol rojo alicante 2 cm.	41,54	41,54	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrigill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					63,32
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					65,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBA050	m2	SOLADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA Solado de mármol negro marquina de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB020	1,000 m2	Mármol negro marquina 2 cm.	61,40	61,40	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y brill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 83,18
Costes indirectos..... 4,00% 3,33

TOTAL PARTIDA 86,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MBA060	m2	SOLADO MÁRMOL GRIS MACAEL Solado de mármol gris macael de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB030	1,000 m2	Mármol gris macael 2 cm.	36,67	36,67	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y brill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 58,45
Costes indirectos..... 4,00% 2,34

TOTAL PARTIDA 60,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBA090	m2	SOLADO MÁRMOL ROSA DUQUESA Solado de mármol rosa duquesa de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abricantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08AB120	1,000 m2	Mármol rosa duquesa 2 cm.	36,67	36,67	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abricantado in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					58,45
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					60,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MBI BALDOSAS MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MBI010	m2	SOLADO MÁRMOL IMPORTACIÓN Solado de mármol de importación de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abricantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB010	1,000 m2	Mármol de importación 2 cm.	51,94	51,94	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abricantado in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					73,72
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					76,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI020	m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO CARRARA Solado de mármol blanco carrara de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrigantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB020	1,000 m2	Mármol blanco carrara 2 cm.	46,93	46,93	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrigill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					68,71
Costes indirectos				4,00%	2,75
TOTAL PARTIDA.....					71,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBI030	m2	SOLAD.MÁRMOL SERPEGGIANTE Solado de mármol serpeggiante claro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrigantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB030	1,000 m2	Mármol serpeggiante 2 cm.	43,34	43,34	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrigill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					65,12
Costes indirectos				4,00%	2,60
TOTAL PARTIDA.....					67,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI040	m2	SOLADO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS			
		Solado de mármol rosa portugués de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abricantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB050	1,000 m2	Mármol rosa portugués 2 cm.	26,77	26,77	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abric. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			48,55
		Costes indirectos.....		4,00%	1,94
		TOTAL PARTIDA			50,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10MBI050	m2	SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO			
		Solado de mármol travertino romano de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abricantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB040	1,000 m2	Mármol travertino romano 2 cm.	93,90	93,90	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abric. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida			115,68
		Costes indirectos.....		4,00%	4,63
		TOTAL PARTIDA			120,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI060	m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO YUGOSLAVO Solado de mármol blanco yugoslavo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB100	1,000 m2	Mármol blanco yugoslavo 2 cm.	151,42	151,42	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					173,20
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					180,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10MBI070	m2	SOLADO MÁRMOL VERDE CACHEMIR Solado de mármol verde cachemir de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB150	1,000 m2	Mármol verde cachemir 2 cm.	155,00	155,00	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					176,78
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					183,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI080	m2	SOL.MÁRMOL ROSA AURORA Solado de mármol rosa aurora de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB170	1,000 m2	Mármol rosa aurora 2 cm.	93,41	93,41	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					115,19
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					119,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10MBI090	m2	SOL.MÁRMOL BLANCO AURORA Solado de mármol blanco aurora de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08IB180	1,000 m2	Mármol blanco aurora 2 cm.	117,84	117,84	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					139,62
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					145,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MBP BALDOSAS DE MÁRMOL COMPAC

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBP010	m2	SOLADO MÁRMOL COMPAC CREMA 60x40			
		Solado de mármol compac crema de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P09CM010	1,050 m2	Mármol compac.60x40x1,35 crema	33,27	34,93	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 50,93
 Costes indirectos 4,00% 2,04

TOTAL PARTIDA..... 52,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10MBP020	m2	SOL.MÁR.COMPAC BLAN.MACAEL 60x40			
		Solado de mármol compac blanco macael de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			

O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P09CM050	1,050 m2	Már.compac.60x40x1,35 bla.macael	37,39	39,26	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 55,26
 Costes indirectos 4,00% 2,21

TOTAL PARTIDA..... 57,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10MBP030	m2	SOL.MÁ.COMPAC ROJ.ALICANTE 60x40			
		Solado denominado comercialmente como mármol compac rojo alicante de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			

O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,230 h.	Peón ordinario	12,77	2,94	
P09CM040	1,050 m2	Már.compac.60x40x1,35 r.alicante	37,39	39,26	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 54,22
 Costes indirectos 4,00% 2,17

TOTAL PARTIDA..... 56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E10MP PELDAÑOS DE MÁRMOL					
ELEMENTO E10MPE PELDAÑOS MÁRMOL NACIONAL					
E10MPE010	m.	PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL			
Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.					
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP010	1,000 m.	Peldaño mármol nacional h/t	34,22	34,22	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					50,02
Costes indirectos.....					4,00%
					2,00
TOTAL PARTIDA					52,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
E10MPE020	m.	PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL C/ZANO.			
Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.					
O01A030	0,610 h.	Oficial primera	13,42	8,19	
O01A050	0,610 h.	Ayudante	13,06	7,97	
O01A070	0,083 h.	Peón ordinario	12,77	1,06	
P08AP010	1,000 m.	Peldaño mármol nacional h/t	34,22	34,22	
P08AZ010	1,000 ud	Zanquín mármol nacional 42x18m/c	4,69	4,69	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					58,61
Costes indirectos.....					4,00%
					2,34
TOTAL PARTIDA					60,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E10MPE030	m.	PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL			
Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.					
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP030	1,000 m.	Peldaño mármol blanco macael h/t	45,15	45,15	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					60,95
Costes indirectos.....					4,00%
					2,44
TOTAL PARTIDA					63,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE040		m. PELDAÑO MÁR.BLANCO MACAEL C/ZANO Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquin del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,610 h.	Oficial primera	13,42	8,19	
O01A050	0,610 h.	Ayudante	13,06	7,97	
O01A070	0,083 h.	Peón ordinario	12,77	1,06	
P08AP030	1,000 m.	Peldaño mármol blanco macael h/t	45,15	45,15	
P08AZ030	1,000 ud	Zanq.mármol blan.macael42x18 m/c	4,34	4,34	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 69,19
Costes indirectos 4,00% 2,77

TOTAL PARTIDA..... 71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE050		m. PELDAÑO MÁRMOL NEGRO MARQUINA Forrado de peldaño de mármol negro marquina con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	--	--	--	--	--

O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP020	1,000 m.	Peldaño márm. negro marquina h/t	35,11	35,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 50,91
Costes indirectos 4,00% 2,04

TOTAL PARTIDA..... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MPE060		m. PELDAÑO MÁRMOL ROJO ALICANTE Forrado de peldaño denominado comercialmente mármol rojo alicante con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	--	---	--	--	--

O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP040	1,000 m.	Peldaño mármol rojo alicante h/t	50,56	50,56	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 66,36
Costes indirectos 4,00% 2,65

TOTAL PARTIDA..... 69,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE070	m.	PELDAÑO MÁRMOL ROJO CORALITO Forrado de peldaño de mármol rojo coralito con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP050	1,000 m.	Peldaño mármol rojo coralito h/t	35,11	35,11	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida..... 50,91
Costes indirectos..... 4,00% 2,04

TOTAL PARTIDA 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MPE080	m.	PELD.MÁRMOL EMPERADOR OSCURO Forrado de peldaño de mármol emperador oscuro con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP070	1,000 m.	Peldaño már.emperador oscuro h/t	36,12	36,12	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida..... 51,92
Costes indirectos..... 4,00% 2,08

TOTAL PARTIDA 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

E10MPE090	m.	PELDAÑO MÁRMOL CREMA MARFIL Forrado de peldaño de mármol crema marfil con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP080	1,000 m.	Peldaño mármol crema marfil h/t	32,51	32,51	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida..... 48,31
Costes indirectos..... 4,00% 1,93

TOTAL PARTIDA 50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE100		m. PELDAÑO MÁRMOL ROSA DUQUESA Forrado de peldaño de mármol rosa duquesa con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08AP110	1,000 m.	Peldaño rosa duquesa h/t	40,77	40,77	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					56,57
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,26
TOTAL PARTIDA.....					58,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MPI PELDAÑOS MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MPI010		m. PELDAÑO MÁRMOL IMPORTACIÓN Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08IP010	1,000 m.	Peldaño mármol importac. h/t	49,68	49,68	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					65,48
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,62
TOTAL PARTIDA.....					68,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10MPI020		m. PELD. MÁRMOL IMPORTACIÓN C/ZANQ. Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,610 h.	Oficial primera	13,42	8,19	
O01A050	0,610 h.	Ayudante	13,06	7,97	
O01A070	0,083 h.	Peón ordinario	12,77	1,06	
P08IP010	1,000 m.	Peldaño mármol importac. h/t	49,68	49,68	
P08IZ010	1,000 m.	Zanq.már.importación 42x18 m/c	5,03	5,03	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					74,41
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,98
TOTAL PARTIDA.....					77,39

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPI030	m.	PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08IP050	1,000 m.	Peldaño mármol rosa portugués	37,56	37,56	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 53,36
Costes indirectos..... 4,00% 2,13

TOTAL PARTIDA 55,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10MPI040	m.	PELD.MÁR.ROSA PORTUGUÉS C/ZANQ. Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,610 h.	Oficial primera	13,42	8,19	
O01A050	0,610 h.	Ayudante	13,06	7,97	
O01A070	0,083 h.	Peón ordinario	12,77	1,06	
P08IP050	1,000 m.	Peldaño mármol rosa portugués	37,56	37,56	
P08IZ050	1,000 m.	Zanq.márm.rosa port. 42x18 m/c	6,32	6,32	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 63,58
Costes indirectos..... 4,00% 2,54

TOTAL PARTIDA 66,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E10MPI050	m.	PELDAÑO MÁRMOL BLANCO CARRARA Forrado de peldaño de mármol blanco carrara con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08IP020	1,000 m.	Peldaño mármol blanc.carrara h/t	35,41	35,41	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 51,21
Costes indirectos..... 4,00% 2,05

TOTAL PARTIDA 53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPI060		m. PELDAÑO MÁRMOL SERPEGIANTE Forrado de peldaño de mármol serpeggiante con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08IP030	1,000 m.	Peldaño mármol serpeggiante h/t	79,61	79,61	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	95,41
				Costes indirectos	4,00% 3,82
				TOTAL PARTIDA.....	99,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10MPI070		m. PELD.MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO Forrado de peldaño de mármol travertino romano con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08IP040	1,000 m.	Peld. márm.travertino romano h/t	79,61	79,61	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	95,41
				Costes indirectos	4,00% 3,82
				TOTAL PARTIDA.....	99,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10MR RODAPIÉS DE MÁRMOL

ELEMENTO E10MRO RODAPIÉS MÁRMOL NACIONAL

E10MRO010		m. RODAPIÉ MÁRMOL CREMA MARFIL 10x2 Rodapié de mármol crema marfil de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR080	1,000 m.	Rodapié mármol crema marfil 10x2	4,93	4,93	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
				Suma la partida	9,51
				Costes indirectos	4,00% 0,38
				TOTAL PARTIDA.....	9,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRO020		m.	RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL 10x2 Rodapié de mármol nacional de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR010	1,000	m.	Rodapié mármol nacional 10x2	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 9,28
Costes indirectos..... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MRO030		m.	RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 10x2 Rodapié de mármol blanco Macael de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR030	1,000	m.	Rodapié mármol blanc.macael 10x2	4,34	4,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 8,93
Costes indirectos..... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10MRO040		m.	RODAPIÉ MÁRMOL ROJ.ALICANTE 10x2 Rodapié denominado comercialmente mármol rojo alicante de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR040	1,000	m.	Rodapié mármol roj.alicante 10x2	4,34	4,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 8,93
Costes indirectos..... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRO050	m.	RODAPIÉ MÁRMOL NEGRO MARQUINA Rodapié de mármol negro marquina de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR020	1,000 m.	Rodapié már.negro marquina 10x2	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		9,28
Costes indirectos	4,00%	0,37

TOTAL PARTIDA..... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MRO060	m.	RODAPIÉ MÁRMOL ROJO CORALITO Rodapié de mármol rojo coralito de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR050	1,000 m.	Rodapié mármol roj.coralito 10x2	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		9,28
Costes indirectos	4,00%	0,37

TOTAL PARTIDA..... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MRO070	m.	RODAP.MÁRM.EMPERADOR OSCURO Rodapié de mármol emperador oscuro de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR070	1,000 m.	Rodapié má.emperador oscuro 10x2	5,29	5,29	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		9,88
Costes indirectos	4,00%	0,40

TOTAL PARTIDA..... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRO080		m. RODAPIÉ MÁRMOL GRIS MACAEL Rodapié de mármol gris macael de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR090	1,000 m.	Rodapié mármol gris macael 10x2	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 9,28
Costes indirectos..... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MRO090		m. RODAPIÉ MÁRMOL ROSA DUQUESA Rodapié de mármol rosa duquesa de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 t condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08AR120	1,000 m.	Rodapié mármol rosa duquesa 10x2	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 9,28
Costes indirectos..... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MRI RODAPIÉS MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MRI010		m. RODAPIÉ MÁRMOL IMPORTACIÓN 10x2 Rodapié de mármol importación de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08IR010	1,000 m.	Rodapié mármol importación 10x2	5,03	5,03	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 9,62
Costes indirectos..... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRI020	m.	RODAPIÉ MÁRM.ROSA PORTUGUÉS 10x2 Rodapié de mármol rosa portugués de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08IR050	1,000 m.	Rodap.márm.rosa portugués 10x2	7,94	7,94	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					12,53
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,50
TOTAL PARTIDA.....					13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10MRI030	m.	RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO CARRARA Rodapié de mármol blanco carrara de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08IR020	1,000 m.	Rodap.mármol blanco carrara 10x2	7,76	7,76	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					12,35
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,49
TOTAL PARTIDA.....					12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10MRI040	m.	RODAPIÉ MÁRMOL SERPEGGIANTE Rodapié de mármol serpeggiante de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08IR030	1,000 m.	Rodap.mármol serpeggiante 10x2	6,71	6,71	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					11,30
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,45
TOTAL PARTIDA.....					11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRI050	m.	RODAP.MÁRM.TRAVERTINO ROMANO Rodapié de mármol travertino romano de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08IR040	1,000 m.	Rodap.mármol travertino rom.10x2	5,87	5,87	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					10,46
Costes indirectos.....					4,00% 0,42
TOTAL PARTIDA					10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MS ZANQUINES DE MÁRMOL

ELEMENTO E10MSA ZANQUINES MÁRMOL NACIONAL

E10MSA010	ud	ZANQUÍN MÁRMOL CREMA MARFIL M/C Zanquin de mármol crema marfil de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ080	1,000 ud	Zanq.márm.crema marfil 42x18 m/c	4,99	4,99	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					10,40
Costes indirectos.....					4,00% 0,42
TOTAL PARTIDA					10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10MSA020	ud	ZANQUÍN MÁRMOL NACIONAL M/C Zanquin de mármol nacional 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ010	1,000 ud	Zanquin mármol nacional 42x18m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					10,10
Costes indirectos.....					4,00% 0,40
TOTAL PARTIDA					10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSA030	ud	ZANQUÍN MÁRMOL NEGRO MARQUINA Zanquín de mármol negro marquina de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ020	1,000 ud	Zanq.már.neg.marquina 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		10,10
Costes indirectos	4,00%	0,40

TOTAL PARTIDA..... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10MSA040	ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROJO ALICANTE Zanquín denominado comercialmente mármol rojo alicante de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ040	1,000 ud	Zanq.már.rojo alicante 42x18 m/c	4,34	4,34	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		9,75
Costes indirectos	4,00%	0,39

TOTAL PARTIDA..... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10MSA050	ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROJO CORALITO Zanquín de mármol rojo coralito de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ050	1,000 ud	Zanq.már.rojo coralito 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		10,10
Costes indirectos	4,00%	0,40

TOTAL PARTIDA..... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSA070	ud	ZANQUÍN MÁRM.EMPERADOR OSCURO Zanquin de mármol emperador oscuro de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ070	1,000 ud	Zanq.m.emperador osc. 42x18 m/c	4,34	4,34	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 9,75
Costes indirectos..... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10MSA080	ud	ZANQUÍN MÁRMOL GRIS MACAEL Zanquin de mármol gris macael de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ090	1,000 ud	Zanq.márm.gris macael 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 10,10
Costes indirectos..... 4,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10MSA110	ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROSA DUQUESA Zanquin de mármol rosa duquesa de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08AZ120	1,000 ud	Zanq.márm.rosa duquesa 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 10,10
Costes indirectos..... 4,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MSI ZANQUINES MÁRMOL IMPORTACIÓN

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSI010		ud ZANQUÍN MÁRMOL IMPORTACIÓN M/C Zanquín de mármol importación 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08IZ010	1,000 m.	Zanq.már.importación 42x18 m/c	5,03	5,03	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		10,44
Costes indirectos	4,00%	0,42

TOTAL PARTIDA..... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MSI020		ud ZANQUÍN MÁRMOL BLANCO CARRARA Zanquín de mármol importación blanco carrara 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08IZ020	1,000 m.	Zanq.már.blanco carrara 42x18m/c	6,14	6,14	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		11,55
Costes indirectos	4,00%	0,46

TOTAL PARTIDA..... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10MSI030		ud ZANQUÍN MÁRMOL SERPEGGIANTE Zanquín de mármol importación serpeggiante 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08IZ030	1,000 m.	Zanq.már.serpeggiante 42x18 m/c	10,05	10,05	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		15,46
Costes indirectos	4,00%	0,62

TOTAL PARTIDA..... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSI040		ud ZANQUÍN MÁRM.TRAVERTINO ROMANO Zanquin de mármol importación travertino romano 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08IZ040	1,000 m.	Zanq.már.travertino rom.42x18m/c	10,05	10,05	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 15,46
Costes indirectos..... 4,00% 0,62

TOTAL PARTIDA 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10MSI050		ud ZANQUÍN MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS Zanquin de mármol importación rosa portugués 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08IZ050	1,000 m.	Zanq.márm.rosa port. 42x18 m/c	6,32	6,32	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 11,73
Costes indirectos..... 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10MW VARIOS ELEMENTO E10MWA ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL

E10MWA010		m2 PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08PA010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	

Suma la partida 6,42
Costes indirectos..... 4,00% 0,26

TOTAL PARTIDA 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E10Z PAVIMENTOS DE PIZARRA Y CUARCITA

E10Z010	m2	PAVIM.PIZARRA IRREGULAR 1-2 cm. Pavimento de losas irregulares de pizarra de 1/2 cm. de espesor, asentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP310	1,050 m2	Losa pizarra irregular 1-2 cm.	12,10	12,71	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
			Suma la partida		32,94
			Costes indirectos		4,00% 1,32
TOTAL PARTIDA.....					34,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10Z020	m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. 1ª Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP320	1,000 m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm. 1ª	18,46	18,46	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
			Suma la partida		41,34
			Costes indirectos		4,00% 1,65
TOTAL PARTIDA.....					42,99

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z030	m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. RÚS. Pavimento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,550 h.	Oficial primera	13,42	7,38	
O01A050	0,550 h.	Ayudante	13,06	7,18	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP325	1,000 m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm.rústic	17,39	17,39	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
			Suma la partida		41,59
			Costes indirectos		4,00% 1,66
TOTAL PARTIDA.....					43,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z040	m2	PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 1ª Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª calidad, largo libre, ancho de 20-30 cm. y 1-2 cm. de grueso, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP340	1,000 m2	L.piza.larg.libre 20-30x1-2cm 1ª	20,10	20,10	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 42,98
Costes indirectos..... 4,00% 1,72

TOTAL PARTIDA 44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10Z050	m2	PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 RÚ. Pavimento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, largo libre, ancho de 20-30 cm. y 1-2 cm. de grueso, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
---------	----	--	--	--	--

O01A030	0,550 h.	Oficial primera	13,42	7,38	
O01A050	0,550 h.	Ayudante	13,06	7,18	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP345	1,000 m2	L.piza.larg.libr.20-30x1-2cm.rús	17,39	17,39	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 41,59
Costes indirectos..... 4,00% 1,66

TOTAL PARTIDA 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10Z060	m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. 1ª Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
---------	----	--	--	--	--

O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP350	1,050 m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm. 1ª	46,39	48,71	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 71,59
Costes indirectos..... 4,00% 2,86

TOTAL PARTIDA 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z070	m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. RÚS. Pavimento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP355	1,000 m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm.rústic	29,36	29,36	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	52,24
				Costes indirectos	4,00% 2,09
				TOTAL PARTIDA.....	54,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10Z080	m2	PAVIM.PIZARRA 60x30x3-4 cm. 1ª Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 60x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP360	1,000 m.	Loza pizarra 60x30x3-4 cm. 1ª	46,39	46,39	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	69,27
				Costes indirectos	4,00% 2,77
				TOTAL PARTIDA.....	72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10Z090	m2	PAVIM.PIZARRA 60x30x3-4 cm. RÚS. Pavimento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, de 60x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP365	1,000 m.	Losa pizarra 60x30x3-4 cm.rústic	29,36	29,36	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	52,24
				Costes indirectos	4,00% 2,09
				TOTAL PARTIDA.....	54,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z100	m2	PAVI.PIZA.IRREG.3-4 cm. S/ARENA Pavimento de losas irregulares de pizarra, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero (mortero tipo M-5), y lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P01AA030	0,100 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1,36	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP315	1,050 m2	Losa pizarra irregular 3-4 cm.	12,33	12,95	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 30,98
Costes indirectos..... 4,00% 1,24

TOTAL PARTIDA 32,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10Z110	m2	PAV.PIZARRA VILLAR DEL REY 30x30 Pavimento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey, de 30x30x1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P08PP160	1,000 m2	Pizarra Villar del Rey 30x30	21,42	21,42	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 44,30
Costes indirectos..... 4,00% 1,77

TOTAL PARTIDA 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10Z120	m2	PAV.PIZARRA VILLAR DEL REY 40x20 Pavimento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey, de 40x20x1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P08PP170	1,000 m2	Pizarra Villar del Rey 40x20	21,42	21,42	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 44,30
Costes indirectos..... 4,00% 1,77

TOTAL PARTIDA 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z130	m2	PAV.PIZARRA VILLAR DEL REY 60x30 Pavimento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey, de 60x30x1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P08PP180	1,000 m2	Pizarra Villar del Rey 60x30	23,81	23,81	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	46,69
				Costes indirectos	1,87
				TOTAL PARTIDA.....	48,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10Z140	m2	PAVIM.CUARCITA IRREG.1-2 cm. Pavimento de losas irregulares de cuarcita de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP410	1,000 m2	Losa cuarcita irreg.1-2 cm.	15,52	15,52	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	38,40
				Costes indirectos	1,54
				TOTAL PARTIDA.....	39,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10Z150	m2	PAV.CUARC.ROJO SEGOVIA 20x30x3-4 Pavimento de losas irregulares de cuarcita color rojo segovia, de 20x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP420	1,000 m2	L.cuarci.rojo segovia 20x30x3-4	65,59	65,59	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	88,47
				Costes indirectos	3,54
				TOTAL PARTIDA.....	92,01

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z160	m2	PAV.CUARC.T.PEDRAZA 60x30x1-2 cm. Pavimento de losas irregulares de cuarcita tipo pedraza, de 60x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
A01RH080	0,100 m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	62,05	6,21	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P25VP425	1,000 m2	Los.cuarcita pedraza 60x30x1-2cm	36,34	36,34	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	

Suma la partida 59,22
Costes indirectos..... 4,00% 2,37

TOTAL PARTIDA 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z170	m2	SOLADO PIZARRA 32x22x2 cm. 1ª Solado de piezas de pizarra de 1ª de 32x22x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,430 h.	Oficial primera	13,42	5,77	
O01A050	0,430 h.	Ayudante	13,06	5,62	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PP010	1,050 m2	Pizarra 32x22x2 cm 1ª	28,81	30,25	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 46,72
Costes indirectos..... 4,00% 1,87

TOTAL PARTIDA 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z180	m2	SOLADO PIZARRA L.LIBRE, A:20, e:2 Solado de piezas de pizarra de longitud libre, 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP030	1,050 m2	Pizarra largo libre ancho 20 e=2	19,55	20,53	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 35,57
Costes indirectos..... 4,00% 1,42

TOTAL PARTIDA 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z190	m2	SOLADO PIZARRA IRREG. 1-2cm. Solado de piezas de pizarra irregular y 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP040	1,050 m2	Pizarra irregular 1-2 cm. espes.	7,41	7,78	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 22,82
Costes indirectos 4,00% 0,91

TOTAL PARTIDA..... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10Z200	m2	SOL.PIZARRA IRREG.1-2cm.MULTICO. Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP050	1,050 m2	Pizarra irregular 1-2 cm. multico	10,20	10,71	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 25,75
Costes indirectos 4,00% 1,03

TOTAL PARTIDA..... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10Z210	m2	SOLADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm. Solado de piezas de pizarra irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PP060	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm espesor	7,19	7,55	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 24,55
Costes indirectos 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA..... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z220	m2	SO.PIZARRA IRREG. 3-4cm.MULTICO. Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A050	0,450 h.	Ayudante	13,06	5,88	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PP070	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm. multic	16,34	17,16	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 34,16
Costes indirectos..... 4,00% 1,37

TOTAL PARTIDA 35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10Z230	m2	SOLADO PIZARRA 60x30x1-2 Solado de piezas de pizarra de 1ª de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP080	1,050 m2	Pizarra 60x30x1-2cm.1ª	24,73	25,97	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 41,01
Costes indirectos..... 4,00% 1,64

TOTAL PARTIDA 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10Z240	m2	SOLAD.PIZARRA 60x30x1-2;1ª COLOR Solado de piezas de pizarra de 60x30cm. y 1-2 cm. de espesor de 1ª multicolor, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP090	1,050 m2	Pizarra 60x30x1-2 1ª color	22,35	23,47	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 38,51
Costes indirectos..... 4,00% 1,54

TOTAL PARTIDA 40,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z250	m2	SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ª GRIS Solado de piezas de pizarra de 30x30cm. y 1-2 cm. de espesor de 1ª en tono gris, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP130	1,050 m2	Pizarra 30x30x1-2cm 1ª	22,59	23,72	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					38,76
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10Z260	m2	SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ªCOLOR Solado de piezas de pizarra de 30x30cm. y 1-2 cm. de espesor de 1ª en color, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP140	1,050 m2	Pizarra 30x30x1-2cm 1ª col.	30,54	32,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					47,11
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z270	m2	SOLADO PIZARRA 30x30x2-3;1ª GRIS Solado de piezas de pizarra de 30x30cm. y 2-3 cm. de espesor de 1ª en tono gris, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP150	1,050 m2	Pizarra 30x30x2-3 cm 1ª	30,09	31,59	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					46,63
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					48,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z280	m	PELDAÑO COMPLETO PIZARRA NEGRA Suministro y colocación de piedra para formar peldaño de pizarra negra Villar del Rey, compuesto por huella y tabica; de 30 a 35 cm. de ancho y 3 cm. de espesor la huella y de 15 a 17 cm. de alto y 2 cm. de espesor la tabica, recibido con mortero de cemento (mortero tipo M-5) y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con mortero fino coloreado y limpieza posterior. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,000 h.	Oficial primera	13,42	13,42	
O01A070	1,000 h.	Peón ordinario	12,77	12,77	
P01SP130	1,060 m	Peld.compl.p.neg.Villar del Rey	46,12	48,89	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					77,27
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					80,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E10P PAVIMENTOS DE PIEDRA

SUBAPARTADO E10PN PIEDRA NATURAL

ELEMENTO E10PNB BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL

E10PNB010	m2	SOLADO PIEDRA CALIZA PULIDA 3 cm Solado de piedra caliza pulida de 3 cm. de espesor en medida fija de 60x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A050	0,420 h.	Ayudante	13,06	5,49	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08PC010	1,050 m2	Piedra caliza pulida 60x40x3	36,25	38,06	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					54,24
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					56,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10PNB020	m2	SOLADO PIEDRA CALIZA ABUJA. 3 cm. Solado de piedra caliza abujardada y apomazada de 3 cm. de espesor en medida fija de 60x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08PC020	1,050 m2	P.caliza abuja./apomaz.60x40x3	36,26	38,07	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					53,71
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB030	m2	SOLADO PIEDRA CALIZA IRRE.3/4 cm. Solado de piedra caliza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,520 h.	Oficial primera	13,42	6,98	
O01A050	0,520 h.	Ayudante	13,06	6,79	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PC070	1,100 m2	Piedra caliza irregular 3-4	36,10	39,71	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 58,78
Costes indirectos 4,00% 2,35

TOTAL PARTIDA..... 61,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10PNB040	m2	SOL.P.CALIZA CAMPASPERO 3 cm. Solado de piedra caliza campaspero de 60x30 cm. textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08PC080	1,050 m2	P.cal.campaspero 60x30x3 tex.na.	36,26	38,07	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 53,71
Costes indirectos 4,00% 2,15

TOTAL PARTIDA..... 55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10PNB050	m2	SOL.P.ARE.CUAR.CTE.SIERRA 2 cm. Solado de piedra arenisca cuarcítica al corte de sierra de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,520 h.	Oficial primera	13,42	6,98	
O01A050	0,520 h.	Ayudante	13,06	6,79	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PC090	1,100 m2	P.aren.cuarciti. cte.sierra 2 cm	41,67	45,84	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 64,91
Costes indirectos 4,00% 2,60

TOTAL PARTIDA..... 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB060	m2	SOL.P.ARE.ALBAM.CTE.SIERRA 2 cm. Solado de piedra arenisca albamiel al corte de sierra de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,520 h.	Oficial primera	13,42	6,98	
O01A050	0,520 h.	Ayudante	13,06	6,79	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PC110	1,100 m2	P.aren.albamiel cte.sierra 2 cm.	41,67	45,84	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 64,91
 Costes indirectos..... 4,00% 2,60

TOTAL PARTIDA 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10PNB070	m2	SOL.ADOQ.P.ARENISCA 20x10x8cm. Solado de adoquín piedra arenisca de 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,520 h.	Oficial primera	13,42	6,98	
O01A050	0,520 h.	Ayudante	13,06	6,79	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08PG040	50,000 ud	Adoquín p.arenisca 20x10x8 cm.	1,13	56,50	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 75,57
 Costes indirectos..... 4,00% 3,02

TOTAL PARTIDA 78,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10PNB080	m2	SOLADO P.GRANITO IRREGULAR 8/12 Solado de piedra granítica irregular de 8 a 12 cm. de espesor, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,780 h.	Oficial primera	13,42	10,47	
O01A050	0,780 h.	Ayudante	13,06	10,19	
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81	
P08PG020	1,100 m2	Piedra granito irregular 8-12	32,91	36,20	
P01AA030	0,010 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,14	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 62,30
 Costes indirectos..... 4,00% 2,49

TOTAL PARTIDA 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB090	m2	SOLADO PIEDRA DE MUSGO 8/12 Solado de piedra de musgo de 8 a 12 cm. de espesor, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,780 h.	Oficial primera	13,42	10,47	
O01A050	0,780 h.	Ayudante	13,06	10,19	
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81	
P08PG030	1,100 m2	Piedra de musgo 8-12	15,17	16,69	
P01AA030	0,010 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,14	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 42,56
Costes indirectos 4,00% 1,70

TOTAL PARTIDA..... 44,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10PNB100	m2	SOL.CUARCITA 60x30x1,8-2,5 BERNA Solado de cuarcita de 60x30 cm. y 1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A050	0,420 h.	Ayudante	13,06	5,49	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08PU050	1,000 m2	Cuarcita 60x30x1,8-2,5cm.espesor	40,66	40,66	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 56,84
Costes indirectos 4,00% 2,27

TOTAL PARTIDA..... 59,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10PNB110	m2	SOLADO CUARCITA IRREGULAR 1-2cm. Solado de cuarcita irregular de 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A050	0,420 h.	Ayudante	13,06	5,49	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08PU010	1,000 m2	Cuarc.irregular 1-2 cm. espesor	21,31	21,31	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 37,49
Costes indirectos 4,00% 1,50

TOTAL PARTIDA..... 38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB120	m2	SOLADO CUARCITA 60x30x2,5-3,5cm. Solado de cuarcita de 60x30 cm. de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A050	0,420 h.	Ayudante	13,06	5,49	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08PU060	1,000 m2	Cuarcita 60x30x2,5-3,5 cm.	45,95	45,95	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 62,13
Costes indirectos..... 4,00% 2,49

TOTAL PARTIDA 64,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNP PELDAÑOS DE PIEDRA NATURAL

E10PNP010	m.	PELDAÑO PIZARRA HUELLA Y TABICA Forrado de peldaño de pizarra con huella y tabica de 3 y 1 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,470 h.	Oficial primera	13,42	6,31	
O01A050	0,470 h.	Ayudante	13,06	6,14	
O01A070	0,068 h.	Peón ordinario	12,77	0,87	
P08PN010	1,000 m.	Peldaño pizarra tab. y huella	37,98	37,98	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 53,55
Costes indirectos..... 4,00% 2,14

TOTAL PARTIDA 55,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNR RODAPIÉS DE PIEDRA NATURAL

E10PNR010	m.	RODAPIÉ PIEDRA CALIZA 10x2 cm. Rodapié de piedra caliza de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08PN030	1,000 m.	Rodapié piedra caliza 10x2 cm.	6,18	6,18	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 10,77
Costes indirectos..... 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNR020	m.	RODAPIÉ PIZARRA 10x1 cm. Rodapié de pizarra de 10x1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A070	0,090 h.	Peón ordinario	12,77	1,15	
P08PÑ040	1,000 m.	Rodapié pizarra 10x1 cm.	3,09	3,09	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
				Suma la partida	7,60
				Costes indirectos	0,30
				TOTAL PARTIDA.....	7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNZ ZANQUINES DE PIEDRA NATURAL

E10PNZ010	ud	ZANQUÍN PIEDRA CALIZA 42x18cm Zanquín de piedra caliza de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	13,42	1,61	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	13,06	1,57	
P08PÑ020	1,000 ud	Zanquín piedra caliza 42x18 cm.	5,91	5,91	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
				Suma la partida	11,32
				Costes indirectos	0,45
				TOTAL PARTIDA.....	11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10PA PIEDRA ARTIFICIAL

E10PA010	m2	SOLADO PIEDRA ARTIFICIAL 60x45x4,2 cm. Solado de piedra artificial acabado rugoso de 4,2 cm. de espesor en medida fija de 60x45 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A050	0,420 h.	Ayudante	13,06	5,49	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08J010	1,060 m2	Pav. Piedra artificial 60x45x4,2 cm.	29,51	31,28	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
				Suma la partida	47,46
				Costes indirectos	1,90
				TOTAL PARTIDA.....	49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10R PAVIMENTOS DE MADERA Y CORCHO					
SUBAPARTADO E10RA PARQUETS					
ELEMENTO E10RAC CORCHO					
E10RAC010	m2	PARQUET CORCHO 60x30x0,6 BARNIZ. Parquet de corcho en losetas de 600x300x6 mm., barnizado de fábrica, colocado con pegamento sobre capa de nivelación limpia, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,455 h.	Oficial primera	13,42	6,11	
O01A070	0,270 h.	Peón ordinario	12,77	3,45	
P08MC010	1,060 m2	Parq.loseta corcho 600x300x6 bar	18,03	19,11	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					39,57
Costes indirectos.....					4,00% 1,58
TOTAL PARTIDA					41,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
E10RAC020	m2	PARQUET CORCHO 60x30x0,32 PLAST. Parquet de corcho en losetas de 600x300x3,2 mm., plastificado, con soporte de PVC y lámina superior en PVC transparente, colocado con pegamento sobre capa de nivelación limpia, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,455 h.	Oficial primera	13,42	6,11	
O01A070	0,270 h.	Peón ordinario	12,77	3,45	
P08MC030	1,050 m2	Parq.loseta corcho 600x300x3,2 p	20,84	21,88	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					42,34
Costes indirectos.....					4,00% 1,69
TOTAL PARTIDA					44,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
ELEMENTO E10RAM MADERA					
E10RAM010	m2	PARQUET ROBLE 11x2,5x0,8 DAMAS Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,415 h.	Oficial primera	13,42	5,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08MQ020	1,050 m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,80 damas	13,79	14,48	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
Suma la partida					35,50
Costes indirectos.....					4,00% 1,42
TOTAL PARTIDA					36,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM020	m2	PARQUET ROBLE 11x2,5x0,8 ESPIGA Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,435 h.	Oficial primera	13,42	5,84	
O01A070	0,260 h.	Peón ordinario	12,77	3,32	
P08MQ030	1,050 m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,8 espiga	14,20	14,91	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
				Suma la partida	36,33
				Costes indirectos	1,45
				TOTAL PARTIDA.....	37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RAM030	m2	PARQUET ROBLE 25x5x1 cm. ESPIGA Parquet de roble 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,455 h.	Oficial primera	13,42	6,11	
O01A070	0,270 h.	Peón ordinario	12,77	3,45	
P08MQ040	1,050 m2	Parquet roble 1ª 25x5x1 cm.	19,01	19,96	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
				Suma la partida	41,78
				Costes indirectos	1,67
				TOTAL PARTIDA.....	43,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10RAM040	m2	PARQ.ROBLE 11x2,5x0,8 DAM.I/SOLE Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,415 h.	Oficial primera	13,42	5,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF070	1,000 m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,14	7,14	
P08MQ020	1,050 m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,80 damas	13,79	14,48	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
				Suma la partida	42,64
				Costes indirectos	1,71
				TOTAL PARTIDA.....	44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM050	m2	PARQ.ROBLE 11x2,5x0,8 ESP.I/SOLE Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,435 h.	Oficial primera	13,42	5,84	
O01A070	0,260 h.	Peón ordinario	12,77	3,32	
E10CCF070	1,000 m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,14	7,14	
P08MQ030	1,050 m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,8 espiga	14,20	14,91	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida 43,47
Costes indirectos..... 4,00% 1,74

TOTAL PARTIDA 45,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10RAM060	m2	PARQ.ROBLE 25x5x1 ESPI. I/SOLERA Parquet de roble 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,455 h.	Oficial primera	13,42	6,11	
O01A070	0,270 h.	Peón ordinario	12,77	3,45	
E10CCF070	1,000 m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,14	7,14	
P08MQ040	1,050 m2	Parquet roble 1ª 25x5x1 cm.	19,01	19,96	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida 48,92
Costes indirectos..... 4,00% 1,96

TOTAL PARTIDA 50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RAM070	m2	PARQ.CASTAÑO 11x2,5x0,8 DA.I/SO. Parquet de castaño 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,415 h.	Oficial primera	13,42	5,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF070	1,000 m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,14	7,14	
P08MQ050	1,050 m2	Parquet castaño 1ª 11x2,5x0,80	14,02	14,72	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida 42,88
Costes indirectos..... 4,00% 1,72

TOTAL PARTIDA 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM080	m2	PARQUET CASTAÑO 25x5x1 ESP.I/SO. Parquet de castaño 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,455 h.	Oficial primera	13,42	6,11	
O01A070	0,270 h.	Peón ordinario	12,77	3,45	
E10CCF070	1,000 m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,14	7,14	
P08MQ060	1,050 m2	Parquet castaño 1ª 25x5x1 cm.	16,83	17,67	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida		46,63
Costes indirectos	4,00%	1,87

TOTAL PARTIDA..... 48,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10RAM090	m2	PARQUET ELONDO 25x5x1 ESPIGA Parquet de elondo 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,455 h.	Oficial primera	13,42	6,11	
O01A070	0,270 h.	Peón ordinario	12,77	3,45	
P08MQ010	1,050 m2	Parquet elondo 1ª 25x5x1	19,53	20,51	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida		42,33
Costes indirectos	4,00%	1,69

TOTAL PARTIDA..... 44,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10RAM100	m2	PARQ.EUCALIPTO 11x2,5x0,8 DAMAS Parquet de eucalipto 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,415 h.	Oficial primera	13,42	5,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08MQ070	1,050 m2	Parquet eucalipto 1ª 11x2,5x0,8	16,67	17,50	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida		38,52
Costes indirectos	4,00%	1,54

TOTAL PARTIDA..... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM110	m2	PARQ.EUCAL.11x2,5x0,8 DAMAS I/SO Parquet de eucalipto 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,415 h.	Oficial primera	13,42	5,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
E10CCF070	1,000 m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,14	7,14	
P08MQ070	1,050 m2	Parquet eucalipto 1ª 11x2,5x0,8	16,67	17,50	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida 45,66
Costes indirectos..... 4,00% 1,83

TOTAL PARTIDA 47,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RAM120	m2	PARQ.ROBLE BALD.HIDRÁULICA 20x20 Parquet hidráulico formado por baldosas de 20x20 cm. de roble, colocadas con mortero, incluido acuchillado, imprimación, lijado y dos manos de barniz de poliuretano.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08MQ090	1,050 m2	Loseta parquet hidráulico 20x20	19,80	20,79	
A01MA050	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	1,73	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida 40,65
Costes indirectos..... 4,00% 1,63

TOTAL PARTIDA 42,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10RAM130	m2	PARQUET ROBLE INDUSTRIAL Parquet de roble tipo industrial de 11x1x2,5 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,415 h.	Oficial primera	13,42	5,57	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P08MQ100	1,050 m2	Parquet roble indust. 11x1x2,5	16,22	17,03	
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	

Suma la partida 38,05
Costes indirectos..... 4,00% 1,52

TOTAL PARTIDA 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E10RAM140	m2	PARQUET ROBLE S/AGLOMER. Y AISL. Pavimento formado por parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento sobre aglomerado de madera de 22 mm., rastreles de pino 7,5x2,5 e inyectado en cámara de poliestileno expandido tipo VI-F 30 kg/m3, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01A030	0,550 h.	Oficial primera	13,42	7,38		
O01A070	0,400 h.	Peón ordinario	12,77	5,11		
P08MA070	4,000 m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	11,80		
A01AA030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	81,51	0,73		
P01EL020	1,000 m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	5,60		
P07TE140	0,020 m3	Polies.exp.tipo VI-F 30 kg/m3 M1	166,01	3,32		
P08MQ100	1,050 m2	Parquet roble indust. 11x1x2,5	16,22	17,03		
P08MA010	1,100 kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02		
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24		
Suma la partida					63,23	
Costes indirectos					4,00%	2,53
TOTAL PARTIDA.....					65,76	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10RM TARIMAS

ELEMENTO E10RMF FLOTANTES MACIZAS

E10RMF010	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 1,4 cm. Tarima flotante de roble estándar de 14 mm. de espesor, colocada a la española, sobre forjado o solera, barrera de vapor con espuma celaide de polietileno, acuchillado, lijado y cinco manos de barniz de dos componentes en fábrica, medida la superficie ejecutada Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08		
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86		
P08MT050	1,060 m2	Tarima flotante roble 1,4 cm.	34,66	36,74		
P08MA050	1,060 m2	Espuma celaide polietileno	0,73	0,77		
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11		
Suma la partida					49,56	
Costes indirectos					4,00%	1,98
TOTAL PARTIDA.....					51,54	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RMF020	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 1,4 cm/ CLIC. Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase extra (s/UNE 56809-1:1974), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08		
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86		
P08MT220	1,060 m2	Tarima maciza roble 1830x129x14 mm.	101,80	107,91		
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68		
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50		
Suma la partida					126,03	
Costes indirectos					4,00%	5,04
TOTAL PARTIDA.....					131,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMF030		m2 TARIMA FLOTANTE ROBLE 1,4 cm ESTANDAR/ CLIC. Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase estándar, machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medido superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT410	1,060 m2	Tarima Roble Estándar para colocación tipo clic.	68,21	72,30	
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
					90,42
Suma la partida.....					90,42
Costes indirectos.....					4,00%
					3,62
TOTAL PARTIDA					94,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10RMF040		m2 TARIMA FLOTANTE HAYA 1,4 cm. Tarima flotante de haya estándar de 14 mm. de espesor, colocada a la española, sobre forjado o solera, barrera de vapor con espuma celaide de polietileno, acuchillado, lijado y cinco manos de barniz de dos componentes en fábrica, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT055	1,060 m2	Tarima flotante haya 1,4 cm.	31,66	33,56	
P08MA050	1,060 m2	Espuma celaide polietileno	0,73	0,77	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
					46,38
Suma la partida.....					46,38
Costes indirectos.....					4,00%
					1,86
TOTAL PARTIDA					48,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E10RMF050		m2 TARIMA FLOTANTE HAYA 1,4 cm/ CLIC. Pavimento flotante de tarima de haya de 1830x129x14 mm., clase extra (s/UNE 56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT210	1,060 m2	Tarima maciza haya 1830x129x14 mm.	96,24	102,01	
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
					120,13
Suma la partida.....					120,13
Costes indirectos.....					4,00%
					4,81
TOTAL PARTIDA					124,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMF060	m2	TARIMA FLOTANTE HAYA 1,4 cm ESTANDAR/ CLIC. Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en haya, clase estándar, machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medido superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT420	1,060 m2	Tarima Haya Estándar para colocación tipo clic.	61,95	65,67	
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
Suma la partida					83,79
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,35
TOTAL PARTIDA.....					87,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RMH FLOTANTE CHAPADOS

E10RMH010	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE MONOLAMA 14 mm./CLIC. Pavimento flotante de roble monolama biselado de 1200x190x14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de roble de 3,2 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45°, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de roble y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT260	1,060 m2	Tarima capas roble 1200x190x14 mm.	61,63	65,33	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P08MR020	1,100 m.	Rodapié macizo roble 7x1 cm.	3,74	4,11	
Suma la partida					87,56
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,50
TOTAL PARTIDA.....					91,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10RMH020	m2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm./CLIC. Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT270	1,060 m2	Tarima capas haya 1250x188x12 mm.	28,32	30,02	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P08MR160	1,100 m.	Rodapié macizo haya	3,55	3,91	
Suma la partida					52,05
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,08
TOTAL PARTIDA.....					54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMH030		m2 TARIMA FLOTANTE WENGÉ MONOLAMA 14 mm./CLIC. Pavimento flotante wengé de 1200x210x14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de wengé de 3,1 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45°, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de roble y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT280	1,060 m2	Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm.	86,31	91,49	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA090	1,060 m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P08MR170	1,100 m.	Rodapié chapado Wengé 7x1,6 cm.	3,15	3,47	

Suma la partida 113,08
Costes indirectos..... 4,00% 4,52

TOTAL PARTIDA 117,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E10RMH040		m2 TARIMA FLOTANTE ARCE 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR. Pavimento flotante acabado arce de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de arce de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié chapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT290	1,060 m2	Tarima cap.Arce 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	43,86	46,49	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
P08MR180	1,100 m.	Rodapié chapado Arce 7x1,6cm.	3,50	3,85	

Suma la partida 65,89
Costes indirectos..... 4,00% 2,64

TOTAL PARTIDA 68,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10RMH050		m2 TARIMA FLOTANTE HAYA 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR. Pavimento flotante acabado haya de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de haya de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié chapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT300	1,060 m2	Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	39,21	41,56	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
P08MR190	1,100 m.	Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.	2,74	3,01	

Suma la partida 60,12
Costes indirectos..... 4,00% 2,40

TOTAL PARTIDA 62,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMH060	m2	TARIMA FLOTANTE IROKO 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR. Pavimento flotante acabado iroko de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de iroko de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT310	1,060 m2	Tarima cap.Iroko 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	42,33	44,87	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
P08MR200	1,100 m.	Rodapié chapado Iroko 7x1,6cm.	2,96	3,26	

Suma la partida		63,68
Costes indirectos	4,00%	2,55

TOTAL PARTIDA..... 66,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10RMH070	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR. Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT330	1,060 m2	Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	39,21	41,56	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
P08MR210	1,100 m.	Rodapié chapado Roble 7x1,6cm.	2,74	3,01	

Suma la partida		60,12
Costes indirectos	4,00%	2,40

TOTAL PARTIDA..... 62,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RMH080	m2	TARIMA FLOTANTE JATOBA 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR. Pavimento flotante acabado jatoba de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de jatoba de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT350	1,060 m2	Tarima cap.Jatoba 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	47,04	49,86	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
P08MR220	1,100 m.	Rodapié chapado Jatoba 7x1,6cm.	2,85	3,14	

Suma la partida		68,55
Costes indirectos	4,00%	2,74

TOTAL PARTIDA..... 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMH090	m2	TARIMA FLOTANTE CEREZO 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR. Pavimento flotante acabado cerezo de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de cerezo de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié chapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,			
O01BR150	0,590 h.	Oficial 1º Carpintero	13,70	8,08	
O01BR160	0,300 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,86	
P08MT370	1,060 m2	Tarima cap.Cerezo 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	54,88	58,17	
P06SL290	1,060 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060 kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
P08MR230	1,100 m.	Rodapié chapado Cerezo 7x1,6cm.	3,50	3,85	

Suma la partida 77,57
Costes indirectos..... 4,00% 3,10

TOTAL PARTIDA 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RMR SOBRE RASTRELES

E10RMR010	m2	TARIMA ROBLE 1º DE 7x1,8 cm. Tarima de roble 1ª calidad de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,270 h.	Oficial primera	13,42	17,04	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08MT010	1,060 m2	Tarima roble 1º 7x1,8 cm.	32,47	34,42	
P08MA070	4,660 m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
A01AA030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	81,51	0,73	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000 ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	

Suma la partida 83,84
Costes indirectos..... 4,00% 3,35

TOTAL PARTIDA 87,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10RMR020	m2	TARIMA PINO 1º DE 7x2,2 cm. Tarima de pino del país, 1ª calidad de 7x2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,270 h.	Oficial primera	13,42	17,04	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08MT030	1,050 m2	Tarima pino 1º 7x2,2 cm.	23,91	25,11	
P08MA070	4,660 m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
A01AA030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	81,51	0,73	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000 ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	

Suma la partida 74,53
Costes indirectos..... 4,00% 2,98

TOTAL PARTIDA 77,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMR030	m2	TARIMA PINO GALLEGO 2,2 cm.			
		Tarima de pino gallego 2,2 cm. de espesor, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,270 h.	Oficial primera	13,42	17,04	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08MT040	1,060 m2	Tarima pino gallego 2,2 cm.	15,79	16,74	
P08MA070	4,660 m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
A01AA030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	81,51	0,73	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000 ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
Suma la partida					66,16
Costes indirectos				4,00%	2,65
TOTAL PARTIDA.....					68,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RMR040	m2	TARIMA PINO MELIS DE 7x2,2 cm.			
		Tarima de pino melis, 1ª calidad de 7x2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,270 h.	Oficial primera	13,42	17,04	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08MT070	1,060 m2	Tarima pino melis 7x2,2 cm.	27,80	29,47	
P08MA070	4,660 m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
A01AA030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	81,51	0,73	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000 ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
Suma la partida					78,89
Costes indirectos				4,00%	3,16
TOTAL PARTIDA.....					82,05

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10RMR050	m2	TARIMA ROBLE AMERICANO 7x2,2 cm.			
		Tarima de roble americano 1ª calidad de 7x2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	1,270 h.	Oficial primera	13,42	17,04	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08MT080	1,060 m2	Tarima roble americano 7x2,2 cm.	37,37	39,61	
P08MA070	4,660 m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
A01AA030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	81,51	0,73	
P24MB060	0,900 l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000 ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
Suma la partida					89,03
Costes indirectos				4,00%	3,56
TOTAL PARTIDA.....					92,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10RR RODAPIÉS					
ELEMENTO E10RRA AGLOMERADO/DM					
E10RRA010	m.	RODAPIÉ CHAPADO SAPELLY 7x1 cm. Rodapié de aglomerado chapado en sapelly de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR080	1,050 m.	Rodapié chapado sapelly 7x1 cm.	1,41	1,48	
Suma la partida					2,65
Costes indirectos.....					0,11
TOTAL PARTIDA					2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E10RRA020	m.	RODAPIÉ CHAPADO ROBLE 7x1 cm. Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR080	1,050 m.	Rodapié chapado roble 7x1 cm	1,45	1,52	
Suma la partida					2,69
Costes indirectos.....					0,11
TOTAL PARTIDA					2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
E10RRA030	m.	RODAPIÉ CHAPADO CASTAÑO 7x1 cm. Rodapié de aglomerado chapado en castaño de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR070	1,050 m.	Rodapié chapado castaño 7x1 cm.	2,02	2,12	
Suma la partida					3,29
Costes indirectos.....					0,13
TOTAL PARTIDA					3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E10RRA040	m.	RODAPIÉ CHAPADO EUCALIPTO 7x1 cm Rodapié de aglomerado chapado en eucalipto de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR090	1,050 m.	Rodapié chapado eucalipto 7x1 cm	1,66	1,74	
Suma la partida					2,91
Costes indirectos.....					0,12
TOTAL PARTIDA					3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RRA050	m.	RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm. Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR100	1,050 m.	Rodapié chapado pino 7x1 cm.	1,44	1,51	
Suma la partida					2,68
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E10RRA060	m.	RODAPIÉ DM SAPELLY 7x1 cm. Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR110	1,050 m.	Rodapié DM acabado sapelly 7x1cm	1,80	1,89	
Suma la partida					3,06
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
E10RRA070	m.	RODAPIÉ DM ROBLE 7x1 cm. Rodapié de DM acabado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR120	1,050 m.	Rodapié DM acabado roble 7x1 cm.	1,80	1,89	
Suma la partida					3,06
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
E10RRA080	m.	RODAPIÉ CORCHO 70x8 mm. Rodapié de corcho en piezas de 700x70x8 mm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,17	
P08MR150	1,050 m.	Rodapié corcho 70x8 mm.	2,39	2,51	
Suma la partida					3,68
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

ELEMENTO E10RRM MACIZO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E10RRM010		m. RODAPIÉ SAPELLY 7x1 cm. Rodapié en madera de sapelly macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01BR160	0,100 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,29		
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64		
P08MR010	1,050 m.	Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.	2,57	2,70		
					Suma la partida	4,63
					Costes indirectos.....	0,19
					TOTAL PARTIDA	4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E10RRM020		m. RODAPIÉ ROBLE 7x1 cm. Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01BR160	0,100 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,29		
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64		
P08MR020	1,050 m.	Rodapié macizo roble 7x1 cm.	3,74	3,93		
					Suma la partida	5,86
					Costes indirectos.....	0,23
					TOTAL PARTIDA	6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E10RRM030		m. RODAPIÉ CASTAÑO 7x1 cm. Rodapié en madera de castaño macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01BR160	0,100 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,29		
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64		
P08MR030	1,050 m.	Rodapié macizo castaño 7x1 cm.	3,25	3,41		
					Suma la partida	5,34
					Costes indirectos.....	0,21
					TOTAL PARTIDA	5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E10RRM040		m. RODAPIÉ EUCALIPTO 7x1 cm. Rodapié en madera de eucalipto macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01BR160	0,100 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,29		
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64		
P08MR040	1,050 m.	Rodapié macizo eucalipto 7x1 cm.	5,35	5,62		
					Suma la partida	7,55
					Costes indirectos.....	0,30
					TOTAL PARTIDA	7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RRM050	m.	RODAPIÉ PINO 7x1 cm. Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,29	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MR050	1,050 m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	3,88	4,07	

Suma la partida 6,00
Costes indirectos 4,00% 0,24

TOTAL PARTIDA..... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10RS PELDAÑOS/ZANQUINES

ELEMENTO E10RSP PELDAÑOS

E10RSP010	m.	HUELLA PELDAÑO MAD.PINO 30x5 cm. Huella de peldaño de pino del país de 1ª para barnizar de 30x5 cm., totalmente colocada i/p.p. de material auxiliar, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	4,11	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08MP010	1,000 m.	Huella pino 1ª 30x5 cm.	35,21	35,21	

Suma la partida 43,24
Costes indirectos 4,00% 1,73

TOTAL PARTIDA..... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RSP020	m.	PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS Peldaño de madera de pino del país de 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales,i/p.p. de material auxiliar, totalmente colocada, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	4,11	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08MP020	1,000 m.	Peldaño huella/tabica pino 1ª	50,70	50,70	

Suma la partida 58,73
Costes indirectos 4,00% 2,35

TOTAL PARTIDA..... 61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RSP030	m.		PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, totalmente colocado, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	4,11	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08MP030	1,000	m.	Peldaño huella/tabica roble 1ª	68,57	68,57	

Suma la partida 76,60
Costes indirectos..... 4,00% 3,06

TOTAL PARTIDA 79,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10RSP040	m.		PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS/ BARN. Peldaño de madera de pino del país de 1ª barnizado, de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales,i/p.p. de material auxiliar, totalmente colocada, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	4,11	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08MP040	1,000	m.	Peldaño huella/tabica pino 1ª. barnizado	54,28	54,28	

Suma la partida 62,31
Costes indirectos..... 4,00% 2,49

TOTAL PARTIDA 64,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10RSP050	m.		PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE/ BARN. Peldaño de madera de roble 1ª barnizado, de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, totalmente colocado, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	4,11	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	13,06	3,92	
P08MP050	1,000	m.	Peldaño huella/tabica roble 1ª. barnizado	72,26	72,26	

Suma la partida 80,29
Costes indirectos..... 4,00% 3,21

TOTAL PARTIDA 83,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RSZ ZANQUINES Y MAMPERLANES

E10RSZ010	ud		ZANQUÍN MADERA DE PINO 1ª Zanquín en madera de pino macizo del país de 1ª para pintar o barnizar de 42x18 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MZ020	1,050	ud	Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm.	9,22	9,68	

Suma la partida 12,25
Costes indirectos..... 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RSZ020	ud	ZANQUÍN MADERA DE ROBLE 1ª Zanquin en madera de roble macizo para pintar o barnizar de 42x17 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MZ010	1,050 ud	Zanquin madera roble 1ª 42x18 cm	12,53	13,16	

Suma la partida 15,73
Costes indirectos 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA..... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10RSZ030	m.	MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x5 cm., para barnizar, colocado, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01BR160	0,150 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MM010	1,050 m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	22,69	

Suma la partida 25,26
Costes indirectos 4,00% 1,01

TOTAL PARTIDA..... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10RSZ040	m.	MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE 1ª Mamperlán en madera de roble macizo 1ª de 7x5 cm., para barnizar, colocado, i/barnizado, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01BR160	0,150 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MM020	1,050 m.	Mamperlán roble 1ª 7x5 cm.	25,77	27,06	

Suma la partida 29,63
Costes indirectos 4,00% 1,19

TOTAL PARTIDA..... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RSZ050	ud	ZANQUÍN MADERA DE PINO 1ª/ BARN. Zanquin en madera de pino macizo del país de 1ª barnizado de 42x18 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01BR160	0,150 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MZ040	1,060 ud	Zanquin madera pino 1ª 42x18 cm/ barn.	9,77	10,36	

Suma la partida 12,93
Costes indirectos 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA..... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RSZ060		ud	ZANQUÍN MADERA DE ROBLE 1º BARN. Zanquin en madera de roble macizo barnizado de 42x17 cm., clavado en paramento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MZ030	1,060	ud	Zanquin madera roble 1º 42x18 cm/ barn.	13,08	13,86	
Suma la partida						16,43
Costes indirectos.....						0,66
TOTAL PARTIDA						17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E10RSZ070		m.	MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1º BARN. Mamperlán en madera de pino macizo 1º de 7x5 cm., barnizado, colocado, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MM010	1,050	m.	Mamperlán pino 1º 7x5 cm.	21,61	22,69	
E15MB060	1,000	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10	1,70	1,70	
Suma la partida						26,96
Costes indirectos.....						1,08
TOTAL PARTIDA						28,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E10RSZ080		m.	MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE 1º BARN. Mamperlán en madera de roble macizo 1º de 7x5 cm., barnizado, colocado, i/barnizado, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	1,93	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08MM020	1,050	m.	Mamperlán roble 1º 7x5 cm.	25,77	27,06	
E15MB060	1,000	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10	1,70	1,70	
Suma la partida						31,33
Costes indirectos.....						1,25
TOTAL PARTIDA						32,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10RT PREPARACIÓN Y REPARACIONES					
E10RT010	m2	LIJADO DE PAVIMENTO DE MADERAS Lijado de pavimento de madera con lijadora industrial, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,250 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,22	
Suma la partida					3,22
Costes indirectos					4,00%
					0,13
TOTAL PARTIDA.....					3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E10S PAVIMENTOS SINTÉTICOS

SUBAPARTADO E10SA PAVIMENTOS SINTÉTICOS

ELEMENTO E10SAG PAVIMENTOS DE GOMA

E10SAG010	m2	PAVIMENTO GOMA NEGRO 3 mm. Pavimento goma negra de tráfico medio en losetas de 50x50 cm. y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,154 h.	Oficial primera	13,42	2,07	
O01A070	0,145 h.	Peón ordinario	12,77	1,85	
P08SG010	1,060 m2	Pa.50x50 goma 3mm negro t.med	28,52	30,23	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					44,06
Costes indirectos					4,00%
					1,76
TOTAL PARTIDA.....					45,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10SAG020	m2	PAV. GOMA 3mm. COLOR 50x50cm. Pavimento goma color de tráfico medio en losetas de 50x50 cm. y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,145 h.	Oficial primera	13,42	1,95	
O01A070	0,145 h.	Peón ordinario	12,77	1,85	
P08SG030	1,060 m2	Pav.50x50 goma 4 mm. col.t.m.	37,03	39,25	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					52,96
Costes indirectos					4,00%
					2,12
TOTAL PARTIDA.....					55,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAG030	m2	PAV.LOSE.CAUCHO NEGRO 1x1m.x4mm. Pavimento de caucho negro en losetas de 100x100 cm. y 4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,116 h.	Oficial primera	13,42	1,56	
O01A070	0,116 h.	Peón ordinario	12,77	1,48	
P08SG040	1,060 m2	Loseta caucho negro 1x1m. 4 mm.	39,50	41,87	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 54,82
 Costes indirectos..... 4,00% 2,19

TOTAL PARTIDA 57,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10SAG040	m2	PAV.LOSE.CAUCHO COLOR 1x1m.x4mm. Pavimento de caucho en color en losetas de 100x100 cm. y 4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,116 h.	Oficial primera	13,42	1,56	
O01A070	0,116 h.	Peón ordinario	12,77	1,48	
P08SG050	1,060 m2	Loseta caucho color 1x1m. 4 mm.	41,18	43,65	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 56,60
 Costes indirectos..... 4,00% 2,26

TOTAL PARTIDA 58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10SAG060	m2	PAV.LO.CAUCHO NEGRO 50x50 3,2mm. Pavimento de caucho negro en losetas de 50x50 cm. y 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,116 h.	Oficial primera	13,42	1,56	
O01A070	0,116 h.	Peón ordinario	12,77	1,48	
P08SG070	1,060 m2	Los.caucho negro 50x50xcm. 3,2mm	39,08	41,42	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 54,37
 Costes indirectos..... 4,00% 2,17

TOTAL PARTIDA 56,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAG070	m2	PAV.LO.CAUCHO COLOR 50x50 3,2mm. Pavimento de caucho en color en losetas de 50x50 cm. y 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,116 h.	Oficial primera	13,42	1,56	
O01A070	0,116 h.	Peón ordinario	12,77	1,48	
P08SG080	1,060 m2	Los.caucho color 50x50xcm. 3,2mm	42,05	44,57	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 57,52
Costes indirectos 4,00% 2,30

TOTAL PARTIDA..... 59,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10SAG080	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 3 Pavimento de caucho en rollos negro con superficie de botones y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SG090	1,060 m2	Pav.caucho rollos botón negro 3	25,56	27,09	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 41,16
Costes indirectos 4,00% 1,65

TOTAL PARTIDA..... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAG090	m2	PAV.CAUCHO ROLLO BOTÓN NEGRO 4,5 Pavimento de caucho en rollos negro con superficie de botones y 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SG110	1,060 m2	Pav.caucho rollo botón negro 4,5	32,41	34,35	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 48,42
Costes indirectos 4,00% 1,94

TOTAL PARTIDA..... 50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAG100	m2	PAV.CA.ROLLO BOTÓN NEGRO 3 EPOXI Pavimento de caucho negro en rollos con superficie de botones y 3 mm. de espesor, recibido con resina epoxi sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SG090	1,060 m2	Pav.caucho rollos botón negro 3	25,56	27,09	
P08MA030	0,900 kg	Adhesivo resina epoxi	4,73	4,26	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					44,39
Costes indirectos.....					1,78
					4,00%
TOTAL PARTIDA					46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAL PAVIMENTOS DE LINÓLEO

E10SAL010	m2	PAVIMENTO LINÓLEO 2 mm. ESPESOR Pavimento de linóleo en diversos colores de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SL010	1,040 m2	Pavimento linóleo 2mm. espesor	18,34	19,07	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					33,14
Costes indirectos.....					1,33
					4,00%
TOTAL PARTIDA					34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAL020	m2	PAVIMENTO LINÓLEO 3,2 mm ESPESOR Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SL030	1,040 m2	Pavimento linóleo 3,2mm. espesor	26,11	27,15	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					41,22
Costes indirectos.....					1,65
					4,00%
TOTAL PARTIDA					42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAL030	m2	PAV.LINÓLEO 3,2mm CONDUCTOR ELÉC Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, valido para instalación de forma conductora de la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08SL050	1,040 m2	Pav.linóleo 3,2mm. conductor el.	45,10	46,90	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					61,53
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,46
TOTAL PARTIDA.....					63,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10SAL040	m2	PAV.LINÓLEO 3,5 mm ACÚSTICO Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,5 mm. de espesor, ejecutado mediante dos capas, sobre un soporte de poliéster, reforzada con espuma de baja densidad poliolefina, confiriéndole una eficacia acústica de 18 dB , recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08SL060	1,060 m2	Pav.linóleo 3,5mm. acústico.	39,24	41,59	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					56,22
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,25
TOTAL PARTIDA.....					58,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAP PAVIMENTOS DE P.V.C.

E10SAP010	m2	PAV.PVC ROLLOS UNICOLOR 2,95 mm Pavimento de PVC en rollos unicolor de 2,95 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SC010	1,060 m2	Pavim.PVC rollos unicolor 2,95mm	25,34	26,86	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					40,93
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,64
TOTAL PARTIDA.....					42,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP020	m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SC020	1,060 m2	Pavimento PVC rollos colores 2mm	20,51	21,74	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 35,81
Costes indirectos..... 4,00% 1,43

TOTAL PARTIDA 37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E10SAP030	m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS 2,6 mm. Pavimento de PVC en rollos de 2,6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,159 h.	Oficial primera	13,42	2,13	
O01A070	0,159 h.	Peón ordinario	12,77	2,03	
P08SC030	1,060 m2	Pavimento PVC rollos 2,6 mm.	24,05	25,49	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 39,56
Costes indirectos..... 4,00% 1,58

TOTAL PARTIDA 41,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10SAP040	m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS 4,5 mm. Pavimento de PVC en rollos de 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08SC050	1,060 m2	Pavimento PVC rollos 4,5 mm.	45,19	47,90	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 62,53
Costes indirectos..... 4,00% 2,50

TOTAL PARTIDA 65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP050	m2	PAVIMENT.PVC LOSETA 61x61x0,2 cm Pavimento de PVC en losetas de 61x61 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08SC060	1,060 m2	Pavimento PVC loseta 61x61cmx2mm	15,59	16,53	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida		31,16
Costes indirectos	4,00%	1,25

TOTAL PARTIDA..... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAP060 m2 PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm
Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08SC070	1,060 m2	Pav.PVC loseta color 60x60cmx2mm	24,84	26,33	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida		40,96
Costes indirectos	4,00%	1,64

TOTAL PARTIDA..... 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E10SAP070 m2 PAVIMENT.PVC LOSETA 60x60x0,45cm
Pavimento de PVC en losetas de 60x60 cm. y 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A070	0,210 h.	Peón ordinario	12,77	2,68	
P08SC090	1,060 m2	Pavimen.PVC loseta 60x60cmx4,5mm	51,55	54,64	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida		70,05
Costes indirectos	4,00%	2,80

TOTAL PARTIDA..... 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP080	m2	PAV.PVC LO.NEGRO 78,5x78,5x0,6cm			
		Pavimento de PVC en losetas en negro de 78,5x78,5 cm. y 6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,215 h.	Oficial primera	13,42	2,89	
O01A070	0,215 h.	Peón ordinario	12,77	2,75	
P08SC100	1,060 m2	Pa.PVC los.negro 78,5x78,5cmx6mm	36,99	39,21	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 54,76
 Costes indirectos..... 4,00% 2,19

TOTAL PARTIDA 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10SAP090	m2	PAV.PVC LO.COLOR 78,5x78,5x0,6cm			
		Pavimento de PVC en losetas en color de 78,5x78,5 cm. y 6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,215 h.	Oficial primera	13,42	2,89	
O01A070	0,215 h.	Peón ordinario	12,77	2,75	
P08SC110	1,060 m2	Pa.PVC los.color 78,5x78,5cmx6mm	45,66	48,40	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 63,95
 Costes indirectos..... 4,00% 2,56

TOTAL PARTIDA 66,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAP100	m2	PAVIMENT.PVC LOSETA 50x50x0,63cm			
		Pavimento de PVC en losetas de 50x50 cm. y 6,3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A070	0,210 h.	Peón ordinario	12,77	2,68	
P08SC120	1,060 m2	Pav.PVC loseta 50x50cmx6,3mm ap.	56,73	60,13	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 75,54
 Costes indirectos..... 4,00% 3,02

TOTAL PARTIDA 78,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP110	m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS 3,4 mm./ ACUST. Pavimento de PVC en rollos de 3,4 mm. de espesor con características acústicas, una eficacia acústica de 19 dB, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A070	0,210 h.	Peón ordinario	12,77	2,68	
P08SC170	1,060 m2	Pav. PVC acústico rollo 3,4 mm esp.	33,86	35,89	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					51,30
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,05
TOTAL PARTIDA.....					53,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAV PAVIMENTOS VINILO-AMIANTO

E10SAV010	m2	PAVIMEN.VINIL-COMPOSICIÓN 2 mm Pavimento de vinil-composición en losetas de 30x30 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170 h.	Oficial primera	13,42	2,28	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
P08SV020	1,040 m2	P.vinil composic. 30x30x0,20cm	20,72	21,55	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					35,91
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,44
TOTAL PARTIDA.....					37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10SAV020	m2	PAVIMENTO VINÍLICO ROLLO 2 mm. Pavimento en rollo estratificado totalmente flexible constituido por un soporte de composición de vinilo sólido reforzado con poliuretano de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, incluso soldadura de juntas en frío, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08SV040	1,100 m2	P.vinil composic. rollo 2 mm	24,88	27,37	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					42,51
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,70
TOTAL PARTIDA.....					44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAV030	m2	PAV.VINÍLICO ANTIEST.ROLLO 2 mm. Pavimento en rollo sin juntas totalmente flexible, incluso mano de imprimación conductora y enrejado de tiras de cobre 10x0,8 mm. (proporción de 1 m. cada 30 m2.) fijados a la solera con adhesivo conductor, puesta a tierra de las tiras de cobre, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08SV050	1,100 m2	P.vinil antiestático. rollo 2 mm	32,82	36,10	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 51,24
Costes indirectos..... 4,00% 2,05

TOTAL PARTIDA 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10SAV040	m2	PAVIMENTO VINÍLICO BALDOSA 30x30 Pavimento de losetas 30x30x2 mm., vinílico de composición con piedra caliza natural y polímeros elásticos, totalmente flexible, recibido con pegamento sobre capa niveladora, incluso alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170 h.	Oficial primera	13,42	2,28	
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	12,77	2,17	
P08SV060	1,040 m2	P.vinil composic. 30x30x2 mm	7,14	7,43	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 21,79
Costes indirectos..... 4,00% 0,87

TOTAL PARTIDA 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10SP PELDAÑOS SINTÉTICOS

ELEMENTO E10SPG PELDAÑOS DE GOMA

E10SPG010	m.	PELDAÑO INTEGRAL PIRELLI NEGRO Peldaño integral con bordes redondeados en pavimento Pirelli de 2,7 mm. de espesor en negro, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, /alisado y limpieza, medido en su longitud.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,130 h.	Peón ordinario	12,77	1,66	
P08SP021	1,040 m.	Peldaño goma negro 2,7 mm.	15,00	15,60	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	

Suma la partida 24,52
Costes indirectos..... 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SPG020		m. PELDAÑO INTEGRAL GOMA COLOR Peldaño integral con bordes redondeados en pavimento de goma de 2,4 mm. de espesor de diversos colores, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,130 h.	Peón ordinario	12,77	1,66	
P08SP023	1,040 m.	Peldaño goma color 2,7 mm.	18,15	18,88	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	

Suma la partida		27,80
Costes indirectos	4,00%	1,11

TOTAL PARTIDA..... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SPG030		m. PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO NEGRO 51 cm. Peldaño integral con pavimento de caucho negro de 51 cm. de desarrollo, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,130 h.	Peón ordinario	12,77	1,66	
P08SP010	1,040 m.	Peldaño caucho negro 51 cm.	22,48	23,38	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	

Suma la partida		32,30
Costes indirectos	4,00%	1,29

TOTAL PARTIDA..... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10SPG040		m. PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO COLOR 51 cm. Peldaño integral con pavimento de caucho en color de 51 cm. de desarrollo, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,130 h.	Peón ordinario	12,77	1,66	
P08SP020	1,040 m.	Peldaño caucho color 51 cm.	29,09	30,25	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	

Suma la partida		39,17
Costes indirectos	4,00%	1,57

TOTAL PARTIDA..... 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPL PELDAÑOS DE LINÓLEO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SPL010	m.	PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 2 mm. Revestimiento de peldaño con linóleo de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08SL010	0,500 m2	Pavimento linóleo 2mm. espesor	18,34	9,17	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	

Suma la partida 20,75
Costes indirectos..... 4,00% 0,83

TOTAL PARTIDA 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SPL020	m.	PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 3,2 mm Revestimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08SL030	0,500 m2	Pavimento linóleo 3,2mm. espesor	26,11	13,06	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	

Suma la partida 24,64
Costes indirectos..... 4,00% 0,99

TOTAL PARTIDA 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPP PELDAÑOS DE P.V.C.

E10SPP010	m.	PELDAÑO PVC UNICOLOR 3,6 mm Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC unicolor de 3,6 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08SP030	1,040 m.	Peldaño PVC unicolor 3,6 mm.	22,28	23,17	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	

Suma la partida 34,75
Costes indirectos..... 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SP020	m.	PELDAÑO PVC BICOLOR 2 mm Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	12,77	1,53	
P08SP040	1,040 m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.	31,45	32,71	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
Suma la partida					44,29
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,77
TOTAL PARTIDA.....					46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPV PELDAÑOS DE VINILO-AMIANTO

E10SPV010	m.	PELDAÑO VINIL-COMPOSICIÓN 1.6 mm. Revestimiento de peldaño con pavimento de vinil-composición en losetas de 30x30 cm. y 1.6 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08SV010	0,600 m2	P.vinil composic. 30x30x0,16cm	17,39	10,43	
P08MA020	0,500 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
Suma la partida					23,11
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,92
TOTAL PARTIDA.....					24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10SPV020	m.	PELDAÑO VINIL-COMPOSICIÓN 2 mm Revestimiento de peldaño con pavimento de vinil-composición en losetas de 30x30 cm. y 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08SV020	0,600 m2	P.vinil composic. 30x30x0,20cm	20,72	12,43	
P08MA020	0,500 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
Suma la partida					25,11
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,00
TOTAL PARTIDA.....					26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E10T PAVIMENTOS TEXTILES

SUBAPARTADO E10TM MOQUETAS

ELEMENTO E10TMB MOQUETA EN LOSETAS

E10TMB010	m2	MOQUETA LOSETA LANA P.C. Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm. de lana y 20% de poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso 1ª calidad, con hilatura semipeinada, con 1400 gr/m2 de peso de fibra depositada, 8,63 mm. de espesor total y revés de beva/bitumen, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QB010	1,050 m2	Moq.loseta lana p.c.termofij.	43,61	45,79	
P08MA020	0,300 kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			Suma la partida		58,99
			Costes indirectos.....	4,00%	2,36
TOTAL PARTIDA					61,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TMB020	m2	MOQUETA LANA FIB.SINTÉTICA Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm. de lana con 70% de polipropileno y 30% de poliamida, revés de yute sintético, uso medio, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QB050	1,050 m2	Moq.loseta fibra sintética	30,19	31,70	
P08MA020	0,300 kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			Suma la partida		44,90
			Costes indirectos.....	4,00%	1,80
TOTAL PARTIDA					46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10TMB030	m2	MOQUETA LOSETA FIB.SIN.PUNZONADA Pavimento de moqueta punzonada de fibra jaspeada en losetas de 50x50 cm. 70% de poliamida y 30% de poliéster, soporte de bitumen, con 550 g/m2 de peso de fibra útil, 6 mm. de espesor total, clasificación al fuego B1, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,160 h.	Oficial primera	13,42	2,15	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QB040	1,050 m2	Moq.loseta f.sin.punzonada	38,03	39,93	
P08MA020	0,300 kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			Suma la partida		53,13
			Costes indirectos.....	4,00%	2,13
TOTAL PARTIDA					55,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TMF MOQUETAS DE FIBRA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10TMF010	m2	PAV.MOQU.FIBRA SINTÉT. P.C Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso a un solo cabo, con 600 g/m2 de peso de fibra depositada, 9,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QF010	1,050 m2	Moque.fibra sintética p.c	24,35	25,57	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					39,18
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,57
TOTAL PARTIDA.....					40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TMF020	m2	PAV.MOQ.FIBRA SINT. 1ª BUCLE Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 650 g/m2 de peso de fibra depositado, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintético, de primera calidad, uso intenso, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QF040	1,050 m2	Moque.fibra sintéti. 1ª bucle	24,75	25,99	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					39,60
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,58
TOTAL PARTIDA.....					41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10TMF030	m2	PAV.MOQ.FIBRA SINT.LISO BUCLE Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida por proceso tufting, en bucle liso, hilatura en tres afinidades tintoriales, con 750 g/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintético, uso medio, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QF050	1,050 m2	Moque.fibra sintét. bucle	10,92	11,47	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					25,08
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,00
TOTAL PARTIDA.....					26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10TMF040	m2	PAV.MOQ.FIB.SINTÉ.PUNZONADA S.V. Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida punzonada de fibra gruesa con diseño sistema variotronic, soporte punzonado de poliéster, con 600 g/m2 de peso de la capa del uso, 7,5 mm. de espesor total, de calidad extra, clasificación al fuego B1, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QF070	1,050 m2	Moq.f.sint.extra punzonada	41,90	44,00	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					57,61
Costes indirectos.....					4,00% 2,30
TOTAL PARTIDA					59,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TML MOQUETAS DE LANA

E10TML010	m2	PAV.MOQU.LANA VIRGEN P.C. Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacional 100%, por proceso tufting, en pelo cortado diseño de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, 8 mm. de espesor total y revés de yute sintético, uso medio, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QL050	1,050 m2	Moqueta lana virgen p.c. t.	33,69	35,37	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					48,98
Costes indirectos.....					4,00% 1,96
TOTAL PARTIDA					50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10TML020	m2	PAV.MOQU.LANA PELO CORTADO Pavimento de moqueta de lana virgen con 20% de poliamida por proceso tufting, en pelo cortado liso de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 1060 g/m2 de peso de hilo depositado, 8 mm. de espesor total y revés de yute de sintético, uso intenso D, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QL010	1,050 m2	Moqueta lana bucle termof.	44,06	46,26	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
Suma la partida					59,87
Costes indirectos.....					4,00% 2,39
TOTAL PARTIDA					62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10TML030	m2	PAV.MOQU.LANA VIRGEN BUCLE Pavimento de moqueta de pura lana virgen con superficie en lana nacional 100%, por proceso tufting, en bucle diseño de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 1090 g/m2 de peso de hilo depositado, 8 mm. de espesor total y revés de yute sintético, uso intenso C, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QL070	1,050 m2	Moqueta lana virg. 1ª bucle	46,23	48,54	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 62,15
Costes indirectos 4,00% 2,49

TOTAL PARTIDA..... 64,64

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10TML040	m2	PAVIM.MOQUETA LANA BUCLE LIS. Pavimento de moqueta de pura lana virgen con 20% de poliéster, por proceso tufting, en bucle liso de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 920 g/m2 de peso de hilo depositado, 7,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,180 h.	Oficial primera	13,42	2,42	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P08QL020	1,050 m2	Moqueta lana p.c.	34,65	36,38	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	

Suma la partida 49,99
Costes indirectos 4,00% 2,00

TOTAL PARTIDA..... 51,99

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TMP PELDAÑOS DE MOQUETAS

E10TMP010	m.	PELDAÑO REVESTI.MOQUETA C/ÁNGULO Peldaño revestido, huella y tabica de moqueta de fibra sintética 100% poliamida en bucle liso, de primera calidad, uso intenso, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre paramento, con cantonera de latón atornillada, y rodapié macizo de sapelly de 7x1 cm. clavado sobre pegamento, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08QF040	0,500 m2	Moque.fibra sintéti. 1ª bucle	24,75	12,38	
P08MR010	0,500 m.	Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.	2,57	1,29	
P08MA020	0,300 kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08MA080	1,000 m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	2,39	

Suma la partida 25,10
Costes indirectos 4,00% 1,00

TOTAL PARTIDA..... 26,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
APARTADO E10V PAVIMENTOS ELEVADOS						
SUBAPARTADO E10VL CON REVESTIMIENTO LAMINADO						
E10VL010	m2	PAV.ELEVA.MADE.ESTRAT.27 ALT.200 mm. Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64		
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81		
P08DR020	1,060 m2	Pav.elev.made.estrat.27 altu.200	71,28	75,56		
					Suma la partida	84,01
					Costes indirectos.....	4,00% 3,36
					TOTAL PARTIDA	87,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E10VL020	m2	PAV.ELEV.MADE.MOQUETA 32 ALT.200 mm. Pavimento elevado con baldosas de 600x600 mm. y 32 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior en moqueta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y una carga repartida de 1800 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64		
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81		
P08DR030	1,060 m2	Pav.elev.made.moqueta 32 alt.200	71,28	75,56		
					Suma la partida	84,01
					Costes indirectos.....	4,00% 3,36
					TOTAL PARTIDA	87,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E10VL030	m2	PAV.ELEV.MORT.MOQUETA 34 ALT.200 mm. Pavimento elevado con baldosas de 600x600 mm. y 34 mm. de espesor, formadas por un recinto de acero esmaltado relleno de mortero fino, revestimiento superior de moqueta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.				
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64		
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81		
P08DR040	1,060 m2	Pav.elev.mort.moqueta 34 alt.200	87,87	93,14		
					Suma la partida	101,59
					Costes indirectos.....	4,00% 4,06
					TOTAL PARTIDA	105,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E10VN CON REVESTIMIENTO VINILICO					
E10VN010	m2	PAV.ELEVA.MADE.VINILO 38 ALT.150 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81	
P08DR010	1,060 m2	Pav.elev.made.vinilo 38 altu.150	58,19	61,68	
Suma la partida					70,13
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,81
TOTAL PARTIDA.....					72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10VC CON REVESTIMIENTO CERÁMICO					
E10VC010	m2	SUELO TCO. ELEVADO(NUCLEO MADERA) C/GRES PORC. Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de aglomerado de madera de espesor 38 mm y alta densidad (750 ó 760 Kg/m3). Revestimiento superior en cerámica de gres porcelánico monocomponente. Revestimiento inferior de la loseta en película plástica aislante autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordado con material plástico auto-ex tinguible. Tolerancias dimensionales máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales máx. de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal máxima sin revestimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante fabricada			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08GO050	1,060 m2	Loseta porc. monocomponente núcleo madera	83,83	88,86	
P08DR060	1,000 m2	Pedestal h=150-210 mm.	10,66	10,66	
P08DR070	1,000 m2	Travesaños medios	8,11	8,11	
Suma la partida					118,17
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,73
TOTAL PARTIDA.....					122,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10VC020	m2	SUELO TCO. ELEVADO(NUCLEO SULFATO) C/GRES PORC. Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de espesor 30mm y densidad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resistencia mecánica. Revestimiento superior en cerámica de gres porcelánico monocomponente. Revestimiento inferior de la loseta en película plástica aislante autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordado con material plástico auto-ex tinguible de ABS. Tolerancias dimensionales máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales máx. de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal máxima sin revestimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08GO060	1,060 m2	Loseta porc. monocomponente núcleo de sulfato	101,42	107,51	
P08DR060	1,000 m2	Pedestal h=150-210 mm.	10,66	10,66	
P08DR070	1,000 m2	Travesaños medios	8,11	8,11	
Suma la partida					136,82
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					5,47
TOTAL PARTIDA.....					142,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VC030	m2	SUELO TCO. ELEVADO EXTERIORES C/GRES PORCELÁNICO Suelo técnico elevado para exteriores, formado por baldosas de gres porcelánico monocomponente, formato 43,5x43,5, la baldosa está constituida por una doble pieza adherida entre sí por un adhesivo de resinas reactivas con una absorción de la pieza < 0,5% de agua y con una carga de rotura >5500 N, fijadas con masilla de poliuretano sobre pivotes plásticos de altura regulable y resistencia a la intemperie. Dichos pivotes estarán fijados igualmente al soporte con masilla de poliuretano. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P08GB200	1,000 m2	Baldosa doble gres porcelánico monocomponente	82,90	82,90	
P08DR081	7,500 ud	Pedestal plástico regulable en altura	1,71	12,83	
P06SI100	0,640 ud	Masilla de poliuretano	4,05	2,59	
Suma la partida					108,86
Costes indirectos.....					4,00%
4,35					
TOTAL PARTIDA					113,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10VR SIN REVESTIMIENTO

E10VR010	m2	PAVI.ELEVA.MADE.S/REV.30 ALT.100 Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm. y 30 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 100 mm. y una carga repartida de 700 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A070	0,190 h.	Peón ordinario	12,77	2,43	
P08DS010	1,050 m2	Pav.eleva.made.s/rev.30 altu.100	49,17	51,63	
Suma la partida					59,16
Costes indirectos.....					4,00%
2,37					
TOTAL PARTIDA					61,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10VR020	m2	PAVI.ELEVA.MADE.S/REV.38 ALT.150 Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420 h.	Oficial primera	13,42	5,64	
O01A070	0,220 h.	Peón ordinario	12,77	2,81	
P08DS020	1,050 m2	Pav.eleva.made.s/rev.38 altu.150	59,17	62,13	
Suma la partida					70,58
Costes indirectos.....					4,00%
2,82					
TOTAL PARTIDA					73,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VR030	m2	PAV.FLOTANTE LOSA ABU.ROJA 60x40 Pavimento flotante con losa abujardada de hormigón roja de 60x40x4 cm., sobre soportes de hormigón de 160 mm. de diámetro y 15 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), y relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Segun RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,340 h.	Oficial primera	13,42	4,56	
O01A050	0,340 h.	Ayudante	13,06	4,44	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08CB090	1,050 m2	Losa abujardada roja 60x40x4 cm.	17,15	18,01	
P08CW010	9,000 ud	Soporte hormigón pav.flotante	3,18	28,62	
P01AA030	0,010 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,14	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	257,19	0,26	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 60,56
Costes indirectos 4,00% 2,42

TOTAL PARTIDA..... 62,98

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10VA ELEMENTOS AUXILIARES

E10VA010 m2 RAMPA PARA PAV.ELEV.
Formación de rampa para suelo elevado y registrable, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior de seguridad antideslizante tipo Segurit, y apoyada sobre soportes con cuña de acero reforzada y encuentro de aluminio, totalmente terminada, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A070	0,190 h.	Peón ordinario	12,77	2,43	
P08DX010	1,060 m2	Rampa para pavimento elev.	169,38	179,54	

Suma la partida 187,07
Costes indirectos 4,00% 7,48

TOTAL PARTIDA..... 194,55

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10VA020 m. ESCALONES PARA PAV.ELEV.
Formación de escalones y/o tabicas para suelo elevado y registrable, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior igual que superficie de uso, y apoyada sobre soportes reforzados y encuentro de aluminio, totalmente terminado, medida la longitud terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08DX020	1,060 m.	Escalón pavimento elevado	153,25	162,45	
P08DX030	1,060 m.	Tabica pavimento elevado	80,28	85,10	

Suma la partida 252,78
Costes indirectos 4,00% 10,11

TOTAL PARTIDA..... 262,89

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10VA030 ud CAJEADOS PARA PAV.ELEV.
Formación de cajeados en baldosas para suelo elevado y registrable, forrado de tapas en cajas de registros eléctricos, medida la unidad terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P08DX040	1,000 ud	Cajeados para instalaciones	14,23	14,23	

Suma la partida 16,21
 Costes indirectos..... 4,00% 0,65

TOTAL PARTIDA 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VU SOLERAS ESPECIALES ELEVADAS

E10VU010 m2 SOLER. ELEV. HA-25/B/16/1la 8cm.V.MANUAL.
 Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/1la fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,

O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P01HC173	0,045 m3	Hormigón HA-25/B/16/1la central	61,23	2,76	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S010	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm	8,89	9,42	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	

Suma la partida 28,47
 Costes indirectos..... 4,00% 1,14

TOTAL PARTIDA 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10VU020 m2 SOLER. ELEV. HA-25/B/16/1la 8cm.V.GRUA.
 Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/1la fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,

O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
O01BG025	0,100 h.	Oficial 1ª Gruista	13,74	1,37	
P01HC173	0,045 m3	Hormigón HA-25/B/16/1la central	61,23	2,76	
M10HV220	0,600 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
P03S010	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm	8,89	9,42	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	

Suma la partida 27,13
 Costes indirectos..... 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VU030	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P01HC173	0,054 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	3,31	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S020	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	
Suma la partida					29,04
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10VU040	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
O01BG025	0,100 h.	Oficial 1ª Gruista	13,74	1,37	
P01HC173	0,054 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	3,31	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S020	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	
Suma la partida					26,48
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10VU050	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P01HC173	0,057 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	3,49	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S030	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	
Suma la partida					29,29
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VU060	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.GRUJA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
O01BG025	0,100 h.	Oficial 1ª Gruista	13,74	1,37	
P01HC173	0,057 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	3,49	
M10HV220	0,600 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
P03S030	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	

Suma la partida 27,95
Costes indirectos..... 4,00% 1,12

TOTAL PARTIDA 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10VU070	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx.32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P01HC173	0,075 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	4,59	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S040	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	

Suma la partida 31,85
Costes indirectos..... 4,00% 1,27

TOTAL PARTIDA 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E10VU080	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.GRUJA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
O01BG025	0,100 h.	Oficial 1ª Gruista	13,74	1,37	
P01HC173	0,075 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	4,59	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S040	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	

Suma la partida 29,29
Costes indirectos..... 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VU090	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	12,77	3,19	
P01HC173	0,077 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	4,71	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S050	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	
Suma la partida					32,00
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,28
TOTAL PARTIDA.....					33,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10VU100	m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m ² ; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm ² , consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
O01BG025	0,100 h.	Oficial 1ª Gruista	13,74	1,37	
P01HC173	0,077 m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	61,23	4,71	
M10HV220	0,100 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S050	1,060 m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
E04AM020	1,000 m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,06	3,06	
E04SE030	0,100 m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	64,36	6,44	
Suma la partida					29,44
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,18
TOTAL PARTIDA.....					30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10A PAVIMENTOS DE ARLITA					
E10A010	m2	SOLA.BALDOSA ARMADA ARLITA 50x50 Solado de baldosa armada de arlita de 50x50x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Segun RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280 h.	Oficial primera	13,42	3,76	
O01A050	0,280 h.	Ayudante	13,06	3,66	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08WA010	1,050 m2	Baldosa armada de arlita 50x50x5	17,59	18,47	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,055 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	3,80	

Suma la partida		32,69
Costes indirectos.....	4,00%	1,31

TOTAL PARTIDA 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

E10A020	m2	SOLA.BAL. SIN ARMAR ARLITA 50x50 Solado de baldosa sin armar de arlita de 50x50x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Segun RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,320 h.	Oficial primera	13,42	4,29	
O01A050	0,320 h.	Ayudante	13,06	4,18	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P08WA020	1,050 m2	Baldosa sin armar arlita 50x50x5	12,35	12,97	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,055 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	3,80	

Suma la partida		28,24
Costes indirectos.....	4,00%	1,13

TOTAL PARTIDA 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E10W VARIOS

E10W010	m.	PERFIL PARA JUNTA/ PVC Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimentos, realizada en PVC acabado en color y 30 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P08WP020	1,060 m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=30 mm.	2,92	3,10	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
			Suma la partida		5,86
			Costes indirectos	4,00%	0,23
TOTAL PARTIDA.....					6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E10W020	m.	PERFIL PARA JUNTA/ METAL Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimentos, realizado en aluminio lacado o anodizado y EPDM de 26 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
P08WP090	1,060 m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=26 mm.	19,93	21,13	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
			Suma la partida		30,51
			Costes indirectos	4,00%	1,22
TOTAL PARTIDA.....					31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

APARTADO E11A ALICATADOS

SUBAPARTADO E11AB BALDOSAS

ELEMENTO E11ABC CERÁMICAS

E11ABC010	m2	ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC020	1,060 m2	Azulejo blanco 15x15 tipo único	6,49	6,88	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
			Suma la partida		18,97
			Costes indirectos	4,00%	0,76
TOTAL PARTIDA.....					19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC020	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC040	1,050 m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª	9,84	10,33	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					22,42
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABC030	m2	ALIC.AZU.COLOR 15x15 1ª C/PEGAM. Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
P09AC040	1,050 m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª	9,84	10,33	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					35,15
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC040	m2	ALIC.AZU.COLOR 15x15 1ª C/PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC040	1,050 m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª	9,84	10,33	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					24,45
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC050	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x20 cm. 1ª Alicatado con azulejo blanco 15x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC060	1,050 m2	Azulejo blanco 15x20 cm. 1ª	7,44	7,81	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 19,90
Costes indirectos 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA..... 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E11ABC060	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC090	1,050 m2	Azulejo color 20x20 cm. 1ª	9,44	9,91	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 22,00
Costes indirectos 4,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABC070	m2	ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC080	1,050 m2	Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª	7,56	7,94	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 32,76
Costes indirectos 4,00% 1,31

TOTAL PARTIDA..... 34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC080	m2	ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN. S/CART.YES. Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC080	1,050 m2	Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª	7,56	7,94	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 22,06
Costes indirectos..... 4,00% 0,88

TOTAL PARTIDA 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABC090	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm Alicatado con azulejo blanco liso de 20x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC105	1,050 m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.	9,78	10,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 22,36
Costes indirectos..... 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA 23,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11ABC100	m2	ALIC.AZULEJO DECORADO 20x25cm. Alicatado con azulejo decorado de 20x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC106	1,050 m2	Azulejo zócalo 20x25 decorado	7,94	8,34	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 20,43
Costes indirectos..... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC110	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm C/PEGAMEN. Alicatado con azulejo blanco liso de 20x25 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
P09AC105	1,050 m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.	9,78	10,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 35,09
Costes indirectos 4,00% 1,40

TOTAL PARTIDA..... 36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABC120	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm C/PEGAMEN. S/CART.YES. Alicatado con azulejo blanco liso 20x25 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC105	1,050 m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.	9,78	10,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 24,39
Costes indirectos 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA..... 25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABC130	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 20x30 1ª Alicatado con azulejo color 20x30 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC110	1,050 m2	Azulejo color 20x30 cm. 1ª	7,61	7,99	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 20,08
Costes indirectos 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA..... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC140	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO LISO 14x28cm Alicatado con azulejo blanco liso de 14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC115	1,050 m2	Azulejo blanco liso 14x28 cm.	6,91	7,26	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 19,35
 Costes indirectos..... 4,00% 0,77

TOTAL PARTIDA 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11ABC150	m2	ALI.AZULEJO ZÓC.DECORADO 14x28cm Alicatado con azulejo decorado de 14x28 cm. en zócalos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC116	1,050 m2	Azulejo zócalo 14x28 decorado	14,67	15,40	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 27,49
 Costes indirectos..... 4,00% 1,10

TOTAL PARTIDA 28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABC160	m2	ALIC.AZULEJO SEV.ZÓCALOS 20x20cm Alicatado con azulejo sevillano decorado 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC130	1,050 m2	Azulejo zócalos 20x20 decorado	13,98	14,68	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 26,77
 Costes indirectos..... 4,00% 1,07

TOTAL PARTIDA 27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC170	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 23x35 cm.1ª Alicatado con azulejo de 23x35 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC140	1,050 m2	Azulejo color 23x35 cm. 1ª	7,94	8,34	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida		20,43
Costes indirectos	4,00%	0,82

TOTAL PARTIDA..... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11ABC180	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 26x38 cm. 1ª Alicatado con azulejo color 26x38 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC150	1,050 m2	Azulejo color 26x38 cm. 1ª	12,50	13,13	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida		25,22
Costes indirectos	4,00%	1,01

TOTAL PARTIDA..... 26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E11ABC190	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 31x45 cm. 1ª Alicatado con azulejo color 31x45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC160	1,050 m2	Azulejo color 31x45 cm. 1ª	10,73	11,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida		23,36
Costes indirectos	4,00%	0,93

TOTAL PARTIDA..... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC200	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 40,5x55 cm 1ª Alicatado con azulejo color 40,5x55 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC190	1,050 m2	Azulejo color 40,5x55 cm. 1ª	13,82	14,51	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 26,60
Costes indirectos..... 4,00% 1,06

TOTAL PARTIDA 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC210	m2	ALIC. AZULEJO GRES 31x31cm. 1ª Alicatado con azulejo de gres de 31x31 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC200	1,050 m2	Azulejo gres de 31x31 cm.1ª	18,64	19,57	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 31,66
Costes indirectos..... 4,00% 1,27

TOTAL PARTIDA 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABC220	m2	ALIC. AZULEJO GRES 33x45cm. 1ª Alicatado con azulejo de gres de 33x45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC210	1,050 m2	Azulejo gres de 33x45 cm.1ª	10,52	11,05	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 23,14
Costes indirectos..... 4,00% 0,93

TOTAL PARTIDA 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC230	m2	ALIC.AZULEJO 20x31cm. EXTRA Alicatado con azulejo de gres 20x31 cm. extra, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AC240	1,050 m2	Azulejo 20x31 cm.extra.	23,21	24,37	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					36,46
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					37,92

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABG GRES

E11ABG010	m2	ALIC. PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG010	1,050 m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.	12,41	13,03	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					23,39
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					24,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABG020	m2	ALIC. PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG010	1,060 m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.	12,41	13,15	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					36,24
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					37,69

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG030	m2	ALIC. PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1º, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG010	1,060 m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.	12,41	13,15	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 25,54
Costes indirectos..... 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABG040	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTR.20x20 C/JUNTA Alicatado con plaqueta de gres extrusionado flameado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG060	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20	20,44	21,46	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 35,58
Costes indirectos..... 4,00% 1,42

TOTAL PARTIDA 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

E11ABG050	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTR.20x20 C/JUNTA C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado flameado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG060	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20	20,44	21,46	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 48,31
Costes indirectos..... 4,00% 1,93

TOTAL PARTIDA 50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG060	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTR.20x20 C/JUNTA C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado flameado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG060	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20	20,44	21,46	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					37,61
Costes indirectos					4,00%
					1,50
TOTAL PARTIDA.....					39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11ABG070	m.	ALI.FRISO LISO 10x25 C/JUNTA. Alicatado con friso liso de 10x25 cm., con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW080	1,050 m.	Friso liso gres 10x25 cm.	7,23	7,59	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					12,25
Costes indirectos					4,00%
					0,49
TOTAL PARTIDA.....					12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABG080	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG040	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15	21,68	22,76	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
Suma la partida					36,88
Costes indirectos					4,00%
					1,48
TOTAL PARTIDA.....					38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG090	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG040	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15	21,68	22,76	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 49,61
Costes indirectos..... 4,00% 1,98

TOTAL PARTIDA 51,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABG100	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG040	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15	21,68	22,76	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 38,91
Costes indirectos..... 4,00% 1,56

TOTAL PARTIDA 40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABG110	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 30x30 cm. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG070	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30	27,21	28,57	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 42,69
Costes indirectos..... 4,00% 1,71

TOTAL PARTIDA 44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG120	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 30x30 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG070	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30	27,21	28,57	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 55,42
Costes indirectos 4,00% 2,22

TOTAL PARTIDA..... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABG130	m2	ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 30x30 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG070	1,050 m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30	27,21	28,57	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 44,72
Costes indirectos 4,00% 1,79

TOTAL PARTIDA..... 46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG140	m2	ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 15x15 cm Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG080	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15	13,38	14,05	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 28,17
Costes indirectos 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA..... 29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG150	m2	ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 15x15 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG080	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15	13,38	14,05	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 40,90
Costes indirectos..... 4,00% 1,64

TOTAL PARTIDA 42,54

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG160	m2	ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 15x15 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG080	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15	13,38	14,05	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 30,20
Costes indirectos..... 4,00% 1,21

TOTAL PARTIDA 31,41

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG170	m2	ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 15x30 cm Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG090	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30	14,47	15,19	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	

Suma la partida 29,31
Costes indirectos..... 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA 30,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG180	m2	ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 15x30 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG090	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30	14,47	15,19	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 42,04
Costes indirectos 4,00% 1,68

TOTAL PARTIDA..... 43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABG190	m2	ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 15x30 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AG090	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30	14,47	15,19	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 31,34
Costes indirectos 4,00% 1,25

TOTAL PARTIDA..... 32,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABP GRES PORCELÁNICO

E11ABP010	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB010	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural	25,16	26,67	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 51,24
Costes indirectos 4,00% 2,05

TOTAL PARTIDA..... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP020	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB010	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural	25,16	26,67	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 40,54
Costes indirectos..... 4,00% 1,62

TOTAL PARTIDA 42,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E11ABP030	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB020	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural	26,28	27,86	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 52,43
Costes indirectos..... 4,00% 2,10

TOTAL PARTIDA 54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP040	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB020	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural	26,28	27,86	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 41,73
Costes indirectos..... 4,00% 1,67

TOTAL PARTIDA 43,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP050	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB030	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.	30,72	32,56	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 58,19
Costes indirectos 4,00% 2,33

TOTAL PARTIDA..... 60,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP060	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB030	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.	30,72	32,56	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 47,49
Costes indirectos 4,00% 1,90

TOTAL PARTIDA..... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP070	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB040	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido	27,27	28,91	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 53,48
Costes indirectos 4,00% 2,14

TOTAL PARTIDA..... 55,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP080	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB040	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido	27,27	28,91	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					42,78
Costes indirectos.....					1,71
TOTAL PARTIDA					44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP090	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB050	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido	28,40	30,10	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					54,67
Costes indirectos.....					2,19
TOTAL PARTIDA					56,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABP100	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB050	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido	28,40	30,10	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					43,97
Costes indirectos.....					1,76
TOTAL PARTIDA					45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP110	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB060	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.	33,56	35,57	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					61,20
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,45
TOTAL PARTIDA.....					63,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP120	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB060	1,060 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.	33,56	35,57	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					50,50
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,02
TOTAL PARTIDA.....					52,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP130	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural 30x60 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB250	1,060 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra	31,25	33,13	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					58,76
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,35
TOTAL PARTIDA.....					61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP140	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural 30x60 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB250	1,060 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra	31,25	33,13	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 48,06
Costes indirectos..... 4,00% 1,92

TOTAL PARTIDA 49,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP150	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. BLANCO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB270	1,060 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. Blanco	27,75	29,42	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 55,05
Costes indirectos..... 4,00% 2,20

TOTAL PARTIDA 57,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11ABP160	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. BLANCO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB270	1,060 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. Blanco	27,75	29,42	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 44,35
Costes indirectos..... 4,00% 1,77

TOTAL PARTIDA 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP170	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. COLOR			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB260	1,060 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. color	28,22	29,91	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					55,54
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					57,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABP180	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. COLOR.S/ CART.YES.			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB260	1,060 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. color	28,22	29,91	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					44,84
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					46,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP190	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR.			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB070	1,060 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	25,03	26,53	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					52,16
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP200	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB070	1,060 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	25,03	26,53	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 41,46
 Costes indirectos..... 4,00% 1,66

TOTAL PARTIDA 43,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11ABP210	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB080	1,060 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.	27,33	28,97	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 54,60
 Costes indirectos..... 4,00% 2,18

TOTAL PARTIDA 56,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP220	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB080	1,060 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.	27,33	28,97	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 43,90
 Costes indirectos..... 4,00% 1,76

TOTAL PARTIDA 45,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP230	m2	ALIC. PORCELÁNICO DECORADO 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico decorado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB130	1,060 m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					43,37
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11ABP240	m2	ALIC. PORCELÁNICO DECORADO 30x30 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico decorado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB130	1,060 m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					32,67
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP250	m2	ALIC. PORC. MONOCOMPONENTE PIEDRA NATURAL 44,6x66,9cm. Alicatado con plaqueta gres porcelánico monocomponeente de alta resistencia, en baldosas de 44,6x66,9 cm., imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB220	1,060 m2	Plaqueta monocomponeente imitación piedra 44,6x66,9 cm.	50,44	53,47	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					79,10
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					82,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP260		m2 ALIC. PORC. MONOCOMP. PIEDRA NATURAL 44,6x66,9cm.S/ CART.YES. Alicatado con plaqueta gres porcelánico monocomponente de alta resistencia, en baldosas de 44,6x66,9 cm., imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB220	1,060 m2	Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x66,9 cm.	50,44	53,47	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 68,40
Costes indirectos..... 4,00% 2,74

TOTAL PARTIDA 71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E11ABP270		m2 ALIC. PORC. MONOCOMPONENTE RECTIFICADO 37x66 cm. Alicatado con plaqueta Ston-Ker rectificado, en baldosas de 37x66 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB120	1,060 m2	Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x66 cm.	45,73	48,47	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 74,10
Costes indirectos..... 4,00% 2,96

TOTAL PARTIDA 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11ABP280		m2 ALIC. PORC. MONOCOMPONENTE RECTIFICADO 37x66 cm.S/ CART.YES. Alicatado con plaqueta Ston-Ker rectificado, en baldosas de 37x66 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB120	1,060 m2	Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x66 cm.	45,73	48,47	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 63,40
Costes indirectos..... 4,00% 2,54

TOTAL PARTIDA 65,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP290	m2	ALIC. PORCELÁNICO RÚSTICO 15x15 cm. C/JTA Alicatado con azulejo de gres porcelánico rústico de 15x15 cm. color siena, con ferrojunta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB230	1,060 m2	Azulejo porcelánico 15x15 cm. rústico siena	29,13	30,88	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					57,18
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,29
TOTAL PARTIDA.....					59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABP300	m2	ALIC. PORCELÁNICO RÚSTICO 15x15 cm. C/JTA.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rústico de 15x15 cm. color siena, con ferrojunta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB230	1,060 m2	Azulejo porcelánico 15x15 cm. rústico siena	29,13	30,88	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					46,48
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,86
TOTAL PARTIDA.....					48,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABP310	m2	ALIC. PORCELÁNICO RÚSTICO 20x20 cm. C/JTA Alicatado con azulejo de gres rústico de 20x20 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB140	1,060 m2	Azulejo porcelánico 20x20 cm. rústico verde	26,66	28,26	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					53,89
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,16
TOTAL PARTIDA.....					56,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP320	m2	ALIC. PORCELÁNICO RÚSTICO 20x20 cm. C/JTA.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres rústico de 20x20 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB140	1,060 m2	Azulejo porcelánico 20x20 cm. rústico verde	26,66	28,26	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					43,19
Costes indirectos.....					1,73
TOTAL PARTIDA					44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP330	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm. COLOR Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 15x15 cm. acabado en color, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB320	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 15x15 cm. color	19,19	20,34	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					46,64
Costes indirectos.....					1,87
TOTAL PARTIDA					48,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABP340	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm. COLOR. S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 15x15 cm. acabado en color, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB320	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 15x15 cm. color	19,19	20,34	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					35,94
Costes indirectos.....					1,44
TOTAL PARTIDA					37,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP350	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm. MÁRMOL Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB090	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol	19,79	20,98	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					46,61
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABP360	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB090	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol	19,79	20,98	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					35,91
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP370	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 43x43 cm. MÁRMOL Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x43 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB100	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol	20,72	21,96	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					46,53
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP380	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 43x43 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x43 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB100	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol	20,72	21,96	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 35,83
Costes indirectos..... 4,00% 1,43

TOTAL PARTIDA 37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11ABP390	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 30x60 cm. MÁRMOL Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB110	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol	23,06	24,44	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 50,07
Costes indirectos..... 4,00% 2,00

TOTAL PARTIDA 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11ABP400	m2	ALIC. PORCELÁNICO ESMALTADO 30x60 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB110	1,060 m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol	23,06	24,44	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 39,37
Costes indirectos..... 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP410	m2	ALIC. PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB130	1,060 m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 44,43
Costes indirectos 4,00% 1,78

TOTAL PARTIDA..... 46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E11ABP420	m2	ALIC. PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB130	1,060 m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 33,73
Costes indirectos 4,00% 1,35

TOTAL PARTIDA..... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E11ABP430	m2	ALIC. PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59cm. APAIS. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra natural de 30x59 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB240	1,060 m2	Azulejo porcelánico 30x59 cm. rectificado	38,76	41,09	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 66,72
Costes indirectos 4,00% 2,67

TOTAL PARTIDA..... 69,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP440	m2	ALIC. PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59cm. APAIS.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra natural de 30x59 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,275 h.	Oficial primera	13,42	3,69	
O01A050	0,275 h.	Ayudante	13,06	3,59	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB240	1,060 m2	Azulejo porcelánico 30x59 cm. rectificado	38,76	41,09	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 56,02
Costes indirectos..... 4,00% 2,24

TOTAL PARTIDA 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11ABP450	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09AB280	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 66,18
Costes indirectos..... 4,00% 2,65

TOTAL PARTIDA 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP460	m2	ALIC. PORCEL. MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm.S/ CART.YES Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09AB280	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 55,48
Costes indirectos..... 4,00% 2,22

TOTAL PARTIDA 57,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP470	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,175 h.	Peón ordinario	12,77	2,23	
P09AB290	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					64,54
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					67,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11ABP480	m2	ALIC. PORCEL. MOSAICO 10x10 cm.C/MALLA EN 30x30 cm.S/ CART.YES Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,175 h.	Peón ordinario	12,77	2,23	
P09AB290	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					53,84
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP490	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,175 h.	Peón ordinario	12,77	2,23	
P09AB300	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.	34,21	36,26	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					64,19
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					66,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP500	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,350 h.	Oficial primera	13,42	4,70	
O01A050	0,350 h.	Ayudante	13,06	4,57	
O01A070	0,175 h.	Peón ordinario	12,77	2,23	
P09AB300	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.	34,21	36,26	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 53,49
Costes indirectos..... 4,00% 2,14

TOTAL PARTIDA 55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP510	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico natural acabado ladrillos, con malla en formato de 30x34.5 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB310	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x34.5 cm.	31,25	33,13	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 59,43
Costes indirectos..... 4,00% 2,38

TOTAL PARTIDA 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABP520	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico natural acabado ladrillos, con malla en formato de 30x34.5 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB310	1,060 m2	Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x34.5 cm.	31,25	33,13	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	

Suma la partida 48,73
Costes indirectos..... 4,00% 1,95

TOTAL PARTIDA 50,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP530	m2	ALIC. GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIF. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x43,5 cm., imitación a mármol color claro, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB360	1,060 m2	Azulejo porcelánico 43,5x43,5 cm. rectif.blan	43,51	46,12	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSEC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	10,70	10,70	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					70,69
Costes indirectos					2,83
TOTAL PARTIDA.....					73,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP540	m2	ALIC. GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIF.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x43,5 cm., imitación a mármol color claro, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,235 h.	Oficial primera	13,42	3,15	
O01A050	0,235 h.	Ayudante	13,06	3,07	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09AB360	1,060 m2	Azulejo porcelánico 43,5x43,5 cm. rectif.blan	43,51	46,12	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	5,25	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					59,99
Costes indirectos					2,40
TOTAL PARTIDA.....					62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABV VITRIFICADAS

E11ABV010	m2	REVESTIMIENTO VÍTREO 25x25 mm. Revestimiento con baldosín vitrificado de 25x25 mm., recibido con pasta de cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,720 h.	Oficial primera	13,42	9,66	
O01A050	0,720 h.	Ayudante	13,06	9,40	
P09AV010	1,030 m2	Baldosín vitrificado 25x25 mm.	17,28	17,80	
A01AA070	0,004 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	379,60	1,52	
A01AA080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R	350,40	0,35	
Suma la partida					38,73
Costes indirectos					1,55
TOTAL PARTIDA.....					40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABV020	m2	REVESTIMIENTO VÍTREO 30x30 mm. Revestimiento con baldosin vitrificado de 30x30 mm., recibido con pasta de cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,670 h.	Oficial primera	13,42	8,99	
O01A050	0,670 h.	Ayudante	13,06	8,75	
P09AV020	1,030 m2	Baldosin vitrificado 30x30 mm.	15,58	16,05	
A01AA070	0,004 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	379,60	1,52	
A01AA080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R	350,40	0,35	

Suma la partida 35,66
Costes indirectos..... 4,00% 1,43

TOTAL PARTIDA 37,09

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E11AE PIEZAS ESPECIALES

E11AE010	m.	CENEFA CERÁMICA 3x20 cm. Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x20 cm. serigrafiado, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW030	1,060 m.	Cenefa cerámica 3x20 serigrafía.	6,85	7,26	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,28	

Suma la partida 10,21
Costes indirectos..... 4,00% 0,41

TOTAL PARTIDA 10,62

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11AE020	m.	CENEFA CERÁMI.RELIEVE 6,5x20 cm. Alicatado con cenefa cerámica lisa en piezas de 6,5x20 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW010	1,050 m.	Cenefa cerámica relieve 6,5x20cm	8,08	8,48	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,28	

Suma la partida 11,43
Costes indirectos..... 4,00% 0,46

TOTAL PARTIDA 11,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE030	m.	CENEFA CERÁMICA 20x20 Alicatado con cenefa cerámica color de 20x20 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW020	1,050 m.	Cenefa cerámica 20x20 cm.	1,55	1,63	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,28	

Suma la partida		4,58
Costes indirectos	4,00%	0,18

TOTAL PARTIDA..... 4,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11AE040	m.	LISTELO CERÁMICO 7x28 cm. Alicatado con listelo cerámico de 7x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW060	1,050 m.	Listelo cerámico 7x28 cm.	4,15	4,36	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,28	

Suma la partida		7,31
Costes indirectos	4,00%	0,29

TOTAL PARTIDA..... 7,60

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11AE050	m.	LISTELO CERÁMICO 10x31,6 cm. Alicatado con listelo cerámico de 10x31,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW070	1,050 m.	Listelo cerámico 10x31,6 cm.	12,35	12,97	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA090	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	0,28	

Suma la partida		15,92
Costes indirectos	4,00%	0,64

TOTAL PARTIDA..... 16,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE060		m. CENEFA CERÁMICA 3x20 cm. C/ADHES. Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x20 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW030	1,060 m.	Cenefa cerámica 3x20 serigrafía.	6,85	7,26	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS230	0,220 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	1,09	

Suma la partida 11,02
Costes indirectos..... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11AE070		m. CENEFA CERÁMI.RELIEVE 6,5x20 cm. C/ADHES. Alicatado con cenefa cerámica lisa en piezas de 6,5x20 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW010	1,050 m.	Cenefa cerámica relieve 6,5x20cm	8,08	8,48	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS230	0,220 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	1,09	

Suma la partida 12,24
Costes indirectos..... 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11AE080		m. CENEFA CERÁMICA 20x20 C/ADHES. Alicatado con cenefa cerámica color de 20x20 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW020	1,050 m.	Cenefa cerámica 20x20 cm.	1,55	1,63	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS230	0,220 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	1,09	

Suma la partida 5,39
Costes indirectos..... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE090	m.	LISTELO CERÁMICO 7x28 cm. C/ADHES. Alicatado con listelo cerámico de 7x28 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW060	1,050 m.	Listelo cerámico 7x28 cm.	4,15	4,36	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS230	0,220 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	1,09	
Suma la partida					8,12
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,32
TOTAL PARTIDA.....					8,44

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11AE100	m.	LISTELO CERÁMICO 10x31,6 cm. C/ADHES. Alicatado con listelo cerámico de 10x31,6 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.			
O01A030	0,090 h.	Oficial primera	13,42	1,21	
O01A050	0,090 h.	Ayudante	13,06	1,18	
O01A070	0,010 h.	Peón ordinario	12,77	0,13	
P09AW070	1,050 m.	Listelo cerámico 10x31,6 cm.	12,35	12,97	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MS230	0,220 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	1,09	
Suma la partida					16,73
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,67
TOTAL PARTIDA.....					17,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E11AE110	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 2x15cm. Listelo gres porcelánico rústico de 2x15 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB150	1,060 m.	Listelo rústico 2x15 cm.	18,34	19,44	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					23,32
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,93
TOTAL PARTIDA.....					24,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE120	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 4,6x15cm. Listelo gres porcelánico rústico de 4,6x15 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB160	1,060 m.	Listelo rústico 4,6x15 cm.	26,96	28,58	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida.....					32,46
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					33,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11AE130	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm. Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB170	1,060 m.	Listelo rectificado 5x30 cm.	18,93	20,07	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida.....					23,95
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E11AE140	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO BLANCO 3x20cm. Listelo gres porcelánico de 3x20 cm. color blanco, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB180	1,060 m.	Listelo gres 3x20 cm. blanco	6,08	6,44	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida.....					10,32
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE150		m. CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x20cm. Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x20 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con lana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB190	1,060 m.	Cenefa gres decorada10x20 cm.	17,55	18,60	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					22,48
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,90
TOTAL PARTIDA.....					23,38

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11AE160		m. CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x25cm. Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x25 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con lana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB200	1,060 m.	Cenefa gres decorada10x25 cm.	17,20	18,23	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					22,11
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,88
TOTAL PARTIDA.....					22,99

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11AE170		m. CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 20x31cm. Cenefa de gres porcelánico piezas de 20x31 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con lana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	13,42	1,34	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	12,77	0,64	
P09AB330	1,060 m.	Cenefa gres decorada 20x31 cm.	16,15	17,12	
A01MS230	0,022 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,11	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					21,00
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,84
TOTAL PARTIDA.....					21,84

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE180	ud	PIEZA GRES PORCELÁNICO DECORADA 20x20cm. Pieza de gres porcelánico decorada de 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
O01A050	0,050 h.	Ayudante	13,06	0,65	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	12,77	0,26	
P09AB340	1,000 ud	Pieza gres decorado 20x20 cm.	7,19	7,19	
A01MS230	0,005 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	4,95	0,02	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					9,27
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11AE190	ud	PIEZA GRES PORCELÁNICO DECORADA 25x36cm. Pieza de gres porcelánico decorada de 25x36 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud.			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	13,42	0,67	
O01A050	0,050 h.	Ayudante	13,06	0,65	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	12,77	0,26	
P09AB350	1,000 ud	Pieza gres decorado 25x36 cm.	8,06	8,06	
A01MS230	0,005 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/	4,95	0,02	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
Suma la partida					10,14
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E11C CHAPADOS

SUBAPARTADO E11CG GRANITO

ELEMENTO E11CGA NACIONAL PULIDO

E11CGA010	m2	CHAP.GRAN.GRIS QUINTANA ESPECIAL Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR020	1,050 m2	Granito gris Quintana 2 cm pulido	57,64	60,52	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					91,55
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					95,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA015	m2	CHAP.GRAN.GRIS QUINTANA ESPECIAL.C/ADHES. Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR020	1,050 m2	Granito gris Quintana 2 cm pulid	57,64	60,52	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					93,22
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,73
TOTAL PARTIDA.....					96,95

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA020	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO Chapado de granito pulido blanco toledo de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR030	1,050 m2	Granito blanco toledo 2 cm pulid	57,64	60,52	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					91,56
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,66
TOTAL PARTIDA.....					95,22

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA025	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO.C/ADHES. Chapado de granito pulido blanco toledo de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR030	1,050 m2	Granito blanco toledo 2 cm pulid	57,64	60,52	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					93,23
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,73
TOTAL PARTIDA.....					96,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA030	m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4(mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR040	1,050 m2	Granito rosa porriño 2 cm. puli.	86,06	90,36	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 121,40
Costes indirectos..... 4,00% 4,86

TOTAL PARTIDA 126,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11CGA035	m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO.C/ADHES. Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR040	1,050 m2	Granito rosa porriño 2 cm. puli.	86,06	90,36	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 123,07
Costes indirectos..... 4,00% 4,92

TOTAL PARTIDA 127,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGA040	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08LB030	1,050 m2	Bal.granito bl.cristal 2 cm.pul.	71,41	74,98	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 106,02
Costes indirectos..... 4,00% 4,24

TOTAL PARTIDA 110,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA045	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL.C/ADHES. Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08LB030	1,050 m2	Bal.granito bl.cristal 2 cm.pul.	71,41	74,98	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					107,69
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,31
TOTAL PARTIDA.....					112,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

E11CGA050	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR010	1,050 m2	Granito nacional 2 cm. pulido	57,64	60,52	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					91,56
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,66
TOTAL PARTIDA.....					95,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E11CGA055	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL.C/ADHES. Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR010	1,050 m2	Granito nacional 2 cm. pulido	57,64	60,52	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					93,23
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,73
TOTAL PARTIDA.....					96,96

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA060	m2	CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA Chapado de granito azul españa pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR050	1,050 m2	Granito azul españa 2 cm. pulid.	73,81	77,50	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					108,54
Costes indirectos.....					4,00%
					4,34
TOTAL PARTIDA					112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CGA065	m2	CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA.C/ADHES. Chapado de granito azul españa pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR050	1,050 m2	Granito azul españa 2 cm. pulid.	73,81	77,50	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					110,21
Costes indirectos.....					4,00%
					4,41
TOTAL PARTIDA					114,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGA070	m2	CHAPADO GRANITO BERROCAL Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR060	1,050 m2	Granito berrocal 2 cm. pulid.	54,00	56,70	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					87,74
Costes indirectos.....					4,00%
					3,51
TOTAL PARTIDA					91,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA075	m2	CHAPADO GRANITO BERROCAL.C/ADHES. Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR060	1,050 m2	Granito berrocal 2 cm. pulid.	54,00	56,70	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					89,41
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,58
TOTAL PARTIDA.....					92,99

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGA080	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO Chapado de granito negro intenso pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR080	1,050 m2	Granito negro Intenso 2 cm. puli	98,63	103,56	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					134,60
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					5,38
TOTAL PARTIDA.....					139,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CGA085	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO.C/ADHES. Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CR080	1,050 m2	Granito negro Intenso 2 cm. puli	98,63	103,56	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					136,27
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					5,45
TOTAL PARTIDA.....					141,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA090	m2	CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES Chapado plaqueta de granito gris Cáceres pulido, calibrado y biselado, de dimensiones 40x60x1,2 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10) fijado con anclaje aculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CP010	1,050 m2	Pl.gran.gris Cáceres 40x60x1,2cm	39,97	41,97	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 73,01
Costes indirectos..... 4,00% 2,92

TOTAL PARTIDA 75,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGA100	m2	CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES.C/ADHES. Chapado plaqueta de granito gris Cáceres pulido, calibrado y biselado, de dimensiones 40x60x1,2 cm, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje aculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CP010	1,050 m2	Pl.gran.gris Cáceres 40x60x1,2cm	39,97	41,97	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 74,68
Costes indirectos..... 4,00% 2,99

TOTAL PARTIDA 77,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGI IMPORTACIÓN PULIDO

E11CGI010	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA Chapado de granito pulido negro sudafrica de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08RB030	1,050 m2	Granito negro sudafrica 2 cm.pul	111,06	116,61	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 147,65
Costes indirectos..... 4,00% 5,91

TOTAL PARTIDA 153,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI015	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA.C/ADHES. Chapado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08RB030	1,050 m2	Granito negro sudáfrica 2 cm.pul	111,06	116,61	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					149,32
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					155,29

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E11CGI020	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE Chapado de granito pulido negro zimbawe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08RB060	1,050 m2	Granito negro zimbawe 2 cm. pul.	117,73	123,62	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					154,66
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					160,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGI025	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE.C/ADHES. Chapado de granito pulido negro zimbawe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08RB060	1,050 m2	Granito negro zimbawe 2 cm. pul.	117,73	123,62	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					156,33
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					160,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI030	m2	CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE Chapado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI030	1,050 m2	Granito rojo príncipe 2cm. pulid	109,07	114,52	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 145,56
Costes indirectos..... 4,00% 5,82

TOTAL PARTIDA 151,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CGI035	m2	CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE.C/ADHES. Chapado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI030	1,050 m2	Granito rojo príncipe 2cm. pulid	109,07	114,52	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 147,23
Costes indirectos..... 4,00% 5,89

TOTAL PARTIDA 153,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11CGI040	m2	CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN Chapado de granito de importación pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI010	1,050 m2	Granito importación 2 cm pulido	122,80	128,94	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 159,98
Costes indirectos..... 4,00% 6,40

TOTAL PARTIDA 166,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI045	m2	CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN.C/ADHES. Chapado de granito de importación pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI010	1,050 m2	Granito importación 2 cm pulido	122,80	128,94	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					161,65
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					168,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11CGI050	m2	CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO Chapado de granito de importación verde san francisco pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI040	1,050 m2	Granito verde s.francisco 2cm.pu	113,04	118,69	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					149,73
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					155,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGI055	m2	CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO.C/ADHES. Chapado de granito de importación verde san francisco pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI040	1,050 m2	Granito verde s.francisco 2cm.pu	113,04	118,69	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					151,40
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					157,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI060	m2		CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO Chapado de granito de importación labrador oscuro pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI060	1,050	m2	Granito labrador oscuro 2cm. pul	166,13	174,44	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000	ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 205,48
Costes indirectos..... 4,00% 8,22

TOTAL PARTIDA 213,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E11CGI065	m2		CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO.C/ADHES. Chapado de granito de importación labrador oscuro pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI060	1,050	m2	Granito labrador oscuro 2cm. pul	166,13	174,44	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000	ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 207,15
Costes indirectos..... 4,00% 8,29

TOTAL PARTIDA 215,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI070	m2		CHAPADO GRANITO MULTICOLOR Chapado de granito de importación multicolor pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4(mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI070	1,050	m2	Granito multicolor 2cm. pulido	97,58	102,46	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000	ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 133,50
Costes indirectos..... 4,00% 5,34

TOTAL PARTIDA 138,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI080	m2	CHAPADO GRANITO MULTICOLOR.C/ADHES. Chapado de granito de importación multicolor pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con lana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CI070	1,050 m2	Granito multicolor 2cm. pulido	97,58	102,46	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida		135,17
Costes indirectos	4,00%	5,41

TOTAL PARTIDA..... 140,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGJ ABUJARDADO DE GRANITO

E11CGJ010	m2	ABUJARDADO GRANITO EN CHAPADOS Abujardado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,721 h.	Oficial primera	13,42	9,68	
			Suma la partida		9,68
			Costes indirectos	4,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....		10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGP APOMAZADO DE GRANITO

E11CGP010	m2	APOMAZADO GRANITO EN CHAPADOS Apomazado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,447 h.	Oficial primera	13,42	6,00	
			Suma la partida		6,00
			Costes indirectos	4,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA.....		6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CFG FLAMEADO DE GRANITO

E11CFG010	m2	FLAMEADO DE GRANITOS EN CHAPADOS Flameado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,675 h.	Oficial primera	13,42	9,06	
			Suma la partida		9,06
			Costes indirectos	4,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....		9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E11CGV VARIOS					
E11CGV010	m2	CHAPADO P.GRANI.MAMPOS.ORD. e=12 Chapado de piedra granítica en muros a una cara vista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,100 h.	Oficial primera	13,42	14,76	
O01A050	1,100 h.	Ayudante	13,06	14,37	
P01SM030	1,100 m2	Chap.p.granit.mamp. ord. e=10-12	17,74	19,51	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					50,83
Costes indirectos.....					4,00% 2,03
TOTAL PARTIDA					52,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E11CGV015	m2	CHAPADO P.GRANI.MAMPOS.ORD. e=12.C/ADHES. Chapado de piedra granítica en muros a una cara vista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,100 h.	Oficial primera	13,42	14,76	
O01A050	1,100 h.	Ayudante	13,06	14,37	
P01SM030	1,100 m2	Chap.p.granit.mamp. ord. e=10-12	17,74	19,51	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					52,85
Costes indirectos.....					4,00% 2,11
TOTAL PARTIDA					54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E11CGV020	m2	CHAPADO P. GRANITO CONCERT. e=15 Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5) en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,100 h.	Oficial primera	13,42	14,76	
O01A050	1,100 h.	Ayudante	13,06	14,37	
P01SM070	1,100 m2	Chap. p. granit.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					86,77
Costes indirectos.....					4,00% 3,47
TOTAL PARTIDA					90,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGV025	m2	CHAPADO P. GRANITO CONCER e=15.C/ADHES. Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,100 h.	Oficial primera	13,42	14,76	
O01A050	1,100 h.	Ayudante	13,06	14,37	
P01SM070	1,100 m2	Chap. p. granit.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					88,79
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,55
TOTAL PARTIDA.....					92,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGV030	m2	CHAPADO P.GRANITO CAREADA e=15 Chapado de muros de piedra granítica careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), en chapado de muros de 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,440 h.	Oficial primera	13,42	19,32	
O01A050	1,440 h.	Ayudante	13,06	18,81	
P01SM070	1,100 m2	Chap. p. granit.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					95,77
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,83
TOTAL PARTIDA.....					99,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11CGV040	m2	CHAPADO P.GRANITO CAREADA e=15.C/ADHES. Chapado de muros de piedra granítica careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, en chapado de muros de 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,440 h.	Oficial primera	13,42	19,32	
O01A050	1,440 h.	Ayudante	13,06	18,81	
P01SM070	1,100 m2	Chap. p. granit.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					97,79
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,91
TOTAL PARTIDA.....					101,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E11CM MÁRMOL					
ELEMENTO E11CMA CHAPADO MÁRMOL NACIONAL					
E11CMA010	m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA			
		Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA070	1,050 m2	Placa mármol negro marquina 2 cm	61,40	64,47	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 95,51
 Costes indirectos..... 4,00% 3,82

TOTAL PARTIDA 99,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMA015	m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA.C/ADHES.			
		Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA070	1,050 m2	Placa mármol negro marquina 2 cm	61,40	64,47	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 97,18
 Costes indirectos..... 4,00% 3,89

TOTAL PARTIDA 101,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11CMA020	m2	CHAPADO MÁRMOL GRIS MACAEL			
		Chapado de mármol gris macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA050	1,050 m2	Placa mármol gris macael 2 cm.	46,96	49,31	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 80,35
 Costes indirectos..... 4,00% 3,21

TOTAL PARTIDA 83,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA025	m2	CHAPADO MÁRMOL GRIS MACAEL.C/ADHES. Chapado de mármol gris macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA050	1,050 m2	Placa mármol gris macael 2 cm.	46,96	49,31	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					82,02
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,28
TOTAL PARTIDA.....					85,30

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11CMA030	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA060	1,050 m2	Placa mármol blanco macael 2 cm.	46,96	49,31	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					80,35
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,21
TOTAL PARTIDA.....					83,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CMA035	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL.C/ADHES. Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA060	1,050 m2	Placa mármol blanco macael 2 cm.	46,96	49,31	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					82,02
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,28
TOTAL PARTIDA.....					85,30

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA040	m2		CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE Chapado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08AB050	1,050	m2	Mármol rojo alicante 2 cm.	41,54	43,62	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000	ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 74,66
Costes indirectos..... 4,00% 2,99

TOTAL PARTIDA 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CMA045	m2		CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE.C/ADHES. Chapado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08AB050	1,050	m2	Mármol rojo alicante 2 cm.	41,54	43,62	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000	ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 76,33
Costes indirectos..... 4,00% 3,05

TOTAL PARTIDA 79,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CMA050	m2		CHAPADO MÁRMOL ROJO CORALITO Chapado de mármol rojo coralito de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08AB060	1,050	m2	Mármol rojo coralito 2 cm.	33,27	34,93	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000	ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 65,97
Costes indirectos..... 4,00% 2,64

TOTAL PARTIDA 68,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA055	m2	CHAPADO MÁRMOL ROJO CORALITO.C/ADHES. Chapado de mármol rojo coralito de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08AB060	1,050 m2	Mármol rojo coralito 2 cm.	33,27	34,93	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					67,64
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,71
TOTAL PARTIDA.....					70,35

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CMA060	m2	CHAPADO MÁRM. TRAVERTINO ESPAÑOL Chapado de mármol travertino español de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA010	1,050 m2	Placa már.travertino español 2cm	61,40	64,47	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					95,51
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,82
TOTAL PARTIDA.....					99,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMA065	m2	CHAPADO MÁRM. TRAVERTINO ESPAÑOL.C/ADHES. Chapado de mármol travertino español de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA010	1,050 m2	Placa már.travertino español 2cm	61,40	64,47	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					97,18
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,89
TOTAL PARTIDA.....					101,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA070	m2	CHAPADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO Chapado de mármol emperador oscuro de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08AB080	1,050 m2	Mármol emperador oscuro 2 cm.	48,90	51,35	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 82,39
Costes indirectos..... 4,00% 3,30

TOTAL PARTIDA 85,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CMA075	m2	CHAPADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO.C/ADHES. Chapado de mármol emperador oscuro de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08AB080	1,050 m2	Mármol emperador oscuro 2 cm.	48,90	51,35	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 84,06
Costes indirectos..... 4,00% 3,36

TOTAL PARTIDA 87,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CMA080	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA030	1,050 m2	Placa mármol crema marfil 2 cm.	48,76	51,20	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat. auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 82,24
Costes indirectos..... 4,00% 3,29

TOTAL PARTIDA 85,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA085	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL.C/ADHES. Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA030	1,050 m2	Placa mármol crema marfil 2 cm.	48,76	51,20	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					83,91
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,36
TOTAL PARTIDA.....					87,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E11CMA090	m2	CHAPADO MÁRMOL NACIONAL Chapado de mármol nacional de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA020	1,050 m2	Placa mármol nacional 2 cm.	57,78	60,67	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					91,71
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,67
TOTAL PARTIDA.....					95,38

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CMA095	m2	CHAPADO MÁRMOL NACIONAL.C/ADHES. Chapado de mármol nacional de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CA020	1,050 m2	Placa mármol nacional 2 cm.	57,78	60,67	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
Suma la partida					93,38
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,74
TOTAL PARTIDA.....					97,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CMI CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMI010	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA Chapado de mármol blanco de carrara de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08IB020	1,050 m2	Mármol blanco carrara 2 cm.	46,93	49,28	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000 m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 85,95
 Costes indirectos..... 4,00% 3,44

TOTAL PARTIDA 89,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CMI015	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA.C/ADHES. Chapado de mármol blanco de carrara de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08IB020	1,050 m2	Mármol blanco carrara 2 cm.	46,93	49,28	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000 m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 87,62
 Costes indirectos..... 4,00% 3,50

TOTAL PARTIDA 91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11CMI020	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO Chapado de mármol travertino romano de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08IB040	1,050 m2	Mármol travertino romano 2 cm.	93,90	98,60	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000 m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 135,27
 Costes indirectos..... 4,00% 5,41

TOTAL PARTIDA 140,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMI025	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO.C/ADHES. Chapado de mármol travertino romano de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08IB040	1,050 m2	Mármol travertino romano 2 cm.	93,90	98,60	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000 m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 136,94
Costes indirectos 4,00% 5,48

TOTAL PARTIDA..... 142,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CMI030	m2	CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN Chapado de mármol de importación de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08IB010	1,050 m2	Mármol de importación 2 cm.	51,94	54,54	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000 m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 91,21
Costes indirectos 4,00% 3,65

TOTAL PARTIDA..... 94,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CMI035	m2	CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN.C/ADHES. Chapado de mármol de importación de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,850 h.	Oficial primera	13,42	11,41	
O01A050	0,850 h.	Ayudante	13,06	11,10	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08IB010	1,050 m2	Mármol de importación 2 cm.	51,94	54,54	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000 m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	

Suma la partida 92,88
Costes indirectos 4,00% 3,72

TOTAL PARTIDA..... 96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CMO MÁRMOL COMPACTO.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMO010	m2	CHAP.MÁR.COMPAC.R.ALICANTE 60x40 Chapado con plaqueta denominado comercialmente mármol compacto rojo alicante de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CM040	1,050 m2	Már.compac.60x40x1,35 r.alicante	37,39	39,26	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					53,82
Costes indirectos.....					4,00% 2,15
TOTAL PARTIDA					55,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E11CMO020	m2	CHA.M.COMPAC.GRIS BENASQUE 60x40 Chapado con plaqueta de mármol compacto gris benasque de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CM030	1,050 m2	Már.comp.60x40x1,35gr.benasque	46,43	48,75	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					63,31
Costes indirectos.....					4,00% 2,53
TOTAL PARTIDA					65,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E11CMO030	m2	CHAP.MÁR.C.MICRO NEGRO.30x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol compacto micro negro decca de 30x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CM130	1,050 m2	Már.com.mic.30x30x0,9 negro decc	35,93	37,73	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					52,29
Costes indirectos.....					4,00% 2,09
TOTAL PARTIDA					54,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CM0040	m2	CHAP.MÁR.COMPAC CREMA 60x40x1,35 Chapado con plaqueta de mármol compac crema marfil de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CM010	1,050 m2	Mármol compac.60x40x1,35 crema	33,27	34,93	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 49,49
Costes indirectos 4,00% 1,98

TOTAL PARTIDA..... 51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11CM0050	m2	CHAP.MÁR.C.MICR.MARFIL 30x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol compacto micro marfil de 30x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CM090	1,050 m2	Már.com.mic.30x30x0,9 marf.stone	33,38	35,05	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 49,61
Costes indirectos 4,00% 1,98

TOTAL PARTIDA..... 51,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CM0060	m2	CHAP.MÁR.C.MICR.BLANCO 30x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol compacto blanco micro de 30x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A050	0,380 h.	Ayudante	13,06	4,96	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CM120	1,050 m2	Már.com.micr.30x30x0,9 bl.micr.	34,34	36,06	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 50,62
Costes indirectos 4,00% 2,02

TOTAL PARTIDA..... 52,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E11CP PIEDRA NATURAL					
ELEMENTO E11CPA ARENISCA					
E11CPA010		m2 CHAP.ARENISCA TEXT.NATURAL Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y 2,5 a 3,5 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Según RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09CN040	1,050 m2	P.arenisca 60x30x2,5-3,5 tex.nat	38,50	40,43	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		67,05
Costes indirectos.....	4,00%	2,68

TOTAL PARTIDA 69,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CPA020		m2 CHAPADO ARENISCA APOMAZADA Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y 2 a 3 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Según RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09CN054	1,050 m2	P.arenisca 60x30x2-3 apomaz.	38,50	40,43	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		67,05
Costes indirectos.....	4,00%	2,68

TOTAL PARTIDA 69,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPC CALIZA					
E11CPC010		m2 CHAPADO P.CALIZA APOMA/ABUJARDA. Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CN030	1,050 m2	P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.	36,63	38,46	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida		68,83
Costes indirectos.....	4,00%	2,75

TOTAL PARTIDA 71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPC020	m2	CHAP.P.CALIZA TEXTURA NATUR. 2cm Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CN070	1,050 m2	P.caliza 60x30x2 textura natural	35,40	37,17	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					67,54
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,70
TOTAL PARTIDA.....					70,24

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E11CPC030	m2	CHAP.P.CAMPASPERO TEXT.NAT. 4cm. Chapado de piedra caliza de 80x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CN120	1,050 m2	P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat.	49,20	51,66	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					82,03
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,28
TOTAL PARTIDA.....					85,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E11CPC040	m2	CHAPADO P.CALIZA CONCERTADA 1 CV Chapado de piedra caliza concertada una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 hasta 15 cm. de espesor(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,100 h.	Oficial primera	13,42	14,76	
O01A050	1,100 h.	Ayudante	13,06	14,37	
P01SM060	1,100 m2	Chap. p. caliza conc.o car. e=15	67,96	74,76	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
Suma la partida					106,08
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,24
TOTAL PARTIDA.....					110,32

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
E11CPC050	m2		CHAPADO P.CALIZA CAREADA e=15 Chapado de muros de piedra caliza careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.					
O01A030	1,440	h.	Oficial primera	13,42	19,32			
O01A050	1,440	h.	Ayudante	13,06	18,81			
P01SM060	1,100	m2	Chap. p. caliza conc.o car. e=15	67,96	74,76			
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08			
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11			
						Suma la partida	115,08	
						Costes indirectos.....	4,00%	4,60
						TOTAL PARTIDA	119,68	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPF FILITA

E11CPF010	m2		CHAPADO FILITA PULIDA 60x30x1,8-2 Chapado de filita de 60x30 cm. y 1,8 a 2 cm. de espesor, en textura pulida, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.					
O01A030	0,825	h.	Oficial primera	13,42	11,07			
O01A050	0,825	h.	Ayudante	13,06	10,77			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92			
P09CN110	1,050	m2	Filita textur.pulida 60x30x1.8-2	57,27	60,13			
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15			
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03			
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43			
						Suma la partida	90,50	
						Costes indirectos.....	4,00%	3,62
						TOTAL PARTIDA	94,12	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11CPF020	m2		CHAP.FILITA C.DISC.60x30x1,8-2cm Chapado de filita de 60x30 cm. y 1,8 a 2 cm. de espesor, en textura pulida, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.					
O01A030	0,825	h.	Oficial primera	13,42	11,07			
O01A050	0,825	h.	Ayudante	13,06	10,77			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	12,77	1,92			
P09CN100	1,050	m2	Filita cortedisco 60x30x1.8-2	37,96	39,86			
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15			
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03			
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43			
						Suma la partida	70,23	
						Costes indirectos.....	4,00%	2,81
						TOTAL PARTIDA	73,04	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPG GNEISS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPG010	m2	CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm. Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CN010	1,050 m2	Gneiss irregular bruto 3-4 cm.	31,02	32,57	
A01MA030	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,84	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
Suma la partida					63,35
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					65,88

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPP PIZARRA

E11CPP010	m2	CHAPADO PIZARRA 32x22x2 cm. 2ª Chapado de pizarra de 32x22x2 cm. 2ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,670 h.	Oficial primera	13,42	8,99	
O01A050	0,670 h.	Ayudante	13,06	8,75	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP020	1,050 m2	Pizarra 32x22x2 cm. 2ª	17,20	18,06	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					40,30
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					41,91

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E11CPP020	m2	CHAPADO PIZARRA 32x22x2 cm. 1ª Chapado de pizarra de 32x22x2 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,670 h.	Oficial primera	13,42	8,99	
O01A050	0,670 h.	Ayudante	13,06	8,75	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP010	1,050 m2	Pizarra 32x22x2 cm 1ª	28,81	30,25	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	
Suma la partida					52,49
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					54,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPP030	m2	CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,670 h.	Oficial primera	13,42	8,99	
O01A050	0,670 h.	Ayudante	13,06	8,75	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP060	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm espesor	7,19	7,55	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 29,44
Costes indirectos..... 4,00% 1,18

TOTAL PARTIDA 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CPP040	m2	CHAPADO PIZARRA GRIS 60x30x1-2 Chapado de pizarra gris de 60x30x1-2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,670 h.	Oficial primera	13,42	8,99	
O01A050	0,670 h.	Ayudante	13,06	8,75	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PP080	1,050 m2	Pizarra 60x30x1-2cm.1ª	24,73	25,97	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 47,86
Costes indirectos..... 4,00% 1,91

TOTAL PARTIDA 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11CPP050	m2	CHAPA. PIEDRA PIZARRA CON JUNTAS Suministro y colocación de piedra para chapado de pizarra negra Villar del Rey de 5 cm. de espesor total, con junta, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado a punta de paleta y limpieza de la piedra.Segun RC-08.			
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01A070	0,600 h.	Peón ordinario	12,77	7,66	
P01SP150	1,070 m2	Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey	6,63	7,09	
P01CC010	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel*	96,27	0,10	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 37,41
Costes indirectos..... 4,00% 1,50

TOTAL PARTIDA 38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPP060	m2	CHAPA. PIEDRA PIZARRA A HUESO Suministro y colocación de piedra para chapado de pizarra negra Villar del Rey de 5 cm. de espesor total, colocada a hueso, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incluso limpieza de la piedra.Segun RC-08.			
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01A070	0,550 h.	Peón ordinario	12,77	7,02	
P01SP150	1,100 m2	Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey	6,63	7,29	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 36,87
Costes indirectos 4,00% 1,47

TOTAL PARTIDA..... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPZ CUARCITA

E11CPZ010	m2	CHAPADO CUARCITA 60x30x1,8-2,25 Chapado de cuarcita verde de 60x30 cm. y 1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,670 h.	Oficial primera	13,42	8,99	
O01A050	0,670 h.	Ayudante	13,06	8,75	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P08PU050	1,050 m2	Cuarcita 60x30x1,8-2,5cm.espesor	40,66	42,69	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 64,58
Costes indirectos 4,00% 2,58

TOTAL PARTIDA..... 67,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPV VARIOS

E11CPV010	m2	CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=12 Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 12 a 15 cm. de espesor, recibido con mortero de cal y arena de río 1/4, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	1,550 h.	Oficial primera	13,42	20,80	
O01A050	1,550 h.	Ayudante	13,06	20,24	
P01SM090	1,100 m2	Chapado piedra musgo e=12-15	23,19	25,51	
A01MC030	0,050 m3	MORTERO DE CAL M-10	57,57	2,88	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 69,54
Costes indirectos 4,00% 2,78

TOTAL PARTIDA..... 72,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPV020	m2	CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5 Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 5 cm. de espesor aproximadamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.			
O01A030	1,260 h.	Oficial primera	13,42	16,91	
O01A050	1,260 h.	Ayudante	13,06	16,46	
P01SM120	1,100 m2	Chapado piedra musgo e=5 cm.	15,17	16,69	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					52,25
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					54,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CF PIEDRA ARTIFICIAL

E11CF010	m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm ANCHO Chapado de piedra artificial de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09CV010	1,060 m2	Chap. piedra artificial 3 cm. espesor	65,84	69,79	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					100,44
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					104,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CF020	m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 5 cm ANCHO Chapado de piedra artificial de 5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09CV020	1,060 m2	Chap. piedra artificial 5 cm. espesor	74,68	79,16	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					109,81
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CF030	m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm ANCHO/ ADHESIV. Chapado de piedra artificial de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento adhesivo o cola aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09CV010	1,060 m2	Chap. piedra artificial 3 cm. espesor	65,84	69,79	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
				Suma la partida	102,46
				Costes indirectos	4,00%
				TOTAL PARTIDA.....	106,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CF040	m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 5 cm ANCHO/ ADHESIV. Chapado de piedra artificial de 5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento adhesivo o cola aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,825 h.	Oficial primera	13,42	11,07	
O01A050	0,825 h.	Ayudante	13,06	10,77	
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	12,77	2,55	
P09CV020	1,060 m2	Chap. piedra artificial 5 cm. espesor	74,68	79,16	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
				Suma la partida	111,83
				Costes indirectos	4,00%
				TOTAL PARTIDA.....	116,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBPARTADO E11CR HORMIGÓN

ELEMENTO E11CRP PLAQUETAS PREFABRICADAS

E11CRP010	m2	CHAP.PLAQ.H.PÉTREO BCO. 11,5x24 Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado pétreo, en color blanco de 11,5x24 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A040	0,380 h.	Oficial segunda	13,23	5,03	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CH010	1,050 m2	Pl.horm.pref.pétreo bl.11,5x24	14,84	15,58	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
				Suma la partida	29,86
				Costes indirectos	4,00%
				TOTAL PARTIDA.....	31,05

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CRP020	m2	CHA.PL.HORMIGÓN GRIS/BEIGE 20x40 Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado en color gris o beige de 20x40x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A040	0,380 h.	Oficial segunda	13,23	5,03	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CH040	1,050 m2	Plaque.hor.pref.gris/beige 20x40	11,72	12,31	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 26,59
Costes indirectos..... 4,00% 1,06

TOTAL PARTIDA 27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CRP030	m2	CHA.PL.HOR.PREF.PTA.DIAM.20x40 Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado en color gris o beige punta diamante de 20x40x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,380 h.	Oficial primera	13,42	5,10	
O01A040	0,380 h.	Oficial segunda	13,23	5,03	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
P09CH060	1,050 m2	Pla.h.pre.pta.diamante col.20x40	23,41	24,58	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 38,86
Costes indirectos..... 4,00% 1,55

TOTAL PARTIDA 40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBPARTADO E11CA GRES COMPACTO

E11CA010	m2	CHAPADO GRES COMP.NAT. 40x40cm. Chapado de baldosas de gres compacto natural de 40x40x1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.			
O01A030	0,580 h.	Oficial primera	13,42	7,78	
O01A050	0,580 h.	Ayudante	13,06	7,57	
P09CG010	1,050 m2	Compacto natural 40x40	24,59	25,82	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 47,84
Costes indirectos..... 4,00% 1,91

TOTAL PARTIDA 49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CA020	m2	CHAPADO GRES COMP.PUL. 40x40cm. Chapado de baldosas de gres compacto pulido de 40x40x1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incluso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.			
O01A030	0,580 h.	Oficial primera	13,42	7,78	
O01A050	0,580 h.	Ayudante	13,06	7,57	
P09CG020	1,050 m2	Compacto pulido 40x40	31,23	32,79	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 54,81
Costes indirectos 4,00% 2,19

TOTAL PARTIDA..... 57,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS

E11CA030	m2	CHAPADO GRES COMP.RÚST. 40x40cm. Chapado de baldosas de gres compacto rústico de 40x40x1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incluso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.			
O01A030	0,580 h.	Oficial primera	13,42	7,78	
O01A050	0,580 h.	Ayudante	13,06	7,57	
P09CG030	1,050 m2	Compacto rústico 40x40	21,87	22,96	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	4,10	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	144,14	0,14	
A01MA030	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	81,00	2,43	

Suma la partida 44,98
Costes indirectos 4,00% 1,80

TOTAL PARTIDA..... 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E11R REMATES

SUBAPARTADO E11RA ALBARDILLAS

ELEMENTO E11RAC CERÁMICA

E11RAC010	m.	ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4 Albardilla cerámica 25x10x4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A040	0,250 h.	Oficial segunda	13,23	3,31	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AC010	1,100 m.	Albardilla cerámica 25x10x4	7,96	8,76	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,49	

Suma la partida 17,27
Costes indirectos 4,00% 0,69

TOTAL PARTIDA..... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAC020	m.	ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4 Albardilla cerámica 25x25x4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A040	0,250 h.	Oficial segunda	13,23	3,31	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AC020	1,100 m.	Albardilla cerámica 25x25x4	10,22	11,24	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 21,34
Costes indirectos..... 4,00% 0,85

TOTAL PARTIDA 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E11RAC030	m.	ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4 Albardilla cerámica 40x20x4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	13,42	3,36	
O01A040	0,250 h.	Oficial segunda	13,23	3,31	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AC030	1,100 m.	Albardilla cerámica 40x20x4	9,61	10,57	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 20,67
Costes indirectos..... 4,00% 0,83

TOTAL PARTIDA 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAH HORMIGÓN

E11RAH010	m.	ALBARDILLA HOR.PREFA.BLANCO 20x5 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20x5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH020	1,050 m.	Albardilla hor.prefa.blanco 20x5	2,56	2,69	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 11,80
Costes indirectos..... 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAH020	m.	ALBARD.HOR.PREFA.BLANCO 35,5x5,5 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH060	1,050 m.	Albardi.hor.pref.blanco 35,5x5,5	5,61	5,89	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		15,00
Costes indirectos	4,00%	0,60

TOTAL PARTIDA..... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11RAH030	m.	ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 20x5 Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 20x5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH010	1,050 m.	Albardilla hor.prefabr.gris 20x5	2,37	2,49	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		11,60
Costes indirectos	4,00%	0,46

TOTAL PARTIDA..... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11RAH040	m.	ALBARD.HOR.PREFA.BLANCO 50x6,5 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 50x6,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH080	1,050 m.	Albardi.hor.prefab.blanco 50x6,5	7,80	8,19	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		17,30
Costes indirectos	4,00%	0,69

TOTAL PARTIDA..... 17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAH050			m. ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5 Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH030	1,050	m.	Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5	2,52	2,65	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 11,76
Costes indirectos..... 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E11RAH060			m. ALBAR.HOR.PREFA.BLANCO 27,5x5,5 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH040	1,050	m.	Albardi.hor.pref.blanco 27,5x5,5	2,76	2,90	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 12,01
Costes indirectos..... 4,00% 0,48

TOTAL PARTIDA 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RAH070			m. ALBAR.HOR.PREFA.COLOR 27,5x6 Albardilla de hormigón prefabricado en color en piezas de 27,5x6 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AH042	1,050	m.	Albardi.hor.prefor color 27,5x6	3,68	3,86	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 12,97
Costes indirectos..... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAN PIEDRA NATURAL

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAN010	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 22x3 cm Albardilla de piedra caliza de 22x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AN010	1,000 m.	Albardilla piedra caliza 22x3 cm	6,40	6,40	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 15,51
Costes indirectos 4,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E11RAN020	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm Albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AN020	1,000 m.	Albardilla piedra caliza 35x3 cm	9,89	9,89	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 19,00
Costes indirectos 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA..... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RAN030	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 40x10cm Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P01SC100	1,060 m.	Albardilla piedra caliza 40x10	53,04	56,22	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 69,00
Costes indirectos 4,00% 2,76

TOTAL PARTIDA..... 71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAN040		m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 22x3 Albardilla de piedra granítica de 22x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AN030	1,000 m.	Albardilla piedra granito 22x3cm	12,33	12,33	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 21,44
Costes indirectos..... 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11RAN050		m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 35x3 Albardilla de piedra granítica de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AN040	1,000 m.	Albardilla piedra granito 35x3cm	19,12	19,12	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 28,23
Costes indirectos..... 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RAN060		m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 40x10 Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P01SG140	1,060 m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10	61,19	64,86	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 77,64
Costes indirectos..... 4,00% 3,11

TOTAL PARTIDA 80,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAP PIEDRA ARTIFICIAL

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAP010	m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AA010	1,000 m.	Albardi. piedra artificial 25x3	16,26	16,26	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 25,37
Costes indirectos 4,00% 1,01

TOTAL PARTIDA..... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RAP020	m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AA020	1,000 m.	Albardi. piedra artificial 30x3	14,37	14,37	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 23,48
Costes indirectos 4,00% 0,94

TOTAL PARTIDA..... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RAP030	m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 40x3 Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
-----------	----	--	--	--	--

O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AA040	1,000 m.	Albardi. piedra artificial 40x3	23,94	23,94	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 33,05
Costes indirectos 4,00% 1,32

TOTAL PARTIDA..... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAP040	m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 50x3 Albardilla de piedra artificial de 50x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,210 h.	Oficial primera	13,42	2,82	
O01A040	0,210 h.	Oficial segunda	13,23	2,78	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10AA060	1,000 m.	Albardi. piedra artificial 50x3	26,26	26,26	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					35,37
Costes indirectos.....					4,00% 1,41
TOTAL PARTIDA					36,78

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAZ ALUMINIO

E11RAZ010	m.	ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y adhesivo de resina epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,158 h.	Oficial primera	13,42	2,12	
O01A040	0,158 h.	Oficial segunda	13,23	2,09	
P09WA030	0,600 m2	Chapa de aluminio lacado	32,19	19,31	
P01UJ030	2,250 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	4,25	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					29,85
Costes indirectos.....					4,00% 1,19
TOTAL PARTIDA					31,04

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E11RV VIERTEAGUAS

ELEMENTO E11RVC CERÁMICOS

E11RVC010	m.	VIERTEAGUAS BARRO 14x28 cm. Vieriteaguas de barro en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	12,77	0,26	
P10VC010	1,100 m.	Vieriteaguas barro 14x28 cm.	3,78	4,16	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					12,43
Costes indirectos.....					4,00% 0,50
TOTAL PARTIDA					12,93

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVC020	m.	VIERTEAGUAS CERÁMICO 28x14 cm Vieriteaguas cerámico en piezas de 28x14 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	12,77	0,26	
P10VC020	1,100 m.	Vieriteaguas catalán 28x14 cm.	1,94	2,13	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 10,40
Costes indirectos 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA..... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVC030	m.	VIERTEAGUAS LADRILLO C/VISTA Vieriteaguas de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. colocado sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,450 h.	Oficial primera	13,42	6,04	
O01A070	0,450 h.	Peón ordinario	12,77	5,75	
E06LSE170	1,000 m.	FÁB.LADR.SARDINEL C/V-5 1p.ROJO	15,70	15,70	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 29,57
Costes indirectos 4,00% 1,18

TOTAL PARTIDA..... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVG GRES

E11RVG010	m.	VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x30 Vieriteaguas de gres extrusionado en piezas de 20x30 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VG010	1,100 m.	Vieriteaguas gres extrusi.20x30/3	22,65	24,92	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 34,21
Costes indirectos 4,00% 1,37

TOTAL PARTIDA..... 35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVG020		m. VIERTEAGUAS FERROGRÉS 20x20 cm Vieriteaguas de ferrogres en piezas de 20x20 cm. y 5 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VG030	1,100 m.	Vieriteaguas ferrogres 20x20/5	16,94	18,63	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		27,92
Costes indirectos.....	4,00%	1,12

TOTAL PARTIDA 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11RVG030		m. VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x22 Vieriteaguas de gres extrusionado en piezas de 20x22 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VG008	1,100 m.	Vieriteaguas gres extrusi.20x22/3	16,07	17,68	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		26,97
Costes indirectos.....	4,00%	1,08

TOTAL PARTIDA 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E11RVG040		m. VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x27 Vieriteaguas de gres extrusionado en piezas de 20x27 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VG009	1,100 m.	Vieriteaguas gres extrusi.20x27/3	19,63	21,59	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		30,88
Costes indirectos.....	4,00%	1,24

TOTAL PARTIDA 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVG050	m.	VIERTEAGUAS FERROGRÉS 20x30 cm Vieriteaguas de ferrogrés en piezas de 20x30 cm. y 5 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VG070	1,100 m.	Vieriteaguas ferrogrés 20x30/3	27,25	29,98	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					39,27
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,57
TOTAL PARTIDA.....					40,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVN PIEDRA NATURAL

E11RVN010	m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 Vieriteaguas de piedra caliza de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VP010	1,060 m.	Vieriteaguas piedra caliza 31x3	10,35	10,97	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					20,34
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,81
TOTAL PARTIDA.....					21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11RVN020	m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 Vieriteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VP020	1,060 m.	Vieriteaguas piedra caliza 38x3	14,28	15,14	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					24,51
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,98
TOTAL PARTIDA.....					25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVN030	m.	VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 31x3 Vieriteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VP030	1,060 m.	Vieriteagu. piedra granítica 31x3	17,31	18,35	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 27,72
Costes indirectos..... 4,00% 1,11

TOTAL PARTIDA 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11RVN040	m.	VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 38x3 Vieriteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VP040	1,060 m.	Vieriteagu. piedra granítica 38x3	24,62	26,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 35,47
Costes indirectos..... 4,00% 1,42

TOTAL PARTIDA 36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RVN050	m.	VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍ.30x15/4 Vieriteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 30x15/4 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P01SG150	1,060 m.	Vieriteaguas p.gran.labr.30x15/4	98,10	103,99	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 116,77
Costes indirectos..... 4,00% 4,67

TOTAL PARTIDA 121,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVN060	m.	VIERTEAGUAS PIZARRA 35x3 cm. Vier-teaguas de pizarra con piezas de 35x3 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), irejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,240 h.	Oficial primera	13,42	3,22	
O01A040	0,240 h.	Oficial segunda	13,23	3,18	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VP050	1,060 m.	Vier-teaguas pizarra 35x3 cm.	23,19	24,58	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 32,41
Costes indirectos 4,00% 1,30

TOTAL PARTIDA..... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RVN070	m	VIERTEAGUAS PIZARRA NEGRA 35x3cm Suministro y colocación de vier-teaguas de pizarra negra Villar del Rey de 35 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterón de 0,5 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas con mortero fino y limpieza posterior.Segun RC-08.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A070	0,400 h.	Peón ordinario	12,77	5,11	
P01SP140	1,060 m	Vier.piz.neg.Villar del Rey 35x3	32,37	34,31	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	

Suma la partida 44,90
Costes indirectos 4,00% 1,80

TOTAL PARTIDA..... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVP PIEDRA ARTIFICIAL

E11RVP010	m.	VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3 Vier-teaguas de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), irejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VA010	1,000 m.	Vier.t.piedra artificial 25x3 cm.	10,15	10,15	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 19,52
Costes indirectos 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA..... 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVP020	m.		VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3 Vier teaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VA020	1,000	m.	Viert.piedra artificial 30x3 cm.	10,84	10,84	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida						20,21
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVV CERÁMICOS VIDRIADOS

E11RVV010	m.		VIER.CERÁMI.VIDRIADO COLOR 11x24 Vier teaguas cerámco vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 11x24 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VC040	1,100	m.	Vier teaguas cerám.vidriado 11x24	5,28	5,81	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida						15,18
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RVV020	m.		VIER.CERÁMI.VIDRIADO COLOR 14x28 Vier teaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VC050	1,100	m.	Vier teaguas cerám.vidriado 14x28	6,25	6,88	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida						16,25
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVV030	m.	VIER.CERÁM.VIDRIADO BLANCO 14x28 Vieriteaguas cerámico vidriado en blanco en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	13,42	2,95	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	13,23	2,91	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	12,77	1,28	
P10VC060	1,100 m.	Vieriteaguas cerám.blanco ma.14x28	6,50	7,15	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					16,52
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVZ ALUMINIO Y CHAPA GALVANIZADA

E11RVZ010	m.	VIERTEAGUAS CHAPA ALUMINIO LACA. Vieriteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm. de espesor y 40 cm. de ancho, con goterón, recibido sobre cama mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con adhesivo a base de resinas epoxídicas, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,240 h.	Oficial primera	13,42	3,22	
O01A040	0,240 h.	Oficial segunda	13,23	3,18	
P10VW020	0,400 m.	Vieriteaguas alum. lacado 0,33 m.	10,07	4,03	
P08MA030	0,400 kg	Adhesivo resina epoxi	4,73	1,89	
P01UJ030	2,250 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	4,25	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
Suma la partida					18,65
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E11RVZ020	m.	VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA Vieriteaguas de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con adhesivo a base de resinas epoxídicas, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,240 h.	Oficial primera	13,42	3,22	
O01A040	0,240 h.	Oficial segunda	13,23	3,18	
P10VW010	1,000 m.	Vieriteaguas chapa galvan.0,33 m.	9,03	9,03	
P01UJ030	2,250 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	4,25	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	
P08MA030	0,400 kg	Adhesivo resina epoxi	4,73	1,89	
Suma la partida					23,65
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVH HORMIGÓN PREFABRICADO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVH010	m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=22,3cm Vieriteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VH010	2,000 ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm	9,30	18,60	
A01MA050	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,28	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					26,89
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					29,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11RVH020	m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm Vieriteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VH020	2,000 ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm	10,15	20,30	
A01MA050	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,28	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
Suma la partida					28,59
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11RVH030	m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=22,3cm Vieriteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VH030	2,000 ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm	7,88	15,76	
A01MA050	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,28	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					23,97
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVH040		m. VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=27,3cm Viereteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VH040	2,000 ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm	8,54	17,08	
A01MA050	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	0,28	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
Suma la partida					25,29
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVO HORMIGÓN POLÍMERO

E11RVO010		m. VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=12cm Viereteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VP010	1,060 m.	Viereteaguas piedra caliza 31x3	10,35	10,97	
A01MS210	0,127 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,49	
P01UJ030	0,254 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,48	
Suma la partida					19,80
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RVO020		m. VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=24cm Viereteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ010	1,060 m.	Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=24cm	16,30	17,28	
A01MS210	0,254 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,98	
P01UJ030	0,510 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,96	
Suma la partida					27,08
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVO030		m. VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=40cm Vieriteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ020	1,060 m.	Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=40cm	25,09	26,60	
A01MS210	0,424 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	1,64	
P01UJ030	0,842 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,59	

Suma la partida 37,69
Costes indirectos..... 4,00% 1,51

TOTAL PARTIDA 39,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E11RVO040		m. VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=12cm Vieriteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ030	1,060 m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm	11,41	12,09	
A01MS210	0,127 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,49	
P01UJ030	0,254 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,48	

Suma la partida 20,92
Costes indirectos..... 4,00% 0,84

TOTAL PARTIDA 21,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RVO050		m. VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=24cm Vieriteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ040	1,060 m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm	15,04	15,94	
A01MS210	0,254 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,98	
P01UJ030	0,510 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,96	

Suma la partida 25,74
Costes indirectos..... 4,00% 1,03

TOTAL PARTIDA 26,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVO060		m. VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=40cm Vieriteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ050	1,060 m.	Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 a=40cm	33,31	35,31	
A01MS210	0,424 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	1,64	
P01UJ030	0,842 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,59	
Suma la partida					46,40
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,86
TOTAL PARTIDA.....					48,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11RVO070		m. VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=12cm Vieriteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ060	1,060 m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=12cm	20,69	21,93	
P10VJ030	1,060 m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm	11,41	12,09	
A01MS210	0,127 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,49	
P01UJ030	0,254 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,48	
Suma la partida					42,85
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,71
TOTAL PARTIDA.....					44,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RVO080		m. VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=24cm Vieriteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ070	1,060 m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=24cm	24,85	26,34	
A01MS210	0,254 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,98	
P01UJ030	0,510 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,96	
Suma la partida					36,14
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,45
TOTAL PARTIDA.....					37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVO090		m. VIERT.EAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=40cm Vieriteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ080	1,060 m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=40cm	34,89	36,98	
A01MS210	0,424 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	1,64	
P01UJ030	0,842 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,59	

Suma la partida 48,07
Costes indirectos..... 4,00% 1,92

TOTAL PARTIDA 49,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RVO100		m. VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=28cm GRAN./CAL. Vieriteaguas de hormigón polímero con acabado superficial imitación granito/caliza, de aproximadamente 28 cm. de ancho y 2,5 cm.de espesor, recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ100	1,060 m.	Viert.goter.h.polím e=2,5 a=28cm gr/cal	13,65	14,47	
A01MS210	0,297 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	1,15	
P01UJ030	0,594 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,12	

Suma la partida 24,60
Costes indirectos..... 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RVO110		m. VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=20cm GRAN./CAL. Vieriteaguas de hormigón polímero con acabado superficial imitación granito/caliza, de aproximadamente 20 cm. de ancho y 2,5 cm.de espesor, recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	12,77	3,83	
P10VJ090	1,060 m.	Viert.goter.h.polím e=2,5 a=20cm gr/cal	10,21	10,82	
A01MS210	0,212 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	3,87	0,82	
P01UJ030	0,424 m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,80	

Suma la partida 20,30
Costes indirectos..... 4,00% 0,81

TOTAL PARTIDA 21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E11RE ENCIMERAS

ELEMENTO E11REA DE MADERA

E11REA010	m.	ENCIM.FORMICA CREMA,BLANCA 62x3 Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,250 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	3,43	
O01BR160	0,250 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,22	
P09ED010	1,000 m.	Encime.formica crema blanca 62x3	63,53	63,53	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
Suma la partida					83,66
Costes indirectos					4,00% 3,35
TOTAL PARTIDA.....					87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E11REA020	m.	ENCIM.FORMICA CREMA,BLANCA C/H. Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x3 cm., con hueco para pila, i/zócalo y anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,500 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	6,85	
O01BR160	0,500 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	6,44	
P09ED010	1,000 m.	Encime.formica crema blanca 62x3	63,53	63,53	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
Suma la partida					90,30
Costes indirectos					4,00% 3,61
TOTAL PARTIDA.....					93,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E11REA030	m.	ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3 Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,250 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	3,43	
O01BR160	0,250 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	3,22	
P09ED020	1,000 m.	Encime.formica roble,mármol 62x3	143,60	143,60	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
Suma la partida					163,73
Costes indirectos					4,00% 6,55
TOTAL PARTIDA.....					170,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11REA040		m. ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL C/H Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3 cm. con hueco para pila, con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,500 h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	6,85	
O01BR160	0,500 h.	Ayudante-Carpintero	12,88	6,44	
P09ED020	1,000 m.	Encime.formica roble,mármol 62x3	143,60	143,60	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 170,37
Costes indirectos..... 4,00% 6,81

TOTAL PARTIDA 177,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REG DE GRANITO

E11REG010		m. ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2 Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EG010	1,000 m.	Encimera granito nacional e=2cm.	88,57	88,57	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 127,74
Costes indirectos..... 4,00% 5,11

TOTAL PARTIDA 132,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11REG020		m. ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=2 Encimera de granito de importación de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EG030	1,000 m.	Encimera granito importac. e=2cm	126,01	126,01	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 165,18
Costes indirectos..... 4,00% 6,61

TOTAL PARTIDA 171,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11REG030		m. ENCIMER.GRANITO NACIONAL C/HUECO Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/anclajes, faldón y zócalo, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EG010	1,000 m.	Encimera granito nacional e=2cm.	88,57	88,57	
P09EA020	1,000 ud	Hueco para lavabo en granito	36,12	36,12	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida		163,86
Costes indirectos	4,00%	6,55

TOTAL PARTIDA..... 170,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E11REG040		m. ENCIMER.GRANITO NACIONAL e=3 Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EG020	1,000 m.	Encimera granito nacional e=3cm.	104,74	104,74	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida		143,91
Costes indirectos	4,00%	5,76

TOTAL PARTIDA..... 149,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11REG050		m. ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=3 Encimera de granito de importación de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EG040	1,000 m.	Encimera granito importac. e=3cm	158,91	158,91	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida		198,08
Costes indirectos	4,00%	7,92

TOTAL PARTIDA..... 206,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS

ELEMENTO E11REM DE MÁRMOL

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11REM040	m.	ENCIMERA MÁRMOL NACIONAL e=3			
		Encimera de mármol nacional de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EM020	1,000 m.	Encimera mármol nacional e=3cm.	167,94	167,94	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 207,11
 Costes indirectos 4,00% 8,28

TOTAL PARTIDA..... 215,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11REM050	m.	ENCIMERA MÁRMOL IMPORTACIÓN e=3			
		Encimera de mármol importación de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EM040	1,000 m.	Encimera mármol importac. e=3cm.	243,79	243,79	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 282,96
 Costes indirectos 4,00% 11,32

TOTAL PARTIDA..... 294,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REP DE PIZARRA

E11REP010	m	ENCIMERA DE PIZARRA			
		Encimera de pizarra de Villar del Rey, de 2 cm de espesor y 60 cm de ancho, terminada, encerada, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01A030	0,970 h.	Oficial primera	13,42	13,02	
O01A050	0,970 h.	Ayudante	13,06	12,67	
P09EP010	1,000 m	En.piz.Villar del Rey 60cm e=2cm	136,80	136,80	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 175,97
 Costes indirectos 4,00% 7,04

TOTAL PARTIDA..... 183,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RER DE GRES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RER010	ud	ENCIMERA GRES NATURAL 155x55 cm.			
		Encimera de gres natural de 155x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A040	0,500 h.	Oficial segunda	13,23	6,62	
P09ER010	1,000 ud	Encimera gres natural 155x55 cm.	520,74	520,74	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida		547,55
Costes indirectos.....	4,00%	21,90

TOTAL PARTIDA 569,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11RER020	ud	ENCIMERA GRES NATURAL 125x55 cm.			
		Encimera de gres natural de 125x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A040	0,500 h.	Oficial segunda	13,23	6,62	
P09ER020	1,000 ud	Encimera gres natural 125x55 cm.	405,49	405,49	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida		432,30
Costes indirectos.....	4,00%	17,29

TOTAL PARTIDA 449,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RER030	ud	ENCIMERA GRES ESMALTADO 125x55cm			
		Encimera de gres esmaltado de 125x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A040	0,500 h.	Oficial segunda	13,23	6,62	
P09ER060	1,000 ud	Encimera gres esmaltado 125x55cm	606,11	606,11	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida		632,92
Costes indirectos.....	4,00%	25,32

TOTAL PARTIDA 658,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RER040	ud	ENCI.GRES ESM.ROSA SALMÓN 155x55			
		Encimera de gres esmaltado de 155x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A040	0,500 h.	Oficial segunda	13,23	6,62	
P09ER050	1,000 ud	Enc.gres esmal.rosa salmón155x55	759,78	759,78	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	

Suma la partida 786,59
 Costes indirectos 4,00% 31,46

TOTAL PARTIDA..... 818,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E11W VARIOS

SUBAPARTADO E11WB BALAUSTRADAS

ELEMENTO E11WBH BALAUSTRADAS HORMIGÓN

E11WBH010	m.	BALAUSTR.HORM.BLANCO 50x16x16 cm			
		Balaustrada recta de hormigón blanco de 50 cm. de altura y 16x16 cm.de base, colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
P10BB120	1,000 m.	Módu.balaustrada horm.bl. 50x100	79,06	79,06	
A01MM200	0,030 m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	74,07	2,22	

Suma la partida 94,52
 Costes indirectos 4,00% 3,78

TOTAL PARTIDA..... 98,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11WBH020	ud	PILASTRA HORM.BLANCO 110x16x16cm			
		Conjunto pilastra cuadrada de hormigón blanco prefabricada de 110x16x16 cm., colocada en remates de balaustradas, recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P10BB130	1,000 ud	Conj.pilastra cuadrada 110x16x16	49,27	49,27	
A01MM200	0,030 m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	74,07	2,22	

Suma la partida 56,78
 Costes indirectos 4,00% 2,27

TOTAL PARTIDA..... 59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WBH030	m.	BALAUSTR.HORM.BLANCO 110x18x18 cm Balastrada recta de hormigón blanco de 110 cm. de altura y 18x18 cm.de base, colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud. Según RC-08			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	13,06	6,53	
P10BB110	1,250 ud	Mód.balastrada hor.bl.110x18x18	79,06	98,83	
A01MM200	0,030 m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	74,07	2,22	

Suma la partida 114,29
Costes indirectos..... 4,00% 4,57

TOTAL PARTIDA 118,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11WBH040	m.	REMATE BALAUSTRADA Tapa remate de hormigón blanco prefabricada, colocada en remates de balastradas, recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud. Según RC-08.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A030	0,200 h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	13,06	2,61	
P10BB100	2,100 m.	Tapa remate horm.bl. 2 piezas	10,17	21,36	
A01MM200	0,030 m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	74,07	2,22	

Suma la partida 28,87
Costes indirectos..... 4,00% 1,15

TOTAL PARTIDA 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11WBC BALAUSTRADAS CALIZA

E11WBC010	m.	BARANDILLA PIEDRA CALIZA Barandilla de piedra caliza labrada con textura abujardada compuesta de balaustres de sección máxima 14x14 cm. separados 20 cm. entre ejes, pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	2,400 h.	Oficial primera	13,42	32,21	
O01A050	2,400 h.	Ayudante	13,06	31,34	
P01SC080	5,000 ud	Balaustre p.caliza 14x14-h=80cm	50,65	253,25	
P01SC070	1,060 m.	Pasamanos piedra caliza 20x10 cm	47,34	50,18	
P01SC090	1,060 m.	Base barandilla p. caliza 25x10	33,14	35,13	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 404,30
Costes indirectos..... 4,00% 16,17

TOTAL PARTIDA 420,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11WBG BALAUSTRADAS GRANITO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WBG010		m. BARANDILLA PIEDRA GRANÍTICA Barandilla de piedra granítica labrada con textura abujardada compuesta de balaustres de sección máxima 14x14 cm. separados 20 cm. entre ejes, pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)do, nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	2,400 h.	Oficial primera	13,42	32,21	
O01A050	2,400 h.	Ayudante	13,06	31,34	
P01SG120	5,000 ud	Balaustre p.gran.lab.14x14 h=80	39,30	196,50	
P01SG110	1,060 m.	Pasamanos p.gran.labr. 20x10 cm.	36,70	38,90	
P01SG130	1,060 m.	Base barandilla p.gran.lab.25x10	45,86	48,61	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 349,75
Costes indirectos 4,00% 13,99

TOTAL PARTIDA..... 363,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11WBG020		m BARANDILLA G.QUINTANA h=95 cm. Barandilla de granito Gris Quintana labrada con textura abujardada compuesta de balaustres de sección en tronco de pirámide de sección máxima 15 cm.y sección mínima 10 cm., con 70 cm. de altura, separados en la base 15 cm.; pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm. de sección rectangular recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero de tipo M-5) ción rectangular; i/cajeado, aplomado, nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.Segun RC-08.			
-----------	--	--	--	--	--

O01A030	2,400 h.	Oficial primera	13,42	32,21	
O01A050	2,400 h.	Ayudante	13,06	31,34	
P01SG260	1,060 m	Barand.compl.g.Quintana h=95cm	463,20	490,99	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 556,73
Costes indirectos 4,00% 22,27

TOTAL PARTIDA..... 579,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

SUBAPARTADO E11WP PASAMANOS

ELEMENTO E11WPG PASAMANOS DE GRES

E11WPG010		m. PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.15,5x4 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x15,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
-----------	--	---	--	--	--

O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS030	1,050 m.	Pasamanos gres extrusi.30x15,5x4	12,21	12,82	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 22,20
Costes indirectos 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA..... 23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WPG020		m.	PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.21,5x4 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x21,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS050	1,050	m.	Pasamanos gres extrusi.30x21,5x4	14,16	14,87	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 24,25
Costes indirectos..... 4,00% 0,97

TOTAL PARTIDA 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E11WPG030		m.	PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.31,5x4 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x31,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS060	1,050	m.	Pasamanos gres extrusi.30x31,5x4	21,19	22,25	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 31,63
Costes indirectos..... 4,00% 1,27

TOTAL PARTIDA 32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E11WPG040		m.	PASAMANOS FERROGRÉS 15x5 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 20x15x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS070	1,050	m.	Pasamanos gres extrusi.20x15x5cm	14,34	15,06	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida 24,44
Costes indirectos..... 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WPG050	m.	PASAMANOS FERROGRÉS 30x5 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 20x30x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS100	1,050 m.	Pasamanos gres extrusi 20x30x5cm	23,79	24,98	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	2,08	

Suma la partida		34,36
Costes indirectos	4,00%	1,37

TOTAL PARTIDA..... 35,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11WPG060	m.	PASAMANOS FERROGRÉS REDONDO Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 25x9x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS110	1,050 m.	Pasaman.gres redondo 25x9x4	12,10	12,71	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		20,01
Costes indirectos	4,00%	0,80

TOTAL PARTIDA..... 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E11WPG070	m.	PASAMANOS GRES ESMALT.REDONDO Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 25x9x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS180	1,050 m.	P.ferrogrés esmal.redondo 25x9x4	18,35	19,27	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida		26,57
Costes indirectos	4,00%	1,06

TOTAL PARTIDA..... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WPG080		m. PASAMANOS GRES ESMALT. 15,5x4			
		Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x15,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS140	1,050 m.	Pasamanos gres esmalta.30x15,5x4	19,98	20,98	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 28,28
 Costes indirectos..... 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA 29,41

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E11WPG090		m. PASAMANOS GRES ESMALT. 21,5x4			
		Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x21,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS160	1,050 m.	Pasamanos gres esmalta.30x21,5x4	21,72	22,81	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 30,11
 Costes indirectos..... 4,00% 1,20

TOTAL PARTIDA 31,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E11WPG100		m. PASAMANOS GRES ESMALT. 31,5x4			
		Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x31,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,230 h.	Oficial primera	13,42	3,09	
O01A040	0,230 h.	Oficial segunda	13,23	3,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	12,77	1,02	
P10BS170	1,050 m.	Pasamanos gres esmalta.30x31,5x4	30,26	31,77	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	154,96	0,15	

Suma la partida 39,07
 Costes indirectos..... 4,00% 1,56

TOTAL PARTIDA 40,63

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO E12 INSTALACIONES
APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO E12SN CANALONES
ELEMENTO E12SNA DE ALEACIONES

E12SNA005	m.	CANALÓN ZINC-TI. REDONDO D=28 cm Canalón redondo de zinc-titanio, de 28 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de zinc, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17NZ020	1,250 m.	Canalón ZnTi redo.28cm.pp.piezas	13,20	16,50	
Suma la partida					21,29
Costes indirectos					0,85
TOTAL PARTIDA.....					22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12SNA010	m.	CANALÓN ZINC-TI. REDONDO D=33 cm Canalón redondo de zinc-titanio, de 33 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de zinc, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17NZ030	1,250 m.	Canalón ZnTi redo.33cm.pp.piezas	15,91	19,89	
Suma la partida					24,68
Costes indirectos					0,99
TOTAL PARTIDA.....					25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNA030	m.	CANALÓN CUAD.CH.GALV. 15x15 cm. Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de 15x15 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17NC020	1,250 m.	Canalón cuad.ch.galv.15x15x15cm.	9,00	11,25	
P17NC125	2,000 ud	Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15	3,10	6,20	
Suma la partida					25,44
Costes indirectos					1,02
TOTAL PARTIDA.....					26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNA040		m. CANALÓN CUAD.CH.LAC. 10x10 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17NC050	1,250 m.	Canalón cuad.ch.lacad.10x10x10cm	7,37	9,21	
P17NC110	2,000 ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10	3,13	6,26	

Suma la partida 21,86
Costes indirectos..... 4,00% 0,87

TOTAL PARTIDA 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SNA045		m. CANALÓN CUAD.CH.LAC. 12x12 cm. Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de 12x12 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17NC055	1,250 m.	Canalón cuad.ch.lacad.12x12x12cm	9,00	11,25	
P17NC120	2,000 ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.15x15	4,31	8,62	

Suma la partida 26,26
Costes indirectos..... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12SNA050		m. CANALÓN RED.CH.GALV. D=33 cm. Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un desarrollo de 33 cm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
P17NC040	1,250 m.	Canalón redond.ch.galv.des.33cm.	5,62	7,03	
P17NC145	2,000 ud	Soport.canalón ch.gal.redon.33cm	3,10	6,20	

Suma la partida 20,42
Costes indirectos..... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12SNA060		m. CANALÓN RED.CH.LAC. D=25 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de sección circular con un desarrollo de 25 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,350 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17NC070	1,250 m.	Canalón redond.ch.lacad.des.25cm	5,26	6,58	
P17NC130	2,000 ud	Soport.canalón ch.lac.redon.25cm	2,85	5,70	

Suma la partida 17,87
Costes indirectos..... 4,00% 0,71

TOTAL PARTIDA 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNA065	m.	CANALÓN RED.CH.LAC. D=33 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de sección circular con un desarrollo de 33 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
P17NC080	1,250 m.	Canalón redond.ch.lacad.des.33cm	6,93	8,66	
P17NC140	2,000 ud	Soport.canalón ch.lac.redon.33cm	3,73	7,46	

Suma la partida		23,31
Costes indirectos	4,00%	0,93

TOTAL PARTIDA..... 24,24

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12SNA070	m.	CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 1 m. Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación sobre cajado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5) y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.			
O01A040	0,400 h.	Oficial segunda	13,23	5,29	
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,300 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	4,73	
P17NC090	1,250 m.	Canalón chapa galvaniz.des.100cm	13,98	17,48	
P01MC040	0,060 m3	Mortero 1/6 de central (M-5)	48,18	2,89	
P01LH020	24,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	2,88	

Suma la partida		42,86
Costes indirectos	4,00%	1,71

TOTAL PARTIDA..... 44,57

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNA090	m.	CANALÓN CUAD.ALUM.LAC. 300 mm. Canalón visto de chapa de aluminio prelacada, de sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17NC150	1,250 m.	Canalón alumin.cuadr.prelac.30cm	20,13	25,16	
P17NC110	2,000 ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10	3,13	6,26	

Suma la partida		37,81
Costes indirectos	4,00%	1,51

TOTAL PARTIDA..... 39,32

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNA100		m.	CANALÓN RED.ALUM.LAC. D=25 cm. Canalón visto de chapa de aluminio prelacada, de sección circular, con un desarrollo de 25 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17NC170	1,250	m.	Canalón alumin.red.prelac.D=25cm	17,74	22,18	
P17NC130	2,000	ud	Soport.canalón ch.lac.redon.25cm	2,85	5,70	

Suma la partida 33,47
Costes indirectos..... 4,00% 1,34

TOTAL PARTIDA 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SNA110		m.	CANALÓN COBRE REDONDO D=25cm. Canalón redondo de cobre, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17NZ060	1,250	m.	Canalón cobre red.25cm.pp.piezas	23,59	29,49	

Suma la partida 35,08
Costes indirectos..... 4,00% 1,40

TOTAL PARTIDA 36,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SNA130		m.	CANALÓN COBRE CUADRADO DES.25cm. Canalón cuadrado de cobre, con un desarrollo de 25 cm., fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17NZ090	1,250	m.	Canalón cobr.cuad.25cm.pp.piezas	26,36	32,95	

Suma la partida 38,54
Costes indirectos..... 4,00% 1,54

TOTAL PARTIDA 40,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SNF DE FIBROCEMENTO

E12SNF020		m.	CANALÓN FIBROCEMENTO DE 20 cm. Canalón de fibrocemento, de 20 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de fibrocemento y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17NF020	1,100	m.	Canalón fibrocemento D=20 cm.	6,44	7,08	
P17NF060	1,000	ud	Gafa canalón fibr.equipada 20cm.	2,64	2,64	
P17NF100	0,150	ud	Conexión a bajante fibroc.20 cm.	8,75	1,31	

Suma la partida 16,62
Costes indirectos..... 4,00% 0,66

TOTAL PARTIDA 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SNP DE PVC

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNP010		m. CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17NP010	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	4,20	4,62	
P17NP040	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,48	1,48	
P17NP070	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=125mm.	5,98	0,90	

Suma la partida 11,00
Costes indirectos 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA..... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SNP030		m. CANALÓN DE PVC DE 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17NP030	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	13,33	14,66	
P17NP060	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	5,64	5,64	
P17NP090	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=250mm.	19,95	2,99	

Suma la partida 27,29
Costes indirectos 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA..... 28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SNP050		m. CANALÓN PVC CUADRADO DES.25cm. Canalón de PVC cuadrado, con 25 cm. de desarrollo, fijado mediante gafas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17NP100	1,100 m.	Canalón PVC cuadr.des.25cm.gris	3,06	3,37	
P17NP120	1,000 ud	Gafa canalón PVC cuadr.26cm.gris	1,73	1,73	
P17NP140	0,150 ud	Conex.bajante PVC cuadr.26cm.gris	3,95	0,59	

Suma la partida 9,69
Costes indirectos 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA..... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNP060	m.	CANALÓN PVC RECTANGULAR 110x75mm Canalón de PVC rectangular, con una sección de 110x75 mm., fijado mediante gafas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17NP160	1,100 m.	Canalón PVC rectangular 110x75mm	3,26	3,59	
P17NP170	1,000 ud	Gafa canalón PVC rectan.110x75mm	0,78	0,78	
P17NP180	0,150 ud	Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm	3,67	0,55	

Suma la partida 8,92
 Costes indirectos..... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12SJ BAJANTES

ELEMENTO E12SJF DE FECALES

E12SJF010	m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 90 mm. Bajante de PVC serie C, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VC100	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.lab.90 mm.	8,97	8,97	
P17VP050	0,300 ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.	1,77	0,53	
P17JP060	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=90mm.	1,80	1,80	

Suma la partida 13,70
 Costes indirectos..... 4,00% 0,55

TOTAL PARTIDA 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12SJF020	m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VC110	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm.	11,10	11,10	
P17VP060	0,300 ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	2,63	0,79	
P17JP070	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,98	1,98	

Suma la partida 16,27
 Costes indirectos..... 4,00% 0,65

TOTAL PARTIDA 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJF030	m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm. Bajante de PVC serie C, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VC120	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm.	15,97	15,97	
P17VP070	0,300 ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.	4,97	1,49	
P17JP080	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=125mm.	2,26	2,26	

Suma la partida		22,12
Costes indirectos	4,00%	0,88

TOTAL PARTIDA..... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

E12SJF040	m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 160 mm. Bajante de PVC serie C, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VC130	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.lab.160mm.	19,46	19,46	
P17VP080	0,300 ud	Codo PVC evacuación 160mm.j.lab.	11,44	3,43	
P17JP090	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=160mm.	2,67	2,67	

Suma la partida		27,96
Costes indirectos	4,00%	1,12

TOTAL PARTIDA..... 29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12SJF070	m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 50 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 50 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17FT010	1,000 m.	Tubo fundición 50 mm.	8,55	8,55	
P17FE010	0,150 ud	Codo fundición 50 mm.	5,49	0,82	
P17FE100	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.	3,12	0,94	
P17FE190	0,300 ud	Soporte vert.tubo fund. 50 mm.	1,69	0,51	

Suma la partida		15,61
Costes indirectos	4,00%	0,62

TOTAL PARTIDA..... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJF080			m. BAJ.FEC.FUNDICIÓN 75 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17FT020	1,000	m.	Tubo fundición 75 mm.	10,92	10,92	
P17FE020	0,150	ud	Codo fundición 75 mm.	7,32	1,10	
P17FE110	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	3,48	1,04	
P17FE200	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 75 mm.	1,69	0,51	
Suma la partida						18,36
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12SJF090			m. BAJ.FEC.FUNDICIÓN 100 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17FT030	1,000	m.	Tubo fundición 100 mm.	13,17	13,17	
P17FE030	0,150	ud	Codo fundición 100 mm.	7,87	1,18	
P17FE120	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	4,01	1,20	
P17FE210	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 100 mm.	1,90	0,57	
Suma la partida						20,91
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJF100			m. BAJ.FEC.FUNDICIÓN 125 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17FT040	1,000	m.	Tubo fundición 125 mm.	17,38	17,38	
P17FE040	0,150	ud	Codo fundición 125 mm.	11,51	1,73	
P17FE130	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.	4,76	1,43	
P17FE220	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 125 mm.	2,31	0,69	
Suma la partida						26,82
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJF110	m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 150 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,350 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17FT050	1,000 m.	Tubo fundición 150 mm.	21,51	21,51	
P17FE050	0,150 ud	Codo fundición 150 mm.	14,08	2,11	
P17FE140	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.	5,69	1,71	
P17FE230	0,300 ud	Soporte vert.tubo fund. 150 mm.	2,74	0,82	
Suma la partida					31,74
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,27
TOTAL PARTIDA.....					33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJI INSONORIZADAS

E12SJI010	m.	BAJANTE INSONOR. D=70mm. Bajante insonorizada, realizada en termoplástico resistente a altas temperaturas, de 70 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado, colocada con abrazaderas especiales de la misma marca, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material y funcionando. Según DB-HS 5 y DB-HR.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17JI020	1,000 m.	Bajante insonor.D=70mm.	13,52	13,52	
P17JI070	0,300 ud	Codo baj.insonor.D=70mm	10,31	3,09	
P17JI110	1,000 ud	Abraz.baj.insono.D=70mm	45,32	45,32	
Suma la partida					64,33
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,57
TOTAL PARTIDA.....					66,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SJI020	m.	BAJANTE INSONOR. D=100mm Bajante insonorizada, realizada en termoplástico resistente a altas temperaturas, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado, colocada con abrazaderas especiales, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material y funcionando. Según DB-HS 5 y DB-HR.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17JI030	1,000 m.	Bajante insonor.D=100mm	18,62	18,62	
P17JI080	0,300 ud	Codo baj.insono.D=100mm	13,04	3,91	
P17JI120	1,000 ud	Abraz.baj.inson. D=100mm	45,67	45,67	
Suma la partida					70,60
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,82
TOTAL PARTIDA.....					73,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJI030	m.	BAJANTE INSONOR. D=125mm Bajante insonorizada, realizada en termoplástico resistente a altas temperaturas, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado, colocada con abrazaderas especiales, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material y funcionando. Según DB-HS 5 y DB-HR.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17JI040	1,000 m.	Bajante insonor. D=125mm	24,55	24,55	
P17JI090	0,300 ud	Codo baj.insono.D=125mm	22,23	6,67	
P17JI130	1,000 ud	Abraz.baj.inson.D=125mm	49,03	49,03	

Suma la partida 82,65
 Costes indirectos..... 4,00% 3,31

TOTAL PARTIDA 85,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SJI040	m.	BAJANTE INSONOR. D=150mm Bajante insonorizada, realizada en termoplástico resistente a altas temperaturas, de 150 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado, colocada con abrazaderas especiales, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material y funcionando. Según DB-HS 5 y DB-HR.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17JI050	1,000 m.	Bajante insonor.D=150mm	33,78	33,78	
P17JI100	0,300 ud	Codo baj.insono.D=150mm	35,63	10,69	
P17JI140	1,000 ud	Abraz.baj.inson.D=150mm	55,27	55,27	

Suma la partida 102,14
 Costes indirectos..... 4,00% 4,09

TOTAL PARTIDA 106,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJP DE PLUVIALES

E12SJP020	m.	BAJANTE DE PVC SERIE F. 90 mm. Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VF060	1,000 m.	Tubo PVC evac.pluv.j.lab. 90 mm.	4,68	4,68	
P17VP050	0,300 ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.	1,77	0,53	
P17JP060	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=90mm.	1,80	1,80	

Suma la partida 9,41
 Costes indirectos..... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP030		m. BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VF070	1,000 m.	Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm.	6,97	6,97	
P17VP060	0,300 ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	2,63	0,79	
P17JP070	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,98	1,98	

Suma la partida 12,14
Costes indirectos 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA..... 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJP040		m. BAJANTE DE PVC SERIE F. 125 mm. Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VF080	1,000 m.	Tubo PVC evac.pluv.j.lab.125 mm.	8,48	8,48	
P17VP070	0,300 ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.	4,97	1,49	
P17JP080	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=125mm.	2,26	2,26	

Suma la partida 14,63
Costes indirectos 4,00% 0,59

TOTAL PARTIDA..... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12SJP045		m. BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm. Bajante de PVC, de sección cuadrada, de 70x70 mm. con sistema de unión por manguito encolado, colocada con abrazaderas metálicas cuadradas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC cuadradas, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JP100	1,000 m.	Bajante de PVC cuadrada 70x70mm.	5,94	5,94	
P17JP110	0,300 ud	Codo bajan.PVC cuadrada 70x70mm	2,62	0,79	
P17JP120	0,300 ud	Mang.bajan.PVC cuadrada 70x70mm.	2,48	0,74	
P17JP130	1,000 ud	Abraz.baja.PVC cuadrada 70x70mm.	1,96	1,96	

Suma la partida 12,63
Costes indirectos 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA..... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP050			m. BAJANTE DE PVC RECTANG.100x73 mm Bajante de PVC, de sección rectangular, de 100x73 mm., con sistema de unión por manguito encolado, colocada con abrazaderas metálicas rectangulares, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC rectangulares, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JP010	1,000	m.	Bajante PVC rectan.100x73mm.gris	9,04	9,04	
P17JP020	0,300	ud	Codo baj.PVC recta.100x73mm.gris	6,55	1,97	
P17JP030	0,300	ud	Mang.baj.PVC recta.100x73mm.gris	3,96	1,19	
P17JP040	1,000	ud	Abrazader.baj.rect.100x73mm.gris	1,97	1,97	
Suma la partida						17,37
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12SJP080			m. BAJANTE RED. DE ZINC DE 80 mm. Bajante redonda de zinc, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JZ010	1,000	m.	Bajante redonda de zinc D=80mm.	11,73	11,73	
P17JZ040	0,300	ud	Codo bajante de zinc D=80mm.	5,73	1,72	
P17JZ060	1,000	ud	Abrazadera redonda zinc D=80mm.	1,32	1,32	
Suma la partida						17,97
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SJP090			m. BAJANTE RED. DE ZINC DE 100 mm. Bajante redonda de zinc, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JZ020	1,000	m.	Bajante redonda de zinc D=100mm.	14,13	14,13	
P17JZ050	0,300	ud	Codo bajante de zinc D=100mm.	6,34	1,90	
P17JZ070	1,000	ud	Abrazadera redonda zinc D=100mm.	1,39	1,39	
Suma la partida						20,62
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP095	m.	BAJANTE REDONDA DE COBRE D=80mm. Bajante redonda de cobre, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión en copa simple, sin soldadura, y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de cobre, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JZ130	1,000 m.	Bajante redonda de cobre D=80mm.	17,74	17,74	
P17JZ150	0,300 ud	Codo bajante de cobre D=80mm.	6,11	1,83	
P17JZ170	1,000 ud	Abrazadera redonda cobre D=80mm.	2,98	2,98	

Suma la partida		25,75
Costes indirectos	4,00%	1,03

TOTAL PARTIDA..... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SJP096	m.	BAJANTE REDONDA DE COBRE D=100mm Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión en copa simple, sin soldadura, y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de cobre, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JZ140	1,000 m.	Bajante redonda de cobre D=100mm	22,88	22,88	
P17JZ160	0,300 ud	Codo bajante de cobre D=100mm.	7,02	2,11	
P17JZ180	1,000 ud	Abrazadera redonda cobre D=100mm	3,06	3,06	

Suma la partida		31,25
Costes indirectos	4,00%	1,25

TOTAL PARTIDA..... 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12SJP100	m.	BAJANTE CUA.ALUM.PRELACADO 8x6cm Bajante de chapa de aluminio prelacado, de sección cuadrada, de 8x6 cm. de sección, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de aluminio prelacado, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC070	1,000 m.	Bajante aluminio prelacado 8x6cm	18,00	18,00	
P17JC080	0,300 ud	Codo bajante alum.prelacad.8x6cm	7,61	2,28	
P17JC050	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	

Suma la partida		24,96
Costes indirectos	4,00%	1,00

TOTAL PARTIDA..... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP105		m. BAJANTE CUA.ALUM.PRELACAD.10x8cm Bajante de chapa de aluminio prelacado, de sección rectangular, de 10x8 cm. de sección, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en el empalme; colocada con abrazaderas rectangulares metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de aluminio prelacado, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC075	1,000 m.	Bajante aluminio prelacad.10x8cm	19,41	19,41	
P17JC085	0,300 ud	Codo bajante alum.prelaca.10x8cm	10,01	3,00	
P17JC050	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	

Suma la partida 27,09
 Costes indirectos..... 4,00% 1,08

TOTAL PARTIDA 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12SJP106		m. BAJANTE CUAD.CH.LACADA 8x8 cm. Bajante de chapa de acero lacada, de 8x8 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC005	1,000 m.	Bajante ch.lacada cuadrada 8x8cm	9,75	9,75	
P17JC026	0,300 ud	Codo bajant.ch.lacada cuad.8x8cm	4,69	1,41	
P17JC050	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	

Suma la partida 15,84
 Costes indirectos..... 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJP110		m. BAJANTE CUAD.CH.LACADA 10x10cm. Bajante de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC010	1,000 m.	Bajante ch.lacada cuadra.10x10cm	11,24	11,24	
P17JC030	0,300 ud	Codo bajant.ch.lacad.cua.10x10cm	4,93	1,48	
P17JC050	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	

Suma la partida 17,40
 Costes indirectos..... 4,00% 0,70

TOTAL PARTIDA 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP116	m.	BAJANTE REDOND.CH.LACADA D=100mm Bajante de chapa de acero lacada, de sección circular, con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC016	1,000 m.	Bajante ch.lacada redond.D=100mm	7,31	7,31	
P17JC036	0,300 ud	Codo bajant.ch.lacad.red.D=100mm	4,35	1,31	
P17JC050	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	

Suma la partida 13,30
Costes indirectos 4,00% 0,53

TOTAL PARTIDA..... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJP120	m.	BAJANTE REDOND.CH.GALVAN.D=80mm. Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un diámetro de 80 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galvanizada, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC020	1,000 m.	Bajante ch.galvaniz.redon.D=80mm	5,19	5,19	
P17JC040	0,300 ud	Codo bajant.ch.galvan.red.D=80mm	2,47	0,74	
P17JC060	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa galvan.	1,37	1,37	

Suma la partida 10,50
Costes indirectos 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA..... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SJP125	m.	BAJANTE REDOND.CH.GALVAN.D=100mm Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galvanizada, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17JC025	1,000 m.	Bajante ch.galvani.redon.D=100mm	5,74	5,74	
P17JC045	0,300 ud	Codo bajant.ch.galva.red.D=100mm	2,91	0,87	
P17JC060	1,000 ud	Abrazadera bajante chapa galvan.	1,37	1,37	

Suma la partida 11,18
Costes indirectos 4,00% 0,45

TOTAL PARTIDA..... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP140		m. BAJ.RED FUNDICIÓN 100 mm. Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17JU020	1,000 m.	Baj.red.fundición 100mm	24,57	24,57	
P17JU100	0,150 ud	Codo baj.red.fundición 100 mm.	14,61	2,19	
P17JU180	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	1,72	0,52	

Suma la partida 32,07
 Costes indirectos..... 4,00% 1,28

TOTAL PARTIDA 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJP150		m. BAJ.RED FUNDICIÓN 125 mm. Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,350 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17JU030	1,000 m.	Baj.red.fundición 125mm	32,09	32,09	
P17JU110	0,150 ud	Codo baj.red.fundición 125 mm.	24,25	3,64	
P17JU190	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.	2,11	0,63	

Suma la partida 41,95
 Costes indirectos..... 4,00% 1,68

TOTAL PARTIDA 43,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJP170		m. BAJ.ACAN.FUNDICIÓN 100 mm. Bajante acanalada de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición acanalados. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17JU050	1,000 m.	Baj.aca.fundición 100mm	64,90	64,90	
P17JU130	0,150 ud	Ese baj.acanalada fund.100 mm.	48,86	7,33	
P17JU180	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	1,72	0,52	

Suma la partida 77,54
 Costes indirectos..... 4,00% 3,10

TOTAL PARTIDA 80,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJP180	m.	BAJ.OCTG.FUNDICIÓN 100 mm. Bajante octogonal de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición octogonales. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17JU070	1,000 m.	Baj.oct.fundición 100mm	57,81	57,81	
P17JU150	0,150 ud	Codo baj.octogonal fund. 100 mm.	19,94	2,99	
P17JU180	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	1,72	0,52	

Suma la partida 66,11
Costes indirectos 4,00% 2,64

TOTAL PARTIDA..... 68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJP190	m.	BAJ.OCTG.FUNDICIÓN 125 mm. Bajante octogonal de fundición para aguas pluviales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición octogonales. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,350 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17JU080	1,000 m.	Baj.oct.fundición 125mm	77,14	77,14	
P17JU160	0,150 ud	Codo baj.octogonal fund. 125 mm.	36,92	5,54	
P17JU190	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.	2,11	0,63	

Suma la partida 88,90
Costes indirectos 4,00% 3,56

TOTAL PARTIDA..... 92,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SG DESAGÜES SIFÓNICOS

ELEMENTO E12SGB CON BOTE SIFÓNICO

E12SGB010	ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17SB010	1,000 ud	Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.	10,20	10,20	
P17VC030	1,500 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	6,66	
P17VP180	4,000 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	3,00	
P17VP190	1,000 ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,90	

Suma la partida 27,15
Costes indirectos 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA..... 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGB020		ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17SB020	1,000 ud	Bote sifónico de PVC c/tapa PVC	9,91	9,91	
P17VC030	1,500 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	6,66	
P17VP180	4,000 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	3,00	
P17VP190	1,000 ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,90	
Suma la partida					26,86
Costes indirectos.....					4,00% 1,07
TOTAL PARTIDA					27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SGB030		ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17SB030	1,000 ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas	12,84	12,84	
P17VC030	1,500 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	6,66	
P17VP180	3,000 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	2,25	
P17VP190	1,000 ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,90	
Suma la partida					30,64
Costes indirectos.....					4,00% 1,23
TOTAL PARTIDA					31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SGI CON SIFÓN INDIVIDUAL

E12SGI010		ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17SS010	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32mm	2,66	2,66	
P17VC010	0,300 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.	2,72	0,82	
P17VP170	2,000 ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada	0,72	1,44	
Suma la partida					9,71
Costes indirectos.....					4,00% 0,39
TOTAL PARTIDA					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGI020	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17SS050	1,000 ud	Sifón en Y salid.vertical 40mm	2,21	2,21	
P17VC020	0,300 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP020	1,000 ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.	0,98	0,98	
P17VP180	1,000 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	0,75	
Suma la partida					9,77
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,39
TOTAL PARTIDA.....					10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12SGI030	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17SS060	1,000 ud	Sifón en L sal.horizontal 32mm	2,64	2,64	
P17VC010	0,300 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.	2,72	0,82	
P17VP170	2,000 ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada	0,72	1,44	
Suma la partida					9,69
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,39
TOTAL PARTIDA.....					10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12SGI040	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 5.			
O01B0170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17SS090	1,000 ud	Sifón curvo PVC sal.horizontal.40mm	1,76	1,76	
P17VC020	0,300 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP180	2,000 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50	
Suma la partida					9,09
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,36
TOTAL PARTIDA.....					9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
E12SGI050		ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.BOTELL. Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 5.					
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39			
P17SD010	1,000	ud	Desagüe doble c/sif.botella 40mm	5,54	5,54			
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04			
P17VP180	2,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50			
						Suma la partida	14,47	
						Costes indirectos.....	4,00%	0,58
						TOTAL PARTIDA	15,05	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SGI060		ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 4.					
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39			
P17SD020	1,000	ud	Desagüe doble c/sifón curvo 40mm	7,92	7,92			
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04			
P17VP180	2,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50			
						Suma la partida	16,85	
						Costes indirectos.....	4,00%	0,67
						TOTAL PARTIDA	17,52	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SGI070		ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de dos sifones curvos de PVC, con registros inferiores, y unidos entre sí por una pieza en te, de 40 mm. de diámetro, con salida vertical, la cual se conecta mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, al punto de desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 5.					
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99			
P17SD030	1,000	ud	Desagüe c/doble sifón curvo 40mm	7,44	7,44			
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04			
P17VP020	1,000	ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.	0,98	0,98			
P17VP180	1,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	0,75			
						Suma la partida	18,20	
						Costes indirectos.....	4,00%	0,73
						TOTAL PARTIDA	18,93	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGI110	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT. Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con registro inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,79	
P17SS030	1,000 ud	Sifón botella c/toma lavado.40mm	3,15	3,15	
P17VC020	0,150 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	0,52	
P17VP180	2,000 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50	
Suma la partida					9,96
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SGI120	ud	DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 50 mm. Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fundición, de 50 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de fundición de 50 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado y con p.p. de juntas en las uniones. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17SW140	1,000 ud	Sifón de fundición D=50 mm.	31,91	31,91	
P17FT010	0,500 m.	Tubo fundición 50 mm.	8,55	4,28	
P17FE100	2,000 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.	3,12	6,24	
Suma la partida					50,42
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SGI130	ud	DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm. Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fundición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de fundición de 75 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado y con p.p. de juntas en las uniones. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,550 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	8,79	
P17SW150	1,000 ud	Sifón de fundición D=75 mm.	42,00	42,00	
P17FT020	0,500 m.	Tubo fundición 75 mm.	10,92	5,46	
P17FE110	2,000 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	3,48	6,96	
Suma la partida					63,21
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					65,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGI140		ud DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm. Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado y con p.p. de juntas en las uniones. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
P17SW160	1,000 ud	Sifón de fundición D=100 mm.	48,93	48,93	
P17FT030	0,500 m.	Tubo fundición 100 mm.	13,17	6,59	
P17FE120	2,000 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	4,01	8,02	

Suma la partida 73,13
Costes indirectos..... 4,00% 2,93

TOTAL PARTIDA 76,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12SB TUBERÍAS

ELEMENTO E12SBF DE FUNDICIÓN

E12SBF010		m. TUB.FUND.EVACUACIÓN 150 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,350 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17FT050	1,000 m.	Tubo fundición 150 mm.	21,51	21,51	
P17FE050	0,150 ud	Codo fundición 150 mm.	14,08	2,11	
P17FE140	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.	5,69	1,71	
P17FE240	0,300 ud	Soporte horiz.tubo fund.150 mm.	7,88	2,36	

Suma la partida 33,28
Costes indirectos..... 4,00% 1,33

TOTAL PARTIDA 34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBF020		m. TUB.FUND.EVACUACIÓN 200 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 200 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,350 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	5,59	
P17FT060	1,000 m.	Tubo fundición 200 mm.	34,85	34,85	
P17FE060	0,150 ud	Codo fundición 200 mm.	30,90	4,64	
P17FE150	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 200 mm.	12,26	3,68	
P17FE250	0,300 ud	Soporte horiz.tubo fund.200 mm.	15,05	4,52	

Suma la partida 53,28
Costes indirectos..... 4,00% 2,13

TOTAL PARTIDA 55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBF030	m.	TUB.FUND.EVACUACIÓN 250 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 250 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17FT070	1,000 m.	Tubo fundición 250 mm.	52,78	52,78	
P17FE070	0,150 ud	Codo fundición 250 mm.	64,91	9,74	
P17FE160	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 250 mm.	15,54	4,66	
P17FE260	0,300 ud	Soporte horiz.tubo fund.250 mm.	21,02	6,31	

Suma la partida		79,88
Costes indirectos	4,00%	3,20

TOTAL PARTIDA..... 83,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12SBF040	m.	TUB.FUND.EVACUACIÓN 300 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 300 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
P17FT080	1,000 m.	Tubo fundición 300 mm.	65,96	65,96	
P17FE080	0,150 ud	Codo fundición 300 mm.	90,15	13,52	
P17FE170	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 300 mm.	17,74	5,32	
P17FE270	0,300 ud	Soporte horiz.tubo fund.300 mm.	24,32	7,30	

Suma la partida		98,49
Costes indirectos	4,00%	3,94

TOTAL PARTIDA..... 102,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SBF050	m.	TUB.FUND.EVACUACIÓN 400 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 400 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
P17FT090	1,000 m.	Tubo fundición 400 mm.	118,85	118,85	
P17FE090	0,300 ud	Codo fundición 400 mm.	182,12	54,64	
P17FE180	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 400 mm.	130,91	39,27	

Suma la partida		219,95
Costes indirectos	4,00%	8,80

TOTAL PARTIDA..... 228,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBP DE PLOMO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBP020		m. TUBERÍA DE PLOMO DE 40/50 mm. Tubería de plomo para evacuación, de 40/50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de soldaduras, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17MT030	1,400 m.	Tubo plomo evacuación 40/50 mm	30,44	42,62	
Suma la partida					45,02
Costes indirectos.....					1,80
TOTAL PARTIDA					46,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBV DE PVC

E12SBV010		m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,60	
P17VC010	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.	2,72	2,72	
P17VP010	0,300 ud	Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg.	0,91	0,27	
P17VP170	0,100 ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada	0,72	0,07	
Suma la partida					4,66
Costes indirectos.....					0,19
TOTAL PARTIDA					4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SBV020		m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,60	
P17VC020	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	3,48	
P17VP020	0,300 ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.	0,98	0,29	
P17VP180	0,100 ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	0,08	
Suma la partida					5,45
Costes indirectos.....					0,22
TOTAL PARTIDA					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBV030	m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,100 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	1,60	
P17VC030	1,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	4,44	
P17VP030	0,300 ud	Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg.	1,25	0,38	
P17VP190	0,100 ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,09	

Suma la partida		6,51
Costes indirectos	4,00%	0,26
TOTAL PARTIDA.....		6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E12F FONTANERÍA Y A.C.S.

SUBAPARTADO E12FA ACOMETIDAS DE AGUA

ELEMENTO E12FAA EN ACERO GALVANIZADO

E12FAA010	ud	ACOMETIDA 2" ACERO GALV. 50 mm. Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 50 mm. de diámetro (2"), con válvula de compuerta de fundición, con platina, p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P17GS070	3,000 m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P17XB220	1,000 ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.60mm	8,08	8,08	
P17XC090	1,000 ud	Válv.compuerta fund.platina 60mm	174,46	174,46	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida		393,69
Costes indirectos	4,00%	15,75
TOTAL PARTIDA.....		409,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FAA020	ud	ACOMETIDA 2 1/2" ACERO GALV.63mm Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 63 mm. de diámetro (2 1/2"), con válvula de compuerta de fundición, con platina, p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	3,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	51,14	
O01BO180	1,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	25,22	
P17GS080	3,000 m.	Tubo acero galvan.S. 2 1/2" DN63 mm.	11,03	33,09	
P17XB220	1,000 ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.60mm	8,08	8,08	
P17XC090	1,000 ud	Válv.compuerta fund.platina 60mm	174,46	174,46	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida		405,25
Costes indirectos	4,00%	16,21
TOTAL PARTIDA.....		421,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12FAA030	ud	ACOMETIDA 3" ACERO GALV. 80 mm. Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 80 mm. de diámetro (3"), con válvula de compuerta de fundición, con platina, p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.				
O01BO170	3,400 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	54,33		
O01BO180	1,700 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	26,79		
P17GS090	3,000 m.	Tubo acero galvan.S. 3" DN80 mm.	14,76	44,28		
P17XB230	1,000 ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.80mm	11,95	11,95		
P17XC100	1,000 ud	Válv.compuerta fund.platina 80mm	196,71	196,71		
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26		
Suma la partida					447,32	
Costes indirectos.....					4,00%	17,99
TOTAL PARTIDA					465,21	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAF EN FUNDICIÓN DE PRESIÓN

E12FAF010	ud	ACOMETIDA 60 mm. FUNDIC. PRESIÓN Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de presión de 60 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundición con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.				
O01BO170	2,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	39,95		
O01BO180	1,250 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	19,70		
P17FA010	6,000 m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm	14,47	86,82		
P17XB220	1,000 ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.60mm	8,08	8,08		
P17XC090	1,000 ud	Válv.compuerta fund.platina 60mm	174,46	174,46		
P17FA110	1,000 ud	Junta tubo fund.presión 60 mm.	7,15	7,15		
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26		
Suma la partida					449,22	
Costes indirectos.....					4,00%	17,98
TOTAL PARTIDA					467,40	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FAF020	ud	ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundición con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.				
O01BO170	2,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	39,95		
O01BO180	1,250 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	19,70		
P17FA020	6,000 m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm	17,87	107,22		
P17FA120	1,000 ud	Junta tubo fund.presión 80 mm.	12,50	12,50		
P17XB230	1,000 ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.80mm	11,95	11,95		
P17XC100	1,000 ud	Válv.compuerta fund.platina 80mm	196,71	196,71		
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26		
Suma la partida					501,29	
Costes indirectos.....					4,00%	20,05
TOTAL PARTIDA					521,34	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAL EN POLIETILENO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAL010	ud	ACOMETIDA 16 mm.POLIETIL.1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 16 mm. de diámetro, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	22,37	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P17PB010	8,500 m.	Tubo polietileno bd 6atm.16mm.	0,27	2,30	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
P17WW040	1,000 ud	Collarín toma poliet. 50 a 3/4"	2,44	2,44	

Suma la partida 151,40
Costes indirectos 4,00% 6,06

TOTAL PARTIDA..... 157,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FAL020	ud	ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	25,57	
O01BO180	0,800 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	12,61	
P17PA020	8,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.20mm.	0,57	4,56	
P17PP010	1,000 ud	Codo polietileno de 20 mm.	4,20	4,20	
P17WW040	1,000 ud	Collarín toma poliet. 50 a 3/4"	2,44	2,44	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida 162,64
Costes indirectos 4,00% 6,51

TOTAL PARTIDA..... 169,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FAL030	ud	ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,800 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	28,76	
O01BO180	0,900 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	14,18	
P17PA030	8,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.25mm.	0,90	7,20	
P17PP020	1,000 ud	Codo polietileno de 25 mm.	5,22	5,22	
P17WW050	1,000 ud	Collarín toma poliet. 75 a 1"	4,61	4,61	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida 173,23
Costes indirectos 4,00% 6,93

TOTAL PARTIDA..... 180,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAL040	ud	ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P17PA040	8,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.32mm.	1,43	11,44	
P17PP030	1,000 ud	Codo polietileno de 32 mm.	7,74	7,74	
P17WW060	1,000 ud	Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"	18,02	18,02	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida 198,18
Costes indirectos..... 4,00% 7,93

TOTAL PARTIDA 206,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12FAL050	ud	ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,600 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	41,55	
O01BO180	1,300 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	20,49	
P17PA070	8,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.63mm.	4,12	32,96	
P17PP060	1,000 ud	Codo polietileno de 63 mm.	26,57	26,57	
P17WW080	1,000 ud	Collarín toma polie.200 2"-3"-4"	97,81	97,81	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida 332,64
Costes indirectos..... 4,00% 13,31

TOTAL PARTIDA 345,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAP EN POLIBUTILENO

E12FAP010	ud	ACOMETIDA 15 mm.POLIBUTIL.1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 15 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,800 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	12,78	
O01BO180	0,400 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	6,30	
P17UT010	6,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 15 mm	1,69	10,14	
P17UP010	1,000 ud	Codo polibutileno de 15 mm	1,70	1,70	
P17WW040	1,000 ud	Collarín toma poliet .50 a 3/4"	2,44	2,44	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	

Suma la partida 146,62
Costes indirectos..... 4,00% 5,86

TOTAL PARTIDA 152,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAP020	ud	ACOMETIDA 22 mm.POLIBUTIL.3/4" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 22 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,800 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	12,78	
O01BO180	0,400 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	6,30	
P17UT040	6,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 22 mm	3,01	18,06	
P17UP020	1,000 ud	Codo polibutileno de 22 mm	2,16	2,16	
P17WW040	1,000 ud	Collarín toma poliet. 50 a 3/4"	2,44	2,44	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
Suma la partida					155,00
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					161,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FAP030	ud	ACOMETIDA 28 mm.POLIBUTIL.1" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 28 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,900 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	14,38	
O01BO180	0,450 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,09	
P17UT060	6,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 28 mm	4,15	24,90	
P17UP040	1,000 ud	Codo polibutileno de 28 mm	2,89	2,89	
P17WW050	1,000 ud	Collarín toma poliet..75 a 1"	4,61	4,61	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
Suma la partida					167,13
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					173,82

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FAP040	ud	ACOMETIDA 32 mm.POLIBUTIL.1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 32 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,900 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	14,38	
O01BO180	0,450 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,09	
P17UT070	6,500 m.	Tubo polibutileno t.recto 32 mm	5,44	35,36	
P17WW060	1,000 ud	Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"	18,02	18,02	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
Suma la partida					188,11
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					195,63

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAP050	ud	ACOMETIDA 40 mm.POLIBUTIL.1 1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 40 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P17UT080	6,500 m.	Tubo polibutileno t.recto 40 mm	8,58	55,77	
P17WW070	1,000 ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"	26,47	26,47	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
Suma la partida					219,36
Costes indirectos.....					4,00%
					8,77
TOTAL PARTIDA					228,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAV EN PVC DE PRESIÓN

E12FAV010	ud	ACOMETIDA 32 mm. PVC PRES.1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P17VT040	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.32mm.10 atm.	1,33	6,65	
P17VE040	1,000 ud	Codo PVC presión de 32 mm	1,18	1,18	
P17WW060	1,000 ud	Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"	18,02	18,02	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
Suma la partida					186,83
Costes indirectos.....					4,00%
					7,47
TOTAL PARTIDA					194,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12FAV020	ud	ACOMETIDA 40 mm. PVC PRES.1 1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	35,16	
O01BO180	1,100 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	17,34	
P17VT050	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.40mm.10 atm.	2,05	10,25	
P17VE050	1,000 ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,84	1,84	
P17WW070	1,000 ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"	26,47	26,47	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
Suma la partida					204,32
Costes indirectos.....					4,00%
					8,17
TOTAL PARTIDA					212,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12FAV030	ud	ACOMETIDA 50 mm. PVC PRES.2"				
		Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.				
O01BO170	2,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	38,35		
O01BO180	1,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	18,91		
P17VT060	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.50mm.10 atm.	2,91	14,55		
P17VE060	1,000 ud	Codo PVC presión de 50 mm	2,28	2,28		
P17WW080	1,000 ud	Collarín toma polie.200 2"-3"-4"	97,81	97,81		
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26		
Suma la partida					285,16	
Costes indirectos					4,00%	11,41
TOTAL PARTIDA.....					296,57	

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FC CONTADORES DE AGUA

ELEMENTO E12FCC CENTRALIZADOS

SUBLELEMENTO E12FCCB BATERÍA PARA CONTADORES

E12FCCB010	ud	BATERÍA 2" PARA 4 CONT. DE 1/2"				
		Centralización para 4 contadores de 1/2", formada por batería de acero galvanizado de 2", con 2 colectores y 2 salidas en cada colector, conexionada al ramal de acometida, soportes para la batería, contador general de 2", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 4 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, sin incluir la acometida. Según DB-HS 4.				
O01BO170	3,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	55,93		
O01BO180	1,750 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	27,58		
P17BB010	1,000 ud	Batería galv. 2" 4 cont. 2 filas	135,86	135,86		
E12FCCG010	1,000 ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2"	655,07	655,07		
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48		
E12FCIC010	4,000 ud	CONTADOR 1/2" CENTRALIZADO 15 mm	118,27	473,08		
Suma la partida					1.374,00	
Costes indirectos					4,00%	54,96
TOTAL PARTIDA.....					1.428,96	

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FCCB020	ud	BATERÍA 2" PARA 6 CONT. DE 1/2"				
		Centralización para 6 contadores de 1/2", formada por batería de acero galvanizado de 2", con 3 colectores y 2 salidas en cada colector, conexionada al ramal de acometida, soportes para la batería, contador general de 2", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 6 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, sin incluir la acometida. Según DB-HS 4.				
O01BO170	3,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	59,13		
O01BO180	1,850 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	29,16		
P17BB030	1,000 ud	Batería galv. 2" 6 cont. 3 filas	178,62	178,62		
E12FCCG010	1,000 ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2"	655,07	655,07		
P17WW010	6,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	39,72		
E12FCIC010	6,000 ud	CONTADOR 1/2" CENTRALIZADO 15 mm	118,27	709,62		
Suma la partida					1.671,32	
Costes indirectos					4,00%	66,85
TOTAL PARTIDA.....					1.738,17	

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCCB030	ud	BATE.2 1/2" PARA 8 CONT. DE 3/4" Centralización para 8 contadores de 3/4", formada por batería de acero galvanizado de 2 1/2", con 2 colectores y 4 salidas en cada colector, conexión al ramal de acometida, soportes para la batería, contador general de 2 1/2", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 8 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, sin incluir la acometida. Según DB-HS 4.			
O01BO170	4,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	63,92	
O01BO180	2,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	31,52	
P17BB040	1,000 ud	Batería galv. 2 1/2" 8 con. 2 f.	211,99	211,99	
E12FCCG020	1,000 ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2 1/2"	819,93	819,93	
P17WW020	8,000 ud	Manguito electrosoldable 3/4" PE	6,72	53,76	
E12FCIC020	8,000 ud	CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm	139,37	1.114,96	

Suma la partida 2.296,08
Costes indirectos..... 4,00% 91,84

TOTAL PARTIDA 2.387,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FCCB040	ud	BATE.2 1/2" PARA 12 CONT.DE 3/4" Centralización para 12 contadores de 3/4", formada por batería de acero galvanizado de 2 1/2", con 3 colectores y 4 salidas en cada colector, conexión al ramal de acometida, soportes para la batería, contador general de 2 1/2", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 12 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, sin incluir la acometida. Según DB-HS 4.			
O01BO170	4,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	71,91	
O01BO180	2,250 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	35,46	
P17BB070	1,000 ud	Batería galv. 2 1/2" 10 con.2 f.	233,54	233,54	
E12FCCG020	1,000 ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2 1/2"	819,93	819,93	
P17WW020	12,000 ud	Manguito electrosoldable 3/4" PE	6,72	80,64	
E12FCIC020	12,000 ud	CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm	139,37	1.672,44	

Suma la partida 2.913,92
Costes indirectos..... 4,00% 116,56

TOTAL PARTIDA 3.030,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FCCB050	ud	BATERÍA 3" PARA 33 CONT.DE 3/4" Centralización para 33 contadores de 3/4", formada por batería de acero galvanizado de 3", con 3 colectores y 11 salidas en cada colector, conexión al ramal de acometida, soportes para la batería, contador general de 3", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 33 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, sin incluir la acometida. Según DB-HS 4.			
O01BO170	16,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	255,68	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
P17BB100	1,000 ud	Batería galv. 3" 30 cont. 3 fil.	468,80	468,80	
E12FCCG030	1,000 ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3"	830,98	830,98	
P17WW020	33,000 ud	Manguito electrosoldable 3/4" PE	6,72	221,76	
E12FCIC020	33,000 ud	CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm	139,37	4.599,21	

Suma la partida 6.502,51
Costes indirectos..... 4,00% 260,10

TOTAL PARTIDA 6.762,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCCG GENERALES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCCG010	ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2" Contador general de agua de 2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 50 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la acometida. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P17BI060	1,000 ud	Contador agua WP de 2" (50 mm.)	506,41	506,41	
P17XE070	2,000 ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	33,86	
P17XB190	2,000 ud	Brida redonda galvan.2" completa	28,51	57,02	
P17XR060	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	
Suma la partida					655,07
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					681,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12FCCG020	ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2 1/2" Contador general de agua de 2 1/2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 63 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la acometida. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,750 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	27,97	
P17BI070	1,000 ud	Contador agua WP 2 1/2" (65 mm.)	603,98	603,98	
P17XE080	2,000 ud	Válvula esfera latón niqu.2 1/2"	36,29	72,58	
P17XB200	2,000 ud	Brida redon.galv.2 1/2" completa	35,64	71,28	
P17XR070	1,000 ud	Válv.retención latón rosc.2 1/2"	22,19	22,19	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	
Suma la partida					819,93
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					852,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FCCG030	ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3" Contador general de agua de 3", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 80 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la acometida. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17BI080	1,000 ud	Contador agua WP de 3" (80 mm.)	508,77	508,77	
P17XE090	2,000 ud	Válvula esfera latón niquelad.3"	73,25	146,50	
P17XB210	2,000 ud	Brida redonda galvan.3" completa	44,47	88,94	
P17XR080	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 3"	32,88	32,88	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	
Suma la partida					830,98
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					864,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FCI INDIVIDUALES
SUBELEMENTO E12FCIA EN ARMARIO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCIA010		ud	CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17BI040	1,000	ud	Contador agua M. 1 1/4" (32mm.)	165,31	165,31	
P17AR020	1,000	ud	Arm.1h.poliester 75x50x30cm	352,43	352,43	
P17PP030	2,000	ud	Codo polietileno de 32 mm.	7,74	15,48	
P17PP100	1,000	ud	Te polietileno de 32 mm.	8,02	8,02	
P17XE050	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	15,82	
P17XA100	1,000	ud	Grifo de purga D=25mm.	9,05	9,05	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
P17WT020	1,000	ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	

Suma la partida		625,89
Costes indirectos.....	4,00%	25,04

TOTAL PARTIDA 650,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FCIA020		ud	CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17BI050	1,000	ud	Contador agua M. 1 1/2" (40mm.)	260,12	260,12	
P17AR020	1,000	ud	Arm.1h.poliester 75x50x30cm	352,43	352,43	
P17VE050	2,000	ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,84	3,68	
P17VE130	1,000	ud	Te PVC presión de 40 mm	2,54	2,54	
P17XE060	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	21,98	
P17XA100	1,000	ud	Grifo de purga D=25mm.	9,05	9,05	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17WT020	1,000	ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	

Suma la partida		711,98
Costes indirectos.....	4,00%	28,48

TOTAL PARTIDA 740,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCIA030	ud	CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17BI060	1,000 ud	Contador agua WP de 2" (50 mm.)	506,41	506,41	
P17AR030	1,000 ud	Arm.2 hoja poliest.100x75x30cm	569,94	569,94	
P17GE070	2,000 ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	13,44	
P17GE140	1,000 ud	Te acero galvan. 2" DN50 mm.	8,83	8,83	
P17XE070	2,000 ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	33,86	
P17XA100	1,000 ud	Grifo de purga D=25mm.	9,05	9,05	
P17XR060	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	

Suma la partida 1.207,30

Costes indirectos 4,00% 48,29

TOTAL PARTIDA..... 1.255,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCIC EN CENTRALIZACIÓN

E12FCIC010	ud	CONTADOR 1/2" CENTRALIZADO 15 mm Contador de agua de 1/2", colocado en centralización, y conexión a la batería general y a su ascendente individual, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 15 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la ascendente individual. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P17BI010	1,000 ud	Contador agua M. de 1/2" (15mm.)	56,64	56,64	
P17XE100	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1/2"	7,75	15,50	
P17XA090	1,000 ud	Grifo de purga D=15mm.	5,84	5,84	
P17XR010	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1/2"	2,38	2,38	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	

Suma la partida 118,27

Costes indirectos 4,00% 4,73

TOTAL PARTIDA..... 123,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS

E12FCIC020	ud	CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm Contador de agua de 3/4", colocado en centralización, y conexión a la batería general y a su ascendente individual, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 20 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la ascendente individual. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P17BI020	1,000 ud	Contador agua M. de 3/4" (20mm.)	74,04	74,04	
P17XE110	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 3/4"	9,05	18,10	
P17XA090	1,000 ud	Grifo de purga D=15mm.	5,84	5,84	
P17XR020	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	

Suma la partida 139,37

Costes indirectos 4,00% 5,57

TOTAL PARTIDA..... 144,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12FCIC030		ud CONTADOR 1" CENTRALIZADO 25 mm. Contador de agua de 1", colocado en centralización, y conexionado a la batería general y a su ascendente individual, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la ascendente individual. Según DB-HS 4.				
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98		
P17BI030	1,000 ud	Contador agua M. de 1" (25mm.)	118,13	118,13		
P17XE120	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	25,00		
P17XA100	1,000 ud	Grifo de purga D=25mm.	9,05	9,05		
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85		
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93		
Suma la partida					193,94	
Costes indirectos.....					4,00%	7,76
TOTAL PARTIDA					201,70	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCIR EN ARQUETA

E12FCIR010		ud CONTADOR 1/2" EN ARQUETA 15 mm. Contador de agua de 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 15 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.				
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	23,97		
P17BI010	1,000 ud	Contador agua M. de 1/2" (15mm.)	56,64	56,64		
P17AA020	1,000 ud	Arq.polipr.con fondo, 30x30 cm.	27,05	27,05		
P17AA180	1,000 ud	Tapa ciega PVC 30x30 cm.	14,61	14,61		
P17XE100	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1/2"	7,75	15,50		
P17XA090	1,000 ud	Grifo de purga D=15mm.	5,84	5,84		
P17XR010	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1/2"	2,38	2,38		
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93		
P17AA100	1,000 ud	Marco PVC p/tapa, 30x30 cm.	12,13	12,13		
Suma la partida					180,05	
Costes indirectos.....					4,00%	7,20
TOTAL PARTIDA					187,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12FCIR020		ud CONTADOR 3/4" EN ARQUETA 20 mm. Contador de agua de 3/4", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 20 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.				
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	23,97		
P17BI020	1,000 ud	Contador agua M. de 3/4" (20mm.)	74,04	74,04		
P17AA030	1,000 ud	Arq.polipr.con fondo, 40x40 cm.	46,86	46,86		
P17AA110	1,000 ud	Marco PVC p/tapa, 40x40 cm.	16,37	16,37		
P17AA190	1,000 ud	Tapa ciega PVC 40x40 cm.	30,67	30,67		
P17XE110	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 3/4"	9,05	18,10		
P17XA090	1,000 ud	Grifo de purga D=15mm.	5,84	5,84		
P17XR020	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48		
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93		
Suma la partida					241,26	
Costes indirectos.....					4,00%	9,65
TOTAL PARTIDA					250,91	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCIR030	ud	CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm. Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P17BI030	1,000 ud	Contador agua M. de 1" (25mm.)	118,13	118,13	
P17AA050	1,000 ud	Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.	90,24	90,24	
P17AA120	1,000 ud	Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.	24,84	24,84	
P17AA200	1,000 ud	Tapa ciega PVC 55x55 cm.	82,02	82,02	
P17XE120	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	25,00	
P17XA100	1,000 ud	Grifo de purga D=25mm.	9,05	9,05	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	21,93	21,93	

Suma la partida 399,03
Costes indirectos 4,00% 15,96

TOTAL PARTIDA..... 414,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FT TUBERIAS

ELEMENTO E12FTA DE ACERO GALVANIZADO

E12FTA020	m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.1/2" 15 mm Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,230 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,68	
P17GS020	1,000 m.	Tubo acero galvan.S.1/2" DN15 mm.	2,31	2,31	
P17GE020	0,500 ud	Codo acero galvan.1/2" DN15 mm.	0,84	0,42	
P17GE090	0,300 ud	Te acero galvan.1/2" DN15 mm.	1,14	0,34	
P17WC010	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.	0,40	0,40	

Suma la partida 7,15
Costes indirectos 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA..... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTA030	m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.3/4" 20mm Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,230 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,68	
P17GS030	1,000 m.	Tubo acero galvan.S.3/4" DN20 mm.	2,52	2,52	
P17GE030	0,500 ud	Codo acero galvan.3/4" DN20 mm.	1,14	0,57	
P17GE170	0,300 ud	Manguito ac.galv.3/4" DN20 mm.	1,46	0,44	
P17WC020	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	

Suma la partida 7,82
Costes indirectos 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA..... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTA040	m.		TUBERÍA ACERO GALVAN.1" 25 mm Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17GS040	1,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	4,46	
P17GE110	0,300	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	0,76	
P17GE180	0,100	ud	Manguito ac.galv. 1" DN25 mm.	3,21	0,32	
P17WC030	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.	0,71	0,71	

Suma la partida 9,45
Costes indirectos..... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FTA060	m.		TUBERÍA ACERO GALVAN.1 1/2" 40mm Tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. Según DB-HS 4.			
-----------	----	--	---	--	--	--

O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17GR060	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	8,86	8,86	
P17GE060	0,300	ud	Codo acero galvan.1 1/2" DN40 mm	4,01	1,20	
P17GE200	0,100	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	0,69	
P17WQ080	1,000	m.	Coquilla anticondens.42 mm.int.	4,14	4,14	

Suma la partida 18,09
Costes indirectos..... 4,00% 0,72

TOTAL PARTIDA 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTA070	m.		TUBERÍA ACERO GALVAN.2" 50 mm Tubería de acero galvanizado de 2" (50 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
-----------	----	--	---	--	--	--

O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17GR070	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	12,52	12,52	
P17GE070	0,300	ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	2,02	
P17GE210	0,100	ud	Manguito ac.galv. 2" DN50 mm.	7,45	0,75	

Suma la partida 18,49
Costes indirectos..... 4,00% 0,74

TOTAL PARTIDA 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTA090	m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.3" 80 mm Tubería de acero galvanizado de 3" (80 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17GR090	1,400 m.	Tubo acero galvan.R. 3" DN80 mm.	19,11	26,75	
P17GE078	0,300 ud	Codo acero galvan. 3" DN80 mm.	33,69	10,11	
P17GE230	0,100 ud	Manguito ac.galv. 3" DN80 mm.	25,70	2,57	

Suma la partida 42,63
Costes indirectos 4,00% 1,71

TOTAL PARTIDA..... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTB DE POLIBUTILENO

E12FTB020	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,140 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,24	
P17UR020	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm	1,72	1,72	
P17UP010	0,300 ud	Codo polibutileno de 15 mm	1,70	0,51	
P17UP180	0,200 ud	Manguito polibutileno de 15 mm	1,37	0,27	
P17WC010	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.	0,40	0,40	

Suma la partida 5,14
Costes indirectos 4,00% 0,21

TOTAL PARTIDA..... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTB030	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4" Tubería de polibutileno de 20 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17UR040	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 20 mm	2,64	2,64	
P17UP015	0,300 ud	Codo polibutileno de 20 mm	2,04	0,61	
P17UP185	0,200 ud	Manguito polibutileno de 20 mm	1,63	0,33	
P17WC020	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	

Suma la partida 6,59
Costes indirectos 4,00% 0,26

TOTAL PARTIDA..... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTB040		m. TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" Tubería de polibutileno de 22 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17UR050	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm	3,05	3,05	
P17UP100	0,300 ud	Te polibutileno de 22 mm	3,13	0,94	
P17UP190	0,200 ud	Manguito polibutileno de 22 mm	1,74	0,35	
P17WC020	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	

Suma la partida 7,35
Costes indirectos..... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTB050		m. TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" Tubería de polibutileno de 25 mm. de diámetro, en tramos rectos, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,56	
P17UT050	1,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	3,34	3,34	
P17UP030	0,300 ud	Codo polibutileno de 25 mm	2,45	0,74	
P17UP200	0,200 ud	Manguito polibutileno de 25 mm	1,92	0,38	
P17WC030	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.	0,71	0,71	

Suma la partida 7,73
Costes indirectos..... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTC DE COBRE

E12FTC020		m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,180 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,88	
P17CF020	1,000 m.	Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.	1,54	1,54	
P17CW020	0,500 ud	Codo cobre de 15 mm. s/s	0,27	0,14	
P17CW100	0,300 ud	Te cobre de 15 mm. s/s	0,32	0,10	
P17CW180	0,100 ud	Manguito cobre de 15 mm. s/s	0,12	0,01	
P17WC010	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.	0,40	0,40	

Suma la partida 5,07
Costes indirectos..... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTC030		m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,180 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,88	
P17CF030	1,000 m.	Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.	1,85	1,85	
P17CW030	0,500 ud	Codo cobre de 18 mm. s/s	0,52	0,26	
P17CW110	0,300 ud	Te cobre de 18 mm. s/s	0,70	0,21	
P17CW190	0,100 ud	Manguito cobre de 18 mm. s/s	0,17	0,02	
P17WC020	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	

Suma la partida		5,83
Costes indirectos	4,00%	0,23

TOTAL PARTIDA..... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12FTC040		m. TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
-----------	--	---	--	--	--

O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17CD050	1,000 m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	3,39	3,39	
P17CW120	0,300 ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	0,36	
P17CW200	0,100 ud	Manguito cobre de 22 mm. s/s	0,30	0,03	
P17WC020	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	

Suma la partida		6,79
Costes indirectos	4,00%	0,27

TOTAL PARTIDA..... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12FTC050		m. TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm. Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
-----------	--	---	--	--	--

O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17CD060	1,000 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17CP030	0,300 ud	Codo cobre de 28 mm. c/s	1,97	0,59	
P17CW210	0,100 ud	Manguito cobre de 28 mm. s/s	0,81	0,08	
P17WC030	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.	0,71	0,71	

Suma la partida		8,23
Costes indirectos	4,00%	0,33

TOTAL PARTIDA..... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTC060		m. TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm. Tubería de cobre rígido, de 35 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17CD070	1,000 m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	6,03	6,03	
P17CW060	0,300 ud	Codo cobre de 35 mm. s/s	6,70	2,01	
P17CW220	0,100 ud	Manguito cobre de 35 mm. s/s	1,98	0,20	
P17WC040	1,000 m.	Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.	0,92	0,92	
Suma la partida					11,56
Costes indirectos.....					4,00%
					0,46
TOTAL PARTIDA					12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12FTC070		m. TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm. Tubería de cobre rígido, de 42 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17CD080	1,000 m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	7,61	7,61	
P17CW070	0,300 ud	Codo cobre de 42 mm. s/s	10,12	3,04	
P17CW230	0,100 ud	Manguito cobre de 42 mm. s/s	3,87	0,39	
P17WQ080	1,000 m.	Coquilla anticondens.42 mm.int.	4,14	4,14	
Suma la partida					17,58
Costes indirectos.....					4,00%
					0,70
TOTAL PARTIDA					18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTF DE FUNDICIÓN DE PRESIÓN

E12FTF010		m. TUBERÍA FUNDICIÓN PRESIÓN 60 mm. Tubería de fundición de presión, para abastecimiento de agua potable, de 60 mm. de diámetro nominal, en instalaciones generales interiores y exteriores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de fundición y juntas, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 6 metros y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17FA010	1,000 m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm	14,47	14,47	
P17FA060	0,300 ud	Codo fund.dúctil 60 mm.	43,61	13,08	
P17FA110	0,300 ud	Junta tubo fund.presión 60 mm.	7,15	2,15	
Suma la partida					32,90
Costes indirectos.....					4,00%
					1,32
TOTAL PARTIDA					34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTF020		m. TUBERÍA FUNDICIÓN PRESIÓN 80 mm. Tubería de fundición de presión, para abastecimiento de agua potable, de 80 mm. de diámetro nominal, en instalaciones generales interiores y exteriores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de fundición y juntas, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 6 metros y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17FA020	1,000 m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm	17,87	17,87	
P17FA070	0,300 ud	Codo fund.dúctil 80 mm.	56,75	17,03	
P17FA120	0,300 ud	Junta tubo fund.presión 80 mm.	12,50	3,75	
Suma la partida					41,85
Costes indirectos					1,67
TOTAL PARTIDA.....					43,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTL DE POLIETILENO

E12FTL010		m. TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,120 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PB010	1,400 m.	Tubo polietileno bd 6atm.16mm.	0,27	0,38	
Suma la partida					2,30
Costes indirectos					0,09
TOTAL PARTIDA.....					2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FTL020		m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4" Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,120 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PA020	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.20mm.	0,57	0,57	
P17PP010	0,400 ud	Codo polietileno de 20 mm.	4,20	1,68	
Suma la partida					4,17
Costes indirectos					0,17
TOTAL PARTIDA.....					4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTL030		m. TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1" Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PA030	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.25mm.	0,90	0,90	
P17PP020	0,300 ud	Codo polietileno de 25 mm.	5,22	1,57	
P17PP090	0,100 ud	Te polietileno de 25 mm.	5,62	0,56	

Suma la partida 4,95
 Costes indirectos..... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FTL040		m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4" Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PA040	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.32mm.	1,43	1,43	
P17PP030	0,300 ud	Codo polietileno de 32 mm.	7,74	2,32	
P17PP100	0,100 ud	Te polietileno de 32 mm.	8,02	0,80	

Suma la partida 6,47
 Costes indirectos..... 4,00% 0,26

TOTAL PARTIDA 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FTL050		m. TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PA050	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.40mm.	2,24	2,24	
P17PP040	0,300 ud	Codo polietileno de 40 mm.	10,48	3,14	
P17PP110	0,100 ud	Te polietileno de 40 mm.	12,53	1,25	

Suma la partida 8,55
 Costes indirectos..... 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTL060	m.	TUBERÍA POLIETILENO 50 mm. 2" Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,120 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PA060	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.50mm.	3,46	3,46	
P17PP120	0,300 ud	Te polietileno de 50 mm.	18,05	5,42	
P17PP190	0,100 ud	Manguito polietileno de 50 mm.	6,31	0,63	

Suma la partida		11,43
Costes indirectos	4,00%	0,46

TOTAL PARTIDA..... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FTL070	m.	TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,120 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PA070	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.63mm.	4,12	4,12	
P17PP130	0,300 ud	Te polietileno de 63 mm.	38,51	11,55	
P17PP200	0,100 ud	Manguito polietileno de 63 mm.	9,41	0,94	

Suma la partida		18,53
Costes indirectos	4,00%	0,74

TOTAL PARTIDA..... 19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTP DE POLIPROPILENO

E12FTP010	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 16 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B0170	0,190 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,04	
P17LT010	1,000 m.	Tubo polipropileno 20atm. 16mm.	1,34	1,34	
P17LP010	0,600 ud	Codo polipropileno de 16 mm. 90°	1,72	1,03	

Suma la partida		5,41
Costes indirectos	4,00%	0,22

TOTAL PARTIDA..... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTP020		m. TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 20 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,190 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,04	
P17LT020	1,000 m.	Tubo polipropileno 20atm. 20mm.	1,63	1,63	
P17LP020	0,400 ud	Codo polipropileno de 20 mm. 90º	1,80	0,72	
P17LP100	0,200 ud	Te polipropileno de 20 mm.	2,68	0,54	

Suma la partida 5,93
Costes indirectos..... 4,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12FTP030		m. TUBERÍA POLIPROPILENO 25 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 25 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,190 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,04	
P17LT030	1,000 m.	Tubo polipropileno 20atm. 25mm.	2,77	2,77	
P17LP110	0,400 ud	Te polipropileno de 25 mm.	3,93	1,57	
P17LP190	0,200 ud	Manguito polipropileno de 25mm.	2,17	0,43	

Suma la partida 7,81
Costes indirectos..... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12FTP040		m. TUBERÍA POLIPROPILENO 32 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 32 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,160 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,56	
P17LT040	1,000 m.	Tubo polipropileno 20atm. 32mm.	4,53	4,53	
P17LP040	0,300 ud	Codo polipropileno de 32 mm. 90º	3,10	0,93	
P17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno de 32mm.	3,10	0,31	

Suma la partida 8,33
Costes indirectos..... 4,00% 0,33

TOTAL PARTIDA 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTP050	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 40 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 40 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,56	
P17LT050	1,000 m.	Tubo polipropileno 20atm. 40mm.	7,43	7,43	
P17LP050	0,300 ud	Codo polipropileno de 40 mm. 90°	4,85	1,46	
P17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno de 40mm.	4,85	0,49	
Suma la partida					11,94
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTP060	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 50 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 50 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,56	
P17LT060	1,000 m.	Tubo polipropileno 20atm. 50mm.	10,73	10,73	
P17LP060	0,300 ud	Codo polipropileno de 50 mm. 90°	7,32	2,20	
P17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno de 50mm.	6,79	0,68	
Suma la partida					16,17
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTR DE PVC-C (CLORADO)

E12FTR010	m.	TUBERÍA DE PVC-C 16mm. Tubería de PVC-C (clorado), de 16 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VL010	1,000 m.	Tubo PVC-C F 16mm.25atm.	4,87	4,87	
P17VS010	0,300 ud	Codo PVC-C 16 mm.	1,84	0,55	
P17VS150	0,100 ud	Manguito PVC-C 16 mm.	1,33	0,13	
Suma la partida					7,95
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTR020	m.	TUBERÍA DE PVC-C 20mm. Tubería de PVC-C (clorado), de 20 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VL020	1,000 m.	Tubo PVC-C 20mm.25atm.	8,08	8,08	
P17VS020	0,300 ud	Codo PVC-C 20 mm.	2,78	0,83	
P17VS160	0,100 ud	Manguito PVC-C 20 mm.	1,71	0,17	
Suma la partida					11,48
Costes indirectos.....					4,00% 0,46
TOTAL PARTIDA					11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTR030	m.	TUBERÍA DE PVC-C 25mm. Tubería de PVC-C (clorado), de 25 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VL030	1,000 m.	Tubo PVC-C 25mm.25atm.	10,61	10,61	
P17VS030	0,300 ud	Codo PVC-C 25 mm.	3,74	1,12	
P17VS170	0,100 ud	Manguito PVC-C 25 mm.	2,15	0,22	
Suma la partida					14,35
Costes indirectos.....					4,00% 0,57
TOTAL PARTIDA					14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTR040	m.	TUBERÍA DE PVC-C 32mm. Tubería de PVC-C (clorado), de 32 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,130 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,08	
P17VL040	1,000 m.	Tubo PVC-C 32mm.25atm.	15,56	15,56	
P17VS110	0,300 ud	Te PVC-C 32 mm.	9,23	2,77	
P17VS180	0,100 ud	Manguito PVC-C 32 mm.	6,13	0,61	
Suma la partida					21,02
Costes indirectos.....					4,00% 0,84
TOTAL PARTIDA					21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTR050	m.	TUBERÍA DE PVC-C 40mm. Tubería de PVC-C (clorado), de 40 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,130 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,08	
P17VL050	1,000 m.	Tubo PVC-C 40mm.25atm.	24,90	24,90	
P17VS120	0,300 ud	Te PVC-C 40 mm.	15,10	4,53	
P17VS190	0,100 ud	Manguito PVC-C 40 mm.	8,22	0,82	

Suma la partida		32,33
Costes indirectos	4,00%	1,29

TOTAL PARTIDA..... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTR060	m.	TUBERÍA DE PVC-C 50mm. Tubería de PVC-C (clorado), de 50 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,130 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,08	
P17VL060	1,000 m.	Tubo PVC-C 50mm.25atm.	42,98	42,98	
P17VS130	0,300 ud	Te PVC-C 50 mm.	22,69	6,81	
P17VS200	0,100 ud	Manguito PVC-C 50 mm.	10,69	1,07	

Suma la partida		52,94
Costes indirectos	4,00%	2,12

TOTAL PARTIDA..... 55,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTS DE POLIETILENO RETICULADO (PER)

E12FTS010	m.	TUBO POLIETILENO RET. 16mm Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PR020	1,000 m.	Tubo polietileno reticulado 16mm	1,26	1,26	
P17PS010	0,300 ud	Codo latón 16 mm.	2,78	0,83	
P17PS050	0,100 ud	Te latón 16 mm.	3,69	0,37	

Suma la partida		4,38
Costes indirectos	4,00%	0,18

TOTAL PARTIDA..... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTS020		m. TUBO POLIETILENO RET. 20mm Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PR030	1,000 m.	Tubo polietileno reticulado 20mm	1,82	1,82	
P17PS020	0,300 ud	Codo latón 20 mm.	2,98	0,89	
P17PS060	0,100 ud	Te latón 20 mm.	4,09	0,41	

Suma la partida 5,04
Costes indirectos..... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12FTS030		m. TUBO POLIETILENO RET. 25mm Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PR040	1,000 m.	Tubo polietileno reticulado 25mm	2,76	2,76	
P17PS030	0,300 ud	Codo latón 25 mm.	5,64	1,69	
P17PS070	0,100 ud	Te latón 25 mm.	9,34	0,93	

Suma la partida 7,30
Costes indirectos..... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FTS040		m. TUBO POLIETILENO RET. 32mm Tubería de polietileno reticulado (PER) de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,120 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	1,92	
P17PR050	1,000 m.	Tubo polietileno reticulado 32mm	4,39	4,39	
P17PS040	0,300 ud	Codo latón 32 mm.	10,12	3,04	
P17PS080	0,100 ud	Te latón 32 mm.	15,44	1,54	

Suma la partida 10,89
Costes indirectos..... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTV DE PVC DE PRESIÓN

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTV010		m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm. Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, para 16 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,170 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,72	
P17VT010	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.16mm.16 atm.	0,43	0,43	
P17VE010	0,400 ud	Codo PVC presión de 16 mm	0,65	0,26	

Suma la partida		3,41
Costes indirectos	4,00%	0,14

TOTAL PARTIDA..... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTV020		m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm. Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, para 16 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,170 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,72	
P17VT020	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.20mm.16 atm.	0,68	0,68	
P17VE020	0,300 ud	Codo PVC presión de 20 mm	0,63	0,19	
P17VE100	0,100 ud	Te PVC presión de 20 mm	0,78	0,08	

Suma la partida		3,67
Costes indirectos	4,00%	0,15

TOTAL PARTIDA..... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTV030		m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm. Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,170 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,72	
P17VT030	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.25mm.10 atm.	0,83	0,83	
P17VE110	0,300 ud	Te PVC presión de 25 mm	1,11	0,33	
P17VE190	0,100 ud	Manguito PVC presión de 25 mm	0,60	0,06	

Suma la partida		3,94
Costes indirectos	4,00%	0,16

TOTAL PARTIDA..... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTV040		m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 5 metros de longitud, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,160 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,56	
P17VT040	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.32mm.10 atm.	1,33	1,33	
P17VE040	0,300 ud	Codo PVC presión de 32 mm	1,18	0,35	
P17VE200	0,100 ud	Manguito PVC presión de 32 mm	0,82	0,08	

Suma la partida		4,32
Costes indirectos.....	4,00%	0,17

TOTAL PARTIDA 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FTV050		m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 5 metros de longitud, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,150 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,40	
P17VT050	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.40mm.10 atm.	2,05	2,05	
P17VE050	0,300 ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,84	0,55	
P17VE210	0,100 ud	Manguito PVC presión de 40 mm	1,33	0,13	

Suma la partida		5,13
Costes indirectos.....	4,00%	0,21

TOTAL PARTIDA 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTV060		m. TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm. Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 5 metros de longitud, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,140 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,24	
P17VT060	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg.50mm.10 atm.	2,91	2,91	
P17VE060	0,300 ud	Codo PVC presión de 50 mm	2,28	0,68	
P17VE220	0,100 ud	Manguito PVC presión de 50 mm	2,02	0,20	

Suma la partida		6,03
Costes indirectos.....	4,00%	0,24

TOTAL PARTIDA 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12FD GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS

ELEMENTO E12FDG GRUPOS DE PRESIÓN

E12FDG010	ud	GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=6-9m. Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 5 viviendas, con capacidad de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de acero galvanizado de 1", entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según DB-HS 4.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P17RC010	1,000 ud	Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.	536,63	536,63	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	2,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	25,00	
P17GS040	3,000 m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	13,38	
P17GE110	2,000 ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	5,04	
Suma la partida					655,48
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					26,22
TOTAL PARTIDA.....					681,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FDG020	ud	GRUPO PRESIÓN P/15 VIV. h=9-15m. Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 15 viviendas, con capacidad de elevación del agua entre 9 y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1 1/2" y llaves de corte de esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de acero galvanizado de 1 1/2", entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según DB-HS 4.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P17RC020	1,000 ud	Grupo presión 6m3/h. alt.9-15 m.	1.826,81	1.826,81	
P17XR050	1,000 ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	2,000 ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	21,98	
P17GR060	3,000 m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	8,86	26,58	
P17GE200	2,000 ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	13,78	
Suma la partida					1.969,02
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					78,76
TOTAL PARTIDA.....					2.047,78

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FDG030	ud	GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 25 viviendas, con capacidad de elevación del agua entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de acero galvanizado de 2", entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según DB-HS 4.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P17RC030	1,000 ud	Grupo presión 8m3/h. alt.15-18m.	2.187,37	2.187,37	
P17XR060	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17XE070	2,000 ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	33,86	
P17GR070	3,000 m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	12,52	37,56	
P17GE070	2,000 ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	13,44	
Suma la partida					2.355,69
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					94,23
TOTAL PARTIDA.....					2.449,92

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FDD DEPÓSITOS ACUMULADORES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD010	ud	DEPÓSITO DE PVC DE 500 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de PVC, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" totalmente montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000 h.	Oficial primera	13,42	13,42	
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P17DP020	1,000 ud	Depósito PVC.C. c/tapa, 500 l.	119,88	119,88	
P17XC030	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC020	0,200 m3	Mortero 1/4 de central (M-10)	55,29	11,06	

Suma la partida 177,25
Costes indirectos..... 4,00% 7,09

TOTAL PARTIDA 184,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FDD020	ud	DEPÓSITO DE PVC DE 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de PVC, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" totalmente montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000 h.	Oficial primera	13,42	13,42	
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P17DP040	1,000 ud	Depósito PVC.R. c/tapa, 300 l.	125,35	125,35	
P17XC030	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000 ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC020	0,150 m3	Mortero 1/4 de central (M-10)	55,29	8,29	

Suma la partida 179,95
Costes indirectos..... 4,00% 7,20

TOTAL PARTIDA 187,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FDD030	ud	DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17DO010	1,000 ud	Depósito fibr.C. c/tapa, 300 l.	92,67	92,67	
P17XE200	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17CD060	1,000 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	

Suma la partida 240,63
Costes indirectos..... 4,00% 9,63

TOTAL PARTIDA 250,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD040	ud	DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17DO050	1,000 ud	Depósito fibr.R. c/tapa, 500 l.	146,94	146,94	
P17XE200	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17CD060	1,000 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	

Suma la partida 294,90
Costes indirectos 4,00% 11,80

TOTAL PARTIDA..... 306,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FDD050	ud	DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17DO030	1,000 ud	Depósito fibr.C. c/tapa,1.000 l.	183,91	183,91	
P17XE200	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17CD060	1,000 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	

Suma la partida 331,87
Costes indirectos 4,00% 13,27

TOTAL PARTIDA..... 345,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12FDD060	ud	DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 300 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17DL010	1,000 ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.	90,36	90,36	
P17XE200	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17CD060	1,000 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	

Suma la partida 238,32
Costes indirectos 4,00% 9,53

TOTAL PARTIDA..... 247,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD070		ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 1000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P17DL030	1,000 ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 1.000 l.	229,66	229,66	
P17XE200	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17CD060	1,000 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
Suma la partida					377,62
Costes indirectos.....					4,00% 15,10
TOTAL PARTIDA					392,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FDD080		ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 2000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	3,000 h.	Oficial primera	13,42	40,26	
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P17DL050	1,000 ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 2.000 l.	336,34	336,34	
P17XE200	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17CD070	1,000 m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	6,03	6,03	
P17XR040	1,000 ud	Válv.retención latón rosc. 1 1/4"	5,89	5,89	
P17DA090	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	93,10	93,10	
P17YD040	1,000 ud	Racor latón roscar 1 1/4"	6,15	6,15	
Suma la partida					570,81
Costes indirectos.....					4,00% 22,83
TOTAL PARTIDA					593,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD090	ud	DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	3,000 h.	Oficial primera	13,42	40,26	
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P17DL055	1,000 ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 3.000 l.	454,55	454,55	
P17XE050	2,000 ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	15,82	
P17CD070	1,000 m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	6,03	6,03	
P17XR040	1,000 ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
P17DA090	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	93,10	93,10	
P17YD040	1,000 ud	Racor latón roscar 1 1/4"	6,15	6,15	
Suma la partida					669,74
Costes indirectos					4,00% 26,79
TOTAL PARTIDA.....					696,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12FV VALVULERÍA

ELEMENTO E12FVC LLAVES DE COMPUERTA

E12FVC010	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XC010	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1/2"	2,85	2,85	
Suma la partida					6,05
Costes indirectos					4,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....					6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12FVC020	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XC020	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 3/4"	3,26	3,26	
Suma la partida					6,46
Costes indirectos					4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA.....					6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12FVC030	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.				
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P17XC030	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41		
					Suma la partida	7,61
					Costes indirectos.....	0,30
					TOTAL PARTIDA	7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12FVC050	ud	LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2" 40 mm. Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.				
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00		
P17XC050	1,000 ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"	8,54	8,54		
					Suma la partida	12,54
					Costes indirectos.....	0,50
					TOTAL PARTIDA	13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E12FVC060	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm. Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.				
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00		
P17XC060	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 2"	12,42	12,42		
					Suma la partida	16,42
					Costes indirectos.....	0,66
					TOTAL PARTIDA	17,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
E12FVC070	ud	LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm. Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.				
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00		
P17XC070	1,000 ud	Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"	26,39	26,39		
					Suma la partida	30,39
					Costes indirectos.....	1,22
					TOTAL PARTIDA	31,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO E12FVE LLAVES DE EMPOTRAR						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVE010	ud	LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XP040	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.1/2"	6,10	6,10	

Suma la partida 9,30
Costes indirectos 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA..... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FVE020	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XP050	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.3/4"	6,10	6,10	

Suma la partida 9,30
Costes indirectos 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA..... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FVE030	ud	LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR Suministro y colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XP060	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redondo 1"	8,45	8,45	

Suma la partida 11,65
Costes indirectos 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA..... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVF LLAVES DE ESFERA

E12FVF010	ud	LLAVE DE ESFERA DE 1/2" 15 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón niquel.1/2"	2,15	2,15	

Suma la partida 5,35
Costes indirectos 4,00% 0,21

TOTAL PARTIDA..... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVF020	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XE030	1,000 ud	Válvula esfera latón níquel.3/4"	3,29	3,29	
Suma la partida					6,49
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12FVF030	ud	LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XE040	1,000 ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	4,76	
Suma la partida					7,96
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
E12FVF040	ud	LLAVE DE ESFERA 1 1/2" 40 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón níquel.1 1/2"	10,99	10,99	
Suma la partida					14,99
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12FVF070	ud	LLAVE DE ESFERA DE 2" 50 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17XE070	1,000 ud	Válvula esfera latón níquelad.2"	16,93	16,93	
Suma la partida					20,93
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					21,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
ELEMENTO E12FVG VÁLVULAS DE GLOBO					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

E12FVG010	ud	VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" 40 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo globo, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17XG050	1,000 ud	Válvula de globo PN-16 de 1 1/2"	42,87	42,87	
Suma la partida					50,86
Costes indirectos					2,03
TOTAL PARTIDA.....					52,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FVG020	ud	VÁLVULA DE GLOBO DE 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo globo, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17XG060	1,000 ud	Válvula de globo PN-16 de 2"	49,06	49,06	
Suma la partida					57,05
Costes indirectos					2,28
TOTAL PARTIDA.....					59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVM VÁLVULAS DE MARIPOSA

E12FVM010	ud	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17XM030	1,000 ud	Válvula mariposa c/palanca 63mm.	78,42	78,42	
Suma la partida					86,41
Costes indirectos					3,46
TOTAL PARTIDA.....					89,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FVM020	ud	VÁLVULA MARIPOSA DE 3" 75 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (75 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P17XM040	1,000 ud	Válvula mariposa c/palanca 75mm.	83,69	83,69	
Suma la partida					91,68
Costes indirectos					3,67
TOTAL PARTIDA.....					95,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVR VÁLVULAS DE RETENCIÓN

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVR010	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XR010	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1/2"	2,38	2,38	
					Suma la partida 5,58
					Costes indirectos..... 4,00% 0,22
TOTAL PARTIDA					5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
E12FVR020	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P17XR020	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
					Suma la partida 6,68
					Costes indirectos..... 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA					6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12FVR030	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01BO170	0,230 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,68	
P17XR030	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
					Suma la partida 7,53
					Costes indirectos..... 4,00% 0,30
TOTAL PARTIDA					7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
ELEMENTO E12FVS VÁLVULAS DE ESFERA					
E12FVS010	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17XE180	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	24,53	24,53	
					Suma la partida 28,53
					Costes indirectos..... 4,00% 1,14
TOTAL PARTIDA					29,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVS020	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17XE210	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	44,84	44,84	
Suma la partida					48,84
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FVS030	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
P17XE220	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2"	64,51	64,51	
Suma la partida					68,51
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FX INSTALACIONES COMPLETAS ELEMENTO E12FXE POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES SUBELEMENTO E12FXEC EN COBRE Y PVC

E12FXEC020	ud	INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTC020	7,500 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,07	38,03	
E12FTC030	2,700 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	5,83	15,74	
E12FTC040	1,800 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	6,79	12,22	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV010	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.	4,66	7,92	
E12SGI010	1,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	9,71	9,71	
E12SJF020	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.	16,27	48,81	
P17SW010	1,000 ud	Conexión PVC a inodoro D=90 mm.	3,89	3,89	
Suma la partida					154,92
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					161,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEC030	ud	INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTC020	11,500 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,07	58,31	
E12FTC030	4,200 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	5,83	24,49	
E12FTC040	2,800 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	6,79	19,01	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV010	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.	4,66	7,92	
E12SBV020	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	9,27	
E12SGB020	1,000 ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	26,86	26,86	
E12SJF020	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.	16,27	48,81	
P17SW010	1,000 ud	Conexión PVC a inodoro D=90 mm.	3,89	3,89	

Suma la partida 217,16
 Costes indirectos..... 4,00% 8,69

TOTAL PARTIDA 225,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FXEC040	ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.			
------------	----	---	--	--	--

E12FTC020	15,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,07	76,05	
E12FTC030	5,400 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	5,83	31,48	
E12FTC040	3,600 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	6,79	24,44	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV010	3,400 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.	4,66	15,84	
E12SBV020	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	9,27	
E12SGB030	1,000 ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.	30,64	30,64	
E12SJF030	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.	22,12	66,36	
P17SW040	1,000 ud	Curva 90° PVC a inodoro D=110mm.	5,94	5,94	

Suma la partida 278,62
 Costes indirectos..... 4,00% 11,14

TOTAL PARTIDA 289,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEC050	ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTC020	11,500 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,07	58,31	
E12FTC030	5,400 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	5,83	31,48	
E12FTC040	3,600 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	6,79	24,44	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV020	5,100 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	27,80	
E12SGI060	1,000 ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	16,85	16,85	
E12SGI110	2,000 ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	9,96	19,92	
E12SJF020	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.	16,27	48,81	
Suma la partida					246,21
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					9,85
TOTAL PARTIDA.....					256,06

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXER EN POLIETILENO RETICULADO Y PVC

E12FXER010	ud	INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD. Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTS010	7,500 m.	TUBO POLIETILENO RET. 16mm	4,38	32,85	
E12FTS020	4,500 m.	TUBO POLIETILENO RET. 20mm	5,04	22,68	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV010	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.	4,66	7,92	
E12SGI010	1,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	9,71	9,71	
E12SJF020	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.	16,27	48,81	
P17SW040	1,000 ud	Curva 90° PVC a inodoro D=110mm.	5,94	5,94	
Suma la partida					146,51
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					5,86
TOTAL PARTIDA.....					152,37

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXER020	ud	INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BAÑO COM Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTS010	15,000 m.	TUBO POLIETILENO RET. 16mm	4,38	65,70	
E12FTS020	9,000 m.	TUBO POLIETILENO RET. 20mm	5,04	45,36	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV010	3,400 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.	4,66	15,84	
E12SBV020	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	9,27	
E12SGB030	1,000 ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.	30,64	30,64	
E12SJF030	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.	22,12	66,36	
P17SW040	1,000 ud	Curva 90° PVC a inodoro D=110mm.	5,94	5,94	
Suma la partida					257,71
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					10,31
TOTAL PARTIDA.....					268,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXER030		ud INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.COCINA Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTS010	11,500 m.	TUBO POLIETILENO RET. 16mm	4,38	50,37	
E12FTS020	9,000 m.	TUBO POLIETILENO RET. 20mm	5,04	45,36	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SBV020	5,100 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	27,80	
E12SGI060	1,000 ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	16,85	16,85	
E12SGI110	2,000 ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	9,96	19,92	
E12SJF020	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.	16,27	48,81	
Suma la partida					227,71
Costes indirectos.....					4,00%
					9,11
TOTAL PARTIDA					236,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FXV VARIOS

E12FXV010		ud INST.FONT.PARA BARRA DE BAR Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y los desagües, se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTC020	20,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,07	101,40	
E12FTC030	8,500 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	5,83	49,56	
E12FTC040	5,500 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	6,79	37,35	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SGI060	2,000 ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	16,85	33,70	
E12SGI020	4,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	9,77	39,08	
E12SGI110	1,000 ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	9,96	9,96	
E12SBV020	15,000 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	81,75	
E12SJF030	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.	22,12	66,36	
Suma la partida					437,76
Costes indirectos.....					4,00%
					17,51
TOTAL PARTIDA					455,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXV020	ud	INST.FONT.PARA COCINA INDUSTRIR. Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTC020	35,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,07	177,45	
E12FTC030	17,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	5,83	99,11	
E12FTC040	12,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	6,79	81,48	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,30	18,60	
E12SGI060	2,000 ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	16,85	33,70	
E12SGI020	4,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	9,77	39,08	
E12SGI110	1,000 ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	9,96	9,96	
E12SBV020	25,000 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.	5,45	136,25	
E12SJF030	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.	22,12	66,36	

Suma la partida 661,99
Costes indirectos 4,00% 26,48

TOTAL PARTIDA..... 688,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12FS AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S ELEMENTO E12FSA ACUMULADORES SUBELEMENTO E12FSAE ACUMULADORES ELÉCTRICOS

E12FSAE010	ud	TERMO ELÉCTRICO 15 l. Termo eléctrico de 15 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
O01BO180	0,900 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	14,18	
P20AE100	1,000 ud	Termo eléctrico 15 l.	167,84	167,84	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	

Suma la partida 199,49
Costes indirectos 4,00% 7,98

TOTAL PARTIDA..... 207,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FSAE020	ud	TERMO ELÉCTRICO 50 l. Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
O01BO180	0,900 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	14,18	
P20AE120	1,000 ud	Termo eléctrico 50 l.	209,00	209,00	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	

Suma la partida 240,65
Costes indirectos 4,00% 9,63

TOTAL PARTIDA..... 250,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSAE030	ud	TERMO ELÉCTRICO 80 l.			
		Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
O01BO180	0,900 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	14,18	
P20AE130	1,000 ud	Termo eléctrico 80 l.	250,83	250,83	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	

Suma la partida 282,48
 Costes indirectos..... 4,00% 11,30

TOTAL PARTIDA 293,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FSAE040	ud	TERMO ELÉCTRICO 100 l.			
		Termo eléctrico de 100 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
O01BO180	0,900 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	14,18	
P20AE040	1,000 ud	Acumulador eléctrico 100 l.	353,41	353,41	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	

Suma la partida 385,06
 Costes indirectos..... 4,00% 15,40

TOTAL PARTIDA 400,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FSAE060	ud	TERMO ELÉCTRICO 200 l.			
		Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01BO170	0,450 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,19	
O01BO180	0,900 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	14,18	
P20AE060	1,000 ud	Acumulador eléctrico 200 l.	612,94	612,94	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	

Suma la partida 644,59
 Costes indirectos..... 4,00% 25,78

TOTAL PARTIDA 670,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FSAG ACUMULADORES A GAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12FSAG010	ud	ACUMULADOR A.C.S. GAS 77 I. Acumulador a gas de acero inoxidable, de 77 l. vitrificado i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.				
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98		
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76		
P20AG010	1,000 ud	Acumulador gas 77 l.atmosf	483,15	483,15		
P20TA040	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88		
P20TA020	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49		
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06		
Suma la partida					583,32	
Costes indirectos					4,00%	23,33
TOTAL PARTIDA.....					606,65	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FSAG030	ud	INTERACUMUL. A.C.S. GAS 195 I. Acumulador a gas de acero inoxidable, de 195 l. vitrificado i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.				
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98		
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76		
P20AG030	1,000 ud	Acumulador gas 195 l.atmosf	858,12	858,12		
P20TA040	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88		
P20TA020	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49		
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06		
Suma la partida					958,29	
Costes indirectos					4,00%	38,33
TOTAL PARTIDA.....					996,62	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FSAG040	ud	INTERACUMUL. A.C.S. GAS 290 I. Acumulador a gas de acero inoxidable, de 290 l. vitrificado i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.				
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98		
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76		
P20AG040	1,000 ud	Acumulador gas 290 l.atmosf	1.529,26	1.529,26		
P20TA040	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88		
P20TA020	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49		
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06		
Suma la partida					1.629,43	
Costes indirectos					4,00%	65,18
TOTAL PARTIDA.....					1.694,61	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSAG050		ud	INTER. A.C.S. GAS 100 l. ESTA			
			Acumulador a gas de acero inoxidable estanco, de 100 l. vitrificado i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AG050	1,000	ud	Acumulador gas 100 l. estanco	739,33	739,33	
P20TA040	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88	
P20TA020	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	

Suma la partida 839,50
 Costes indirectos..... 4,00% 33,58

TOTAL PARTIDA 873,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12FSAG060		ud	ACUM. A.C.S. GAS 115 l. DIRECTO			
			Acumulador a gas de 115 l. de tipo directo i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AG060	1,000	ud	Acumulador gas 115 l. directo	818,25	818,25	
P20TA040	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88	
P20TA020	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	

Suma la partida 918,42
 Costes indirectos..... 4,00% 36,74

TOTAL PARTIDA 955,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FSAG070		ud	ACUM. A.C.S. GAS 150 l. DIRECTO			
			Acumulador a gas de 150 l. de tipo directo, i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AG070	1,000	ud	Acumulador gas 150 l. directo	890,98	890,98	
P20TA040	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88	
P20TA020	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	

Suma la partida 991,15
 Costes indirectos..... 4,00% 39,65

TOTAL PARTIDA 1.030,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSAG090	ud	ACUM. A.C.S. GAS 280 I. DIRECTO			
		Acumulador a gas de 280 l. de tipo directo i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, totalmente instalado.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AG090	1,000 ud	Acumulador gas 280 l.directo	2.227,46	2.227,46	
P20TA040	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88	
P20TA020	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	

Suma la partida 2.327,63
 Costes indirectos 4,00% 93,11

TOTAL PARTIDA..... 2.420,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FSC CALENTADORES

SUBELEMENTO E12FSCG INSTANTÁNEOS GAS

E12FSCG010 ud **CALENT.INST.GAS. C/PILOTO 19,2kW**
 Calentador instantáneo de agua a gas con llama piloto de 19,2 kW de 6 l/min., de encendido piezoeléctrico, i/anchajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.

O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AI080	1,000 ud	Cal.gas (B-N) c/piloto 19,2 kW	318,91	318,91	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida 357,31
 Costes indirectos 4,00% 14,29

TOTAL PARTIDA..... 371,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12FSCG030 ud **CALENT.INST.GAS.S/PILOTO 19,2 kW**
 Calentador instantáneo de agua a gas modulante sin llama piloto de 19,2 kW y de 11 l/min., de encendido piezoeléctrico, i/anchajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.

O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AI090	1,000 ud	C.gas(B-N)s/piloto 11 l/m 19,2kW	356,56	356,56	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida 394,96
 Costes indirectos 4,00% 15,80

TOTAL PARTIDA..... 410,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSCG040		ud	CALENT.INST.GAS. S/PILOTO 24,4kW Calentador instantáneo de agua a gas sin piloto de 24,4 kW y de 14 l/min., de encendido piezoeléctrico, i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AI100	1,000	ud	Calent.gas(B-N)c/piloto 24,4kW	378,66	378,66	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida 417,06
Costes indirectos..... 4,00% 16,68

TOTAL PARTIDA 433,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FSCG060		ud	CALENT.INST.GAS. S/PILOTO 27,9kW Calentador instantáneo a gas modulante sin llama piloto de agua de 27,9 kW y de 16 l/min., de encendido piezoeléctrico, i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AI060	1,000	ud	Calentador gas s/piloto 27,9 kW	504,87	504,87	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida 543,27
Costes indirectos..... 4,00% 21,73

TOTAL PARTIDA 565,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

E12FSCG090		ud	CALENT.INST.GAS. S/PILOTO 21,4kW Calentador instantáneo a gas de agua sin llama piloto de 21,4 kW y de 13 l/min., circuito estanco, tiro forzado, i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AI040	1,000	ud	Cal.gas (B-N) s/piloto 21,4 kW	782,56	782,56	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida 820,96
Costes indirectos..... 4,00% 32,84

TOTAL PARTIDA 853,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FSCE ELÉCTRICOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSCE010	ud	CALENTADOR ELÉCTRICO 12 kW Calentador eléctrico de agua de 12 kW. y 6,9 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AC010	1,000 ud	Calentador eléctrico 12 kW	498,20	498,20	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida		536,60
Costes indirectos	4,00%	21,46

TOTAL PARTIDA..... 558,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12FSCE020	ud	CALENTADOR ELÉCTRICO 18 kW Calentador eléctrico de agua de 18 kW. y 9 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AC020	1,000 ud	Calentador eléctrico 18 kW	508,07	508,07	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida		546,47
Costes indirectos	4,00%	21,86

TOTAL PARTIDA..... 568,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FSCE030	ud	CALENTADOR ELÉCTRICO 21 kW Calentador eléctrico de agua de 21 kW. y 12 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AC030	1,000 ud	Calentador eléctrico 21 kW	517,94	517,94	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida		556,34
Costes indirectos	4,00%	22,25

TOTAL PARTIDA..... 578,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSCE040	ud	CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anchajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO180	1,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	15,76	
P20AC040	1,000 ud	Calentador eléctrico 24 kW	532,73	532,73	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
Suma la partida					571,13
Costes indirectos.....					4,00%
					22,85
TOTAL PARTIDA					593,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FSI INTERACUMULADORES

SUBELEMENTO E12FSIA INTERACUMULADORES

E12FSIA010	ud	INTERACUMULADOR A.C.S. 285 l. Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90°C, temperatura secundario 10 a 50°C, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente instalado.			
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P20TA020	4,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	5,96	
P20TA040	4,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	11,52	
P20WI030	1,000 ud	Circulador 1-20 m3/h	495,91	495,91	
P20AA010	1,000 ud	Acumulador A.C.S. 285 l	1.165,79	1.165,79	
O01BO180	6,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	94,56	
O01BO170	6,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
Suma la partida					1.933,68
Costes indirectos.....					4,00%
					77,35
TOTAL PARTIDA					2.011,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FSIA020	ud	ACUMULADOR A.C.S. 750 l. Depósito acumulador de A.C.S. de 750 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50°C, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, totalmente instalado.			
O01BO170	8,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	127,84	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
P20AA030	1,000 ud	Acumulador A.C.S. 750 l.V.	2.394,09	2.394,09	
P20TA040	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	23,04	
P20TA020	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	11,92	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
Suma la partida					2.747,03
Costes indirectos.....					4,00%
					109,88
TOTAL PARTIDA					2.856,91

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSIA030	ud	ACUMULADOR A.C.S. 1.000 l. Depósito acumulador de A.C.S. de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50°C, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, totalmente instalado.			
O01BO170	8,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	127,84	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
P20AA040	1,000 ud	Acumulador A.C.S. 1.000 l.V.	2.629,64	2.629,64	
P20TA040	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	23,04	
P20TA020	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	11,92	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
Suma la partida					2.982,58
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					119,30
TOTAL PARTIDA.....					3.101,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FSIA040	ud	ACUMULADOR A.C.S. 2.500 l. Depósito acumulador de A.C.S. de 2.500 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50°C, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, totalmente instalado.			
O01BO170	8,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	127,84	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
P20AA060	1,000 ud	Acumulador A.C.S. 2.500 l.V.	3.665,64	3.665,64	
P20TA040	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	23,04	
P20TA020	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	11,92	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
Suma la partida					4.018,58
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					160,74
TOTAL PARTIDA.....					4.179,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FSIA050	ud	ACUMULADOR A.C.S. 5.000 l.HORIZ. Depósito acumulador de A.C.S. de 5.000 l. de capacidad, horizontal, en acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50°C, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, totalmente instalado.			
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P20TA020	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	11,92	
P20TA040	8,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	23,04	
P20AA080	1,000 ud	Acumulador A.C.S. 5.000 l.H.	5.369,86	5.369,86	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
O01BO170	8,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	127,84	
Suma la partida					5.722,80
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					228,91
TOTAL PARTIDA.....					5.951,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FSIA060		ud	ACUM.INTERC. 500 Depósito acumulador de A.C.S. de 2.500 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50°C, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, totalmente instalado.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
P20AM080	1,000	ud	Acum.interc. 75	1.730,75	1.730,75	
P20TC020	2,000	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	2,21	4,42	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	

Suma la partida 1.761,01
Costes indirectos..... 4,00% 70,44

TOTAL PARTIDA 1.831,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E12E ELÉCTRICA

SUBAPARTADO E12EG CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

ELEMENTO E12EGP CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

E12EGP010		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A. Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Según REBT.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15CA010	1,000	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusib	54,93	54,93	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 70,61
Costes indirectos..... 4,00% 2,82

TOTAL PARTIDA 73,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EGP020		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A. Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15CA020	1,000	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusib	59,79	59,79	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 75,47
Costes indirectos..... 4,00% 3,02

TOTAL PARTIDA 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGP030	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A. Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15CA030	1,000 ud	Caja protec. 160A(III+N)+fusib	144,46	144,46	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 160,14
Costes indirectos 4,00% 6,41

TOTAL PARTIDA..... 166,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EGP040	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A. Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.			
-----------	----	---	--	--	--

O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15CA040	1,000 ud	Caja protec. 250A(III+N)+fusib	181,72	181,72	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 197,40
Costes indirectos 4,00% 7,90

TOTAL PARTIDA..... 205,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12EGP050	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A. Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.			
-----------	----	---	--	--	--

O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15CA050	1,000 ud	Caja protec. 400A(III+N)+fusib	236,69	236,69	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 252,37
Costes indirectos 4,00% 10,09

TOTAL PARTIDA..... 262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EGM CAJAS GRALES.PROTECCIÓN Y MEDIDA
SUBELEMENTO E12EGMM CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGMM010		ud	CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO. Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15DB110	1,000	ud	Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.	175,87	175,87	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 191,55
 Costes indirectos..... 4,00% 7,66

TOTAL PARTIDA 199,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12EGMM020		ud	CGP. Y MEDIDA <63A.P/2CONT.MONO. Caja general de protección y medida hasta 63 A. para 2 contadores monofásicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15DB120	1,000	ud	Mód.prot.y medida<63A.2cont.mon.	86,29	86,29	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 101,97
 Costes indirectos..... 4,00% 4,08

TOTAL PARTIDA 106,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EGMT CGP. Y MEDIDA TRIFÁSICO

E12EGMT010		ud	CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF. Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15DB130	1,000	ud	Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif	97,71	97,71	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 113,39
 Costes indirectos..... 4,00% 4,54

TOTAL PARTIDA 117,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGMT020	ud	CGP. Y MEDIDA <30A.P/2CONT.TRIF. Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 2 contadores trifásicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15DB140	1,000 ud	Mod.prot.y medida<30A.2cont.trif	140,37	140,37	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 156,05
Costes indirectos 4,00% 6,24

TOTAL PARTIDA..... 162,29

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EG1 ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

E12EGI010	ud	MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<250 A. Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15DB090	1,000 ud	Módulo medida indirecta 250 A.	766,24	766,24	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 781,92
Costes indirectos 4,00% 31,28

TOTAL PARTIDA..... 813,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12EGI020	ud	MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<400 A. Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15DB100	1,000 ud	Módulo medida indirecta 400 A.	836,98	836,98	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 852,66
Costes indirectos 4,00% 34,11

TOTAL PARTIDA..... 886,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGIO30		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cia. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	15,49	
P15FB100	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	489,21	489,21	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	330,08	330,08	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud	Pequeño material	0,85	11,90	

Suma la partida 886,13
Costes indirectos..... 4,00% 35,45

TOTAL PARTIDA 921,58

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EGIO40		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cia. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	15,49	
P15FB110	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	489,21	489,21	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	330,08	330,08	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud	Pequeño material	0,85	11,90	

Suma la partida 886,13
Costes indirectos..... 4,00% 35,45

TOTAL PARTIDA 921,58

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EGIO50		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cia. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	15,49	
P15FB120	1,000	ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	489,21	489,21	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	330,08	330,08	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud	Pequeño material	0,85	11,90	

Suma la partida 886,13
Costes indirectos..... 4,00% 35,45

TOTAL PARTIDA 921,58

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGI060	ud	EQUIPO MEDIDA IND. B.T. Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por: Armario de poliéster de 750x500 mm., 3 transformadores de intensidad de relación x/5 A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía activa doble tarifa con maxímetro, y conexión a transformador de relación x/5., contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía reactiva y 1 reloj conmutador de doble tarifa, totalmente instalado.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL210	2,000 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	30,98	
P15CB050	2,000 ud	Armario poliéster 750x500 mm	380,29	760,58	
P15DC080	3,000 ud	Transform. inten. x/5 A	76,48	229,44	
P15DC070	1,000 ud	Reloj conmutador d.tarifa	412,93	412,93	
P15DC100	1,000 ud	Conta. reactiva trifásico 15-60A	374,64	374,64	
P15DC065	1,000 ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	769,93	769,93	
P15FB140	1,000 ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000 ud	Pequeño material	0,85	11,90	

Suma la partida 2.645,74
Costes indirectos 4,00% 105,83

TOTAL PARTIDA..... 2.751,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EGI070	ud	ARMARIO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con transformador de intensidad, para interperie formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj y bloque de bornas de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetalicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL210	1,000 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	15,49	
P15FB150	1,000 ud	Módulo medida indirecta	730,87	730,87	
P15FB140	1,000 ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000 ud	Pequeño material	0,85	11,90	

Suma la partida 797,71
Costes indirectos 4,00% 31,91

TOTAL PARTIDA..... 829,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12ER LÍNEAS REPARTIDORAS ELEMENTO E12ERC COBRE

E12ERC010	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x16mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P15AE090	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x16 Cu	8,07	8,07	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 15,78
Costes indirectos 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA..... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ERC020	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P15AE100	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu	12,39	12,39	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 20,10
 Costes indirectos..... 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12ERC030	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x35mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=36 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GC050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AE110	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu	18,04	18,04	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 25,94
 Costes indirectos..... 4,00% 1,04

TOTAL PARTIDA 26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ERC040	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x50mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x50 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE120	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x50 Cu	26,00	26,00	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 35,11
 Costes indirectos..... 4,00% 1,40

TOTAL PARTIDA 36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ERC050	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x70mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm2, con aislamiento de 0,75/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE130	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x70 Cu	36,83	36,83	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		45,94
Costes indirectos	4,00%	1,84

TOTAL PARTIDA..... 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ERC060	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x95mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE140	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu	49,47	49,47	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		58,58
Costes indirectos	4,00%	2,34

TOTAL PARTIDA..... 60,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12ERC070	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.)3,5x120mm2 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x120 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE150	1,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x120 Cu	76,17	76,17	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		85,28
Costes indirectos	4,00%	3,41

TOTAL PARTIDA..... 88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

**SUBAPARTADO E12EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
ELEMENTO E12ENM MÓDULOS
SUBELEMENTO E12ENMM MONOFÁSICOS**

E12ENMM010	ud	MÓDULO TRES CONTAD. MONOFÁSICOS		
Módulo para tres contadores monofásicos, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según REBT.				
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15
O01BL220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19
P15DB030	1,000 ud	Módul.conta.3 cont.mono.	69,70	69,70
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85
			<hr/>	
Suma la partida				83,89
Costes indirectos.....			4,00%	3,36
			<hr/>	
TOTAL PARTIDA				87,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12ENMM020	ud	MÓD.CINCO CONT. MONO. MÁS RELOJ		
Módulo para cinco contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según REBT.				
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15
O01BL220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19
P15DB040	1,000 ud	Módul.conta.5 cont.mono.+ reloj	99,70	99,70
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85
			<hr/>	
Suma la partida				113,89
Costes indirectos.....			4,00%	4,56
			<hr/>	
TOTAL PARTIDA				118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ENMM030	ud	MÓD.OCHO CONT. MONO. MÁS RELOJ		
Módulo para ocho contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según REBT.				
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15
O01BL220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19
P15DB050	1,000 ud	Módul.conta.8 cont.mono.+ reloj	132,91	132,91
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85
			<hr/>	
Suma la partida				147,10
Costes indirectos.....			4,00%	5,88
			<hr/>	
TOTAL PARTIDA				152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENMM040	ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO			
		Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P15DB010	1,000 ud	Módul.conta.monof(unifa)	39,42	39,42	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 49,17
 Costes indirectos 4,00% 1,97

TOTAL PARTIDA..... 51,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12ENMT TRIFÁSICOS

E12ENMT010	ud	MÓD.DOS CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ			
		Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según REBT.			
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,15	
O01BL220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19	
P15DB060	1,000 ud	Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj	64,84	64,84	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 79,03
 Costes indirectos 4,00% 3,16

TOTAL PARTIDA..... 82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12ENMT020	ud	MÓD.TRES CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ			
		Módulo para tres contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según REBT.			
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,15	
O01BL220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19	
P15DB070	1,000 ud	Módul.conta.3 cont.trifa.+reloj	89,96	89,96	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 104,15
 Costes indirectos 4,00% 4,17

TOTAL PARTIDA..... 108,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENMT030	ud	MÓD.CUATRO CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ Módulo para cuatro contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según REBT.			
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15	
O01BL220	0,450 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19	
P15DB080	1,000 ud	Módul.conta.4 cont.trifa.+reloj	113,47	113,47	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					127,66
Costes indirectos.....					4,00% 5,11
TOTAL PARTIDA					132,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ENMT040	ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P15DB020	1,000 ud	Módul.conta.trifas.(unifa)	97,71	97,71	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					107,46
Costes indirectos.....					4,00% 4,30
TOTAL PARTIDA					111,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ENC COLUMNAS SUBELEMENTO E12ENCM MONOFÁSICOS

E12ENCM010	ud	COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=900 mm. Columna de 630x900 mm. para 2 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DL010	1,000 ud	Colum.2 contadores mono.+reloj	348,14	348,14	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					378,64
Costes indirectos.....					4,00% 15,15
TOTAL PARTIDA					393,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCM020	ud	COLUMNA 3 CONT.+RELOJ h=900 mm. Columna de 630x900 mm. para 3 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DL020	1,000 ud	Colum.3 contadores mono.+reloj	372,30	372,30	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					402,80
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					16,11
TOTAL PARTIDA.....					418,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12ENCM030	ud	COLUMNA 5 CONT.+RELOJ h=1.170 mm. Columna de 630x1.170 mm. para 5 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	19,07	
O01BL220	1,200 h.	Ayudante-Electricista	13,76	16,51	
P15DL030	1,000 ud	Colum.5 contadores mono.+reloj	494,91	494,91	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					531,34
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					21,25
TOTAL PARTIDA.....					552,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ENCM040	ud	COLUMNA 7 CONT.+RELOJ h=1.170 mm. Columna de 630x1.170 mm. para 7 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	19,07	
O01BL220	1,200 h.	Ayudante-Electricista	13,76	16,51	
P15DL040	1,000 ud	Colum.7 contadores mono.+reloj	539,53	539,53	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					575,96
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					23,04
TOTAL PARTIDA.....					599,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCM050	ud	COLUMNA 8 CONT.+RELOJ h=1.530 mm. Columna de 630x1.530 mm. para 8 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL220	1,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	20,64	
P15DL050	1,000 ud	Colum.8 contadores mono.+reloj	609,15	609,15	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					630,64
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					655,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ENCM060	ud	COLUMNA 11 CONT.+RELOJ h=1.530 mm Columna de 630x1.530 mm. para 11 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	23,84	
O01BL220	1,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	20,64	
P15DL060	1,000 ud	Colum.11 contadores mono.+reloj	729,59	729,59	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					774,92
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					805,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12ENCM080	ud	COLUMNA 15 CONT.+RELOJ h=1.800 mm Columna de 630x1.800 mm. para 15 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,700 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	27,01	
O01BL220	1,700 h.	Ayudante-Electricista	13,76	23,39	
P15DL080	1,000 ud	Colum.15 contadores mono.+reloj	939,38	939,38	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					990,63
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					1.030,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12ENCT TRIFÁSICOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCT010	ud	COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=1.035 Columna de 630x1.035 mm. para 2 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DL090	1,000 ud	Colum.2 contadores trifás.+reloj	394,89	394,89	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					425,39
Costes indirectos					4,00%
17,02					
TOTAL PARTIDA.....					442,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12ENCT020	ud	COLUMNA 4 CONT.+RELOJ h=1.440 Columna de 630x1.440 mm. para 4 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	19,07	
O01BL220	1,200 h.	Ayudante-Electricista	13,76	16,51	
P15DL100	1,000 ud	Colum.4 contadores trifás.+reloj	567,71	567,71	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					604,14
Costes indirectos					4,00%
24,17					
TOTAL PARTIDA.....					628,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12ENCT030	ud	COLUMNA 5 CONT.+RELOJ h=1.440 Columna de 630x1.440 mm. para 5 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	19,07	
O01BL220	1,200 h.	Ayudante-Electricista	13,76	16,51	
P15DL110	1,000 ud	Colum.5 contadores trifás.+reloj	634,72	634,72	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					671,15
Costes indirectos					4,00%
26,85					
TOTAL PARTIDA.....					698,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCT040	ud	COLUMNA 6 CONT.+RELOJ h=1.845 Columna de 630x1.845 mm. para 6 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,700 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	27,01	
O01BL220	1,700 h.	Ayudante-Electricista	13,76	23,39	
P15DL120	1,000 ud	Colum.6 contadores trifás.+reloj	797,06	797,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					848,31
Costes indirectos.....					4,00%
Costes indirectos.....					33,93
TOTAL PARTIDA					882,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12ENCT050	ud	COLUM.1 EQUIP.REACT.63 A. h=1.020 Columna de 630x1.020 mm. para 1 equipo totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DL130	1,000 ud	Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj	364,19	364,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					394,69
Costes indirectos.....					4,00%
Costes indirectos.....					15,79
TOTAL PARTIDA					410,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ENCT060	ud	COLUM.2 EQUIP.REACT. 63 A.h=1.410 Columna de 630x1.410 mm. para 2 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,200 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	19,07	
O01BL220	1,200 h.	Ayudante-Electricista	13,76	16,51	
P15DL140	1,000 ud	Colum.2 eq.63A.cont.react.+reloj	540,36	540,36	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					576,79
Costes indirectos.....					4,00%
Costes indirectos.....					23,07
TOTAL PARTIDA					599,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCT070	ud	COLUM.3 EQUIP.REACT. 63 A.h=1.800 Columna de 630x1.800 mm. para 3 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,700 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	27,01	
O01BL220	1,700 h.	Ayudante-Electricista	13,76	23,39	
P15DL150	1,000 ud	Colum.3 eq.63A.cont.react.+reloj	705,65	705,65	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					756,90
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					787,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ENCT080	ud	COLUM.1 EQUIP.REACT.100A. h=1.020 Columna de 630x1.020 mm. para 1 equipo totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DL160	1,000 ud	Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj	359,04	359,04	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					389,54
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					405,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12ENCT090	ud	COLUM.2 EQUIP.REACT.100A. h=1.410 Columna de 630x1.410 mm. para 2 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	19,07	
O01BL220	1,200 h.	Ayudante-Electricista	13,76	16,51	
P15DL170	1,000 ud	Col.2 eq.100A.cont.react.+reloj	444,45	444,45	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					480,88
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					500,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12ENCT100		ud	COLUM.3 EQUIP.REACT.100A. h=1.800 Columna de 630x1.800 mm. para 3 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.				
O01BL200	1,700	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	27,01		
O01BL220	1,700	h.	Ayudante-Electricista	13,76	23,39		
P15DL180	1,000	ud	Col.3 eq.100A.cont.react.+reloj	493,36	493,36		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
Suma la partida						544,61	
Costes indirectos.....						4,00%	21,78
TOTAL PARTIDA						566,39	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ENV VARIOS

E12ENV010		ud	MÓDULO EMBARRADO PROTECCIÓN Módulo de embarrado, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo pletinas de cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.				
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15		
O01BL220	0,450	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19		
P15DD010	1,000	ud	Módulo embarrado protección	96,08	96,08		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
Suma la partida						110,27	
Costes indirectos.....						4,00%	4,41
TOTAL PARTIDA						114,68	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ENV020		ud	MÓDULO BORNAS DE SALIDA Módulo bornas de salida, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo carril, bornas, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.				
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15		
O01BL220	0,450	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,19		
P15DD020	1,000	ud	Módulo bornas de salida	73,95	73,95		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
Suma la partida						88,14	
Costes indirectos.....						4,00%	3,53
TOTAL PARTIDA						91,67	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENV030	ud	MÓD.INT.CORTE EN CARGA 160 A Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 160 A., homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DA010	1,000 ud	Módulo int. corte en carga 160 A	176,61	176,61	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 207,11
Costes indirectos 4,00% 8,28

TOTAL PARTIDA..... 215,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ENV040	ud	MÓD.INT.CORTE EN CARGA 250 A Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 250 A., homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15DA020	1,000 ud	Módulo int. corte en carga 250 A	242,17	242,17	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 272,67
Costes indirectos 4,00% 10,91

TOTAL PARTIDA..... 283,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12ES CUADROS DE PROTECCIÓN ELEMENTO E12ESV VARIOS

E12ESV010	ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minuterio para temporizado del alumbrado de escalera. Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según REBT.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P15FB020	1,000 ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	49,51	49,51	
P15FD020	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	118,25	118,25	
P15FE010	5,000 ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	152,70	
P15FE040	1,000 ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P15FF010	1,000 ud	Minuterio de escalera 5 A	42,40	42,40	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 412,22
Costes indirectos 4,00% 16,49

TOTAL PARTIDA..... 428,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ESV020		ud	CUADRO PROTEC.UN ASCENSOR Cuadro protección de ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor automático diferencial 4x40 A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según REBT. Según REBT.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
P15FB020	1,000	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	49,51	49,51	
P15FD080	1,000	ud	Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA	216,47	216,47	
P15FE040	1,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P15FE010	2,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	61,08	
P15FD010	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		491,13
Costes indirectos.....	4,00%	19,65

TOTAL PARTIDA 510,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ESV030		ud	CAJA I.C.P.(2P) Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la Compañía Eléctrica.Según REBT.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	2,38	
P15FA010	1,000	ud	Caja para ICP (2p), s< 10	3,79	3,79	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		7,02
Costes indirectos.....	4,00%	0,28

TOTAL PARTIDA 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12ESV040		ud	CAJA I.C.P.(4P) Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la Compañía Eléctrica.Según REBT.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	2,38	
P15FA020	1,000	ud	Caja para ICP (4p), s> 10	7,33	7,33	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		10,56
Costes indirectos.....	4,00%	0,42

TOTAL PARTIDA 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ESV050	ud	CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR. Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamiento de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático magnetotérmico 2x32 A, y un interruptor automático diferencial 2x40 A, 300 mA, incluyendo cableado y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P15FB010	1,000 ud	Arm. puerta opaca 12 mód.	30,88	30,88	
P15FD050	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	113,77	113,77	
P15FE090	1,000 ud	PIA 2x32 A	40,91	40,91	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					202,30
Costes indirectos					8,09
TOTAL PARTIDA.....					210,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ESX NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA

E12ESX010	ud	CUADRO PROTEC.E. ELEVADA(9.200 W) Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,700 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,12	
P15FB010	1,000 ud	Arm. puerta opaca 12 mód.	30,88	30,88	
P15FD010	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P15FE010	1,000 ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	30,54	
P15FE020	1,000 ud	PIA (I+N) 16 A	31,10	31,10	
P15FE030	1,000 ud	PIA (I+N) 20 A	32,05	32,05	
P15FE040	2,000 ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	65,24	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					316,49
Costes indirectos					12,66
TOTAL PARTIDA.....					329,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ESM NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICA

E12ESM010	ud	CUADRO PROTEC. E. BÁSICA (5.750 W) Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
P15FB010	1,000 ud	Arm. puerta opaca 12 mód.	30,88	30,88	
P15FD010	1,000 ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P15FE010	1,000 ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	30,54	
P15FE020	1,000 ud	PIA (I+N) 16 A	31,10	31,10	
P15FE030	1,000 ud	PIA (I+N) 20 A	32,05	32,05	
P15FE040	1,000 ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					280,70
Costes indirectos					11,23
TOTAL PARTIDA.....					291,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12EC CIRCUITOS					
ELEMENTO E12ECM MONOFÁSICOS					
E12ECM010	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 1,5 mm2 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,150 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	2,38	
O01BL210	0,150 h.	Oficial 2º Electricista	15,49	2,32	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P15GA010	2,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,32	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
			Suma la partida		5,99
			Costes indirectos.....		4,00%
					0,24
			TOTAL PARTIDA		6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
E12ECM020	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 + TT Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,150 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	2,38	
O01BL210	0,150 h.	Oficial 2º Electricista	15,49	2,32	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P15GA020	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	0,72	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
			Suma la partida		6,43
			Costes indirectos.....		4,00%
					0,26
			TOTAL PARTIDA		6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12ECM030	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2º Electricista	15,49	3,10	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P15GA030	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,42	1,26	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
			Suma la partida		8,55
			Costes indirectos.....		4,00%
					0,34
			TOTAL PARTIDA		8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM040		m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
O01BL210	0,250 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,87	
P15GB030	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.	0,24	0,24	
P15GA040	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,66	1,98	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 10,91
Costes indirectos 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA..... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ECM050		m. CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
-----------	--	---	--	--	--

O01BL200	0,150 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,38	
O01BL210	0,150 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	2,32	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P15GA010	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,48	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 6,15
Costes indirectos 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA..... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12ECM060		m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 10 mm2 + TT Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=29/gp5, conductores de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
-----------	--	--	--	--	--

O01BL200	0,275 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,37	
O01BL210	0,275 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	4,26	
P15GA050	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 10 mm2 Cu	1,13	3,39	
P15GB040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=29 mm.	0,37	0,37	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 13,24
Costes indirectos 4,00% 0,53

TOTAL PARTIDA..... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM070		m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 16 mm2 + TT Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido de 16 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL210	0,300 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	4,65	
P15GA060	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	4,59	
P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,49	0,49	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 15,35
Costes indirectos..... 4,00%

TOTAL PARTIDA 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECM080		m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,150 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,38	
O01BL210	0,150 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	2,32	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ020	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,45	1,35	

Suma la partida 7,06
Costes indirectos..... 4,00%

TOTAL PARTIDA 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12ECM090		m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ030	3,000 m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,72	2,16	

Suma la partida 9,45
Costes indirectos..... 4,00%

TOTAL PARTIDA 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM100	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
O01BL210	0,250 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,87	
P15GB030	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.	0,24	0,24	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ040	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,79	2,37	

Suma la partida		11,30
Costes indirectos	4,00%	0,45

TOTAL PARTIDA..... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ECM110	m.	CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
-----------	----	---	--	--	--

O01BL200	0,150 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,38	
O01BL210	0,150 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	2,32	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ010	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,36	1,08	

Suma la partida		6,75
Costes indirectos	4,00%	0,27

TOTAL PARTIDA..... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12ECM120	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 10 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=29/gp5, conductores de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
-----------	----	--	--	--	--

O01BL200	0,275 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,37	
O01BL210	0,275 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	4,26	
P15GB040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=29 mm.	0,37	0,37	
P15GZ050	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 10 mm2 Cu.Libre Halógenos	1,26	3,78	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		13,63
Costes indirectos	4,00%	0,55

TOTAL PARTIDA..... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM130	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 16 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido de 16 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL210	0,300 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	4,65	
P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,49	0,49	
P15GZ060	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu.Libre Halógenos	1,75	5,25	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					16,01
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ECT TRIFÁSICOS

E12ECT010	m.	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 1,5 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P15GA010	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,80	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					8,05
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ECT020	m.	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P15GA020	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	1,20	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					8,49
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT030		m. CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=21 mm.	0,19	0,19	
P15GA030	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,42	2,10	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					9,42
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12ECT040		m. CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB030	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.	0,24	0,24	
P15GA040	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,66	3,30	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					10,67
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12ECT050		m. CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=29 mm.	0,37	0,37	
P15GA050	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 10 mm2 Cu	1,13	5,65	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					13,15
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT060	m.	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 16 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,49	0,49	
P15GA060	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	7,65	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 15,27
 Costes indirectos..... 4,00% 0,61

TOTAL PARTIDA 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ECT070	m.	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 25 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,49	0,49	
P15GA070	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 25 mm2 Cu	1,96	9,80	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 17,42
 Costes indirectos..... 4,00% 0,70

TOTAL PARTIDA 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12ECT080	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 1,5 mm2./LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ010	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,36	1,80	

Suma la partida 9,05
 Costes indirectos..... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT090	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2./LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ020	5,000 m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,45	2,25	
Suma la partida					9,54
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,38
TOTAL PARTIDA.....					9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12ECT100	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2./LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=21 mm.	0,19	0,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ030	5,000 m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,72	3,60	
Suma la partida					10,92
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,44
TOTAL PARTIDA.....					11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECT110	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB030	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.	0,24	0,24	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ040	5,000 m.	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu.Libre Halógenos	0,79	3,95	
Suma la partida					11,32
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					0,45
TOTAL PARTIDA.....					11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT120	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2/LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=29 mm.	0,37	0,37	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ050	5,000 m.	Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu.Libre Halógenos	1,26	6,30	

Suma la partida 13,80
Costes indirectos..... 4,00% 0,55

TOTAL PARTIDA 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ECT140	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 16 mm2/LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,49	0,49	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ060	5,000 m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu.Libre Halógenos	1,75	8,75	

Suma la partida 16,37
Costes indirectos..... 4,00% 0,65

TOTAL PARTIDA 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12ECT160	m	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 25 mm2/LIBRE HALÓGENOS Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.			
O01BL200	0,200 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,18	
O01BL210	0,200 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	3,10	
P15GB050	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.	0,49	0,49	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P15GZ070	5,000 m.	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu.Libre Halógenos	2,44	12,20	

Suma la partida 19,82
Costes indirectos..... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO E12EM MECANISMOS

ELEMENTO E12EML PUNTOS DE LUZ

E12EML010	ud	PUNTO LUZ SENCILLO			
		Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE010	1,000 ud	Interruptor unipolar	7,19	7,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					20,46
Costes indirectos					0,82
TOTAL PARTIDA.....					21,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12EML020	ud	PUNTO LUZ CONMUTADO			
		Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, totalmente instalado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15GB010	13,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,56	
P15GA010	39,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	6,24	
P15HE020	2,000 ud	Conmutador	7,94	15,88	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					39,36
Costes indirectos					1,57
TOTAL PARTIDA.....					40,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EML030	ud	PUNTO LUZ CRUZAMIENTO			
		Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento, totalmente instalado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
O01BL220	0,600 h.	Ayudante-Electricista	13,76	8,26	
P15GB010	18,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	2,16	
P15GA010	72,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	11,52	
P15HE020	2,000 ud	Conmutador	7,94	15,88	
P15HE030	1,000 ud	Cruzamiento	13,84	13,84	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					62,04
Costes indirectos					2,48
TOTAL PARTIDA.....					64,52

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EML040	ud	PUNTO DOBLE INTERRUPTOR			
		Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor, totalmente instalado.Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
O01BL220	0,600 h.	Ayudante-Electricista	13,76	8,26	
P15GB010	15,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,80	
P15GA010	45,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	7,20	
P15HE040	1,000 ud	Doble interruptor	12,74	12,74	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 40,38
 Costes indirectos..... 4,00% 1,62

TOTAL PARTIDA 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

E12EML050	ud	PUNTO DOBLE CONMUTADOR			
		Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P15GB010	26,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	3,12	
P15GA010	78,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	12,48	
P15HE050	2,000 ud	Doble conmutador	16,29	32,58	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 71,27
 Costes indirectos..... 4,00% 2,85

TOTAL PARTIDA 74,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12EML060	ud	PUNTO PULSADOR TIMBRE			
		Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, totalmente instalado.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA010	12,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,92	
P15HE070	1,000 ud	Zumbador	17,75	17,75	
P15HE060	1,000 ud	Puls.timbre/luz	7,04	7,04	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 43,11
 Costes indirectos..... 4,00% 1,72

TOTAL PARTIDA 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EML070	ud	PUNTO LUZ ESCALERA Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador, totalmente instalado.Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE060	1,000 ud	Puls.timbre/luz	7,04	7,04	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					20,31
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EMO TOMAS DE CORRIENTE

SUBELEMENTO E12EMOB BASES DE ENCHUFE

E12EMOB010	ud	BASE ENCHUFE T.T. DESPLAZADA Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A.(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	4,32	
P15HE080	1,000 ud	Base ench. t.t des.	6,25	6,25	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					26,97
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12EMOB020	ud	BASE ENCHUFE SCHUCO Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	4,32	
P15HE090	1,000 ud	Base ench. schuco	4,20	4,20	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					24,92
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EMOB030	ud	BASE ENCHUFE NORMAL			
		Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA010	12,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,92	
P15HE100	1,000 ud	Base ench. normal	6,25	6,25	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 18,64
 Costes indirectos..... 4,00% 0,75

TOTAL PARTIDA 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EMOB040	ud	TOMA INTERIOR T.V.			
		Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo universal, totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,250 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,44	
P15GB010	10,000 m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,20	
P22AA060	10,000 m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	17,30	
P22AB540	1,000 ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	16,71	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 51,42
 Costes indirectos..... 4,00% 2,06

TOTAL PARTIDA 53,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EMOB050	ud	B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A			
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P15GC030	6,000 m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=23	0,45	2,70	
P15GA040	18,000 m.	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,66	11,88	
P15HV020	1,000 ud	Base enchufe para cocina 2p+t.t	11,95	11,95	

Suma la partida 41,36
 Costes indirectos..... 4,00% 1,65

TOTAL PARTIDA 43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EMOB060	ud	BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T. Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
P15IA030	1,000 ud	Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.	4,15	4,15	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
E12ECM050	8,000 m.	CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT	6,15	49,20	

Suma la partida		58,17
Costes indirectos	4,00%	2,33

TOTAL PARTIDA..... 60,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12EMOB070	ud	BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T. Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
P15IA040	1,000 ud	Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t.	6,97	6,97	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
E12ECM020	8,000 m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT	6,43	51,44	

Suma la partida		63,23
Costes indirectos	4,00%	2,53

TOTAL PARTIDA..... 65,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB080	ud	BASE SUP. IP447 16 A. 3P+T.T. Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
P15IA050	1,000 ud	Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.	4,69	4,69	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
E12ECT010	8,000 m.	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 1,5 mm2.	8,05	64,40	

Suma la partida		73,91
Costes indirectos	4,00%	2,96

TOTAL PARTIDA..... 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EMOB090		ud	BASE SUP. IP447 32 A. 3P+T.T. Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.Según REBT.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	3,97	
P15IA060	1,000	ud	Base IP447 400 V. 32 A. 3p+T.T.	7,10	7,10	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
E12ECT020	8,000	m.	CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2.	8,49	67,92	

Suma la partida 79,84
Costes indirectos..... 4,00% 3,19

TOTAL PARTIDA 83,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EMOT TORRETAS

E12EMOT010		ud	TORRETA MET. 4 TOMAS 16 A. Torreta metálica para enchufes múltiples, incluyendo 4 bases de 16 A. tipo schuco, con toma de tierra lateral, cableado interior, totalmente instalada en montaje de superficie.Según REBT.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,36	
P15IA010	1,000	ud	Torreta metal. 4 tomas 16 A.	29,41	29,41	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 36,62
Costes indirectos..... 4,00% 1,46

TOTAL PARTIDA 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12EMOT020		ud	TORRETA MET. 8 TOMAS 16 A. Torreta metálica para enchufes múltiples, incluyendo 8 bases de 16 A. tipo schuco, con toma de tierra lateral, cableado interior, totalmente instalada en montaje de superficie.Según REBT.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
P15IA020	1,000	ud	Torreta metal. 8 tomas 16 A.	50,53	50,53	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 59,33
Costes indirectos..... 4,00% 2,37

TOTAL PARTIDA 61,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO E12ET TOMAS DE TIERRA ELEMENTO E12ETI TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE

E12ETI010	ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 20 M. Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm ² (20 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15EA020	1,000 ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac.	36,94	36,94	
P15EB010	20,000 m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm ²	7,22	144,40	
P15ED030	1,000 ud	Sold. aluminio t. cable/placa	3,43	3,43	
P15EC010	1,000 ud	Registro de comprobación + tapa	11,60	11,60	
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
				Suma la partida	238,05
				Costes indirectos	4,00% 9,52
				TOTAL PARTIDA.....	247,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ETI020	ud	TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm ² , unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15EA010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P15EB010	20,000 m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm ²	7,22	144,40	
P15ED030	1,000 ud	Sold. aluminio t. cable/placa	3,43	3,43	
P15EC010	1,000 ud	Registro de comprobación + tapa	11,60	11,60	
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
				Suma la partida	216,14
				Costes indirectos	4,00% 8,65
				TOTAL PARTIDA.....	224,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ETI030	ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M. Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm ² (5 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P15EA020	1,000 ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac.	36,94	36,94	
P15EB010	5,000 m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm ²	7,22	36,10	
P15ED030	1,000 ud	Sold. aluminio t. cable/placa	3,43	3,43	
P15EC010	1,000 ud	Registro de comprobación + tapa	11,60	11,60	
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					129,75
Costes indirectos.....					4,00% 5,19
TOTAL PARTIDA					134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ETE RED PARA ESTRUCTURA

E12ETE010	m.	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm ² . Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.			
O01BL200	0,100 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	1,59	
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15EB010	1,000 m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm ²	7,22	7,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					11,04
Costes indirectos.....					4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA					11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ETE020	m.	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 50 mm ² . Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.			
O01BL200	0,125 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	1,99	
O01BL220	0,125 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,72	
P15EB020	1,000 m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm ²	9,87	9,87	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					14,43
Costes indirectos.....					4,00% 0,58
TOTAL PARTIDA					15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ETB RED EQUIPOTENCIAL PARA BAÑO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ETB010	ud	RED EQUIPOTENCIAL BAÑO Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm ² , conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según REBT.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rígido. 750 V 4 mm ² Cu	0,42	2,52	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		25,61
Costes indirectos	4,00%	1,02

TOTAL PARTIDA..... 26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12EV CANALETAS

ELEMENTO E12EVO CANALETAS OCULTAS

E12EVO010	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., de material aislante, totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01BL200	0,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	1,59	
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x28, 3 compart.	5,84	5,84	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		9,66
Costes indirectos	4,00%	0,39

TOTAL PARTIDA..... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12EVO020	m.	CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01BL200	0,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	1,59	
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GJ020	1,000 m.	Canal aisl. 200x28, 4 compart.	8,14	8,14	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		11,96
Costes indirectos	4,00%	0,48

TOTAL PARTIDA..... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVO030	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., metálica, totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01BL200	0,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	1,59	
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GJ030	1,000 m.	Canal metal. 150x28, 3 compart.	13,71	13,71	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 17,53
Costes indirectos..... 4,00% 0,70

TOTAL PARTIDA 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12EVO040	m.	CANALIZACIÓN LOCAL COMERCIAL Canalización prevista para local comercial realizada con tubo de PVC rígido D= 29, gp 7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.			
O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
O01BL220	0,250 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,44	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 8,84
Costes indirectos..... 4,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EVV CANALETAS VISTAS

E12EVV010	m.	CANALETA PVC.BL. 40x100 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,130 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,07	
O01BL220	0,065 h.	Ayudante-Electricista	13,76	0,89	
P15GF050	1,000 m.	Canaleta PVC. tapa int. 40x100mm	21,72	21,72	
P15GT090	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.int.40x100mm	5,42	5,42	
P15GT010	1,000 m.	Separador h=40 mm.	2,96	2,96	

Suma la partida 33,06
Costes indirectos..... 4,00% 1,32

TOTAL PARTIDA 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV020	m.	CANALETA PVC.BL. 60x170 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,140 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,22	
O01BL220	0,070 h.	Ayudante-Electricista	13,76	0,96	
P15GF060	1,000 m.	Canaleta PVC. tapa int. 60x170mm	23,46	23,46	
P15GT020	2,000 m.	Separador h=60 mm.	4,32	8,64	
P15GT100	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.int.60x170mm	11,38	11,38	

Suma la partida 46,66
Costes indirectos 4,00% 1,87

TOTAL PARTIDA..... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EVV030 ud MARCO Y PLACA PVC.1 MEC.100 mm.
Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

O01BL200	0,030 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	0,48	
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	4,55	4,55	
P15GK150	1,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	3,17	3,17	
P15GK190	1,000 ud	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,04	4,04	

Suma la partida 13,62
Costes indirectos 4,00% 0,54

TOTAL PARTIDA..... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12EVV040 ud MARCO Y PLACA PVC.1 MEC.170 mm.
Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

O01BL200	0,030 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	0,48	
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	4,55	4,55	
P15GK150	1,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	3,17	3,17	
P15GK200	1,000 ud	Marco PVC. ancho 170 mm.	7,49	7,49	

Suma la partida 17,07
Costes indirectos 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA..... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV050		m. CANALETA PVC.BL. 40x90 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,130 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,07	
O01BL220	0,065 h.	Ayudante-Electricista	13,76	0,89	
P15GF010	1,000 m.	Canaleta PVC. tapa ext. 40x90 mm	10,01	10,01	
P15GT010	1,000 m.	Separador h=40 mm.	2,96	2,96	
P15GT050	1,000 m.	P.p.acces. canal. t. ext.40x90mm	4,62	4,62	
Suma la partida					20,55
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EVV060		m. CANALETA PVC.BL. 60x190 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,130 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	2,07	
O01BL220	0,065 h.	Ayudante-Electricista	13,76	0,89	
P15GF020	1,000 m.	Canaleta PVC. tapa ext. 60x190mm	23,46	23,46	
P15GT020	2,000 m.	Separador h=60 mm.	4,32	8,64	
P15GT060	1,000 m.	P.p.acces. canal t. ext.60x190mm	12,74	12,74	
Suma la partida					47,80
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EVV070		ud MARCO Y PLACA PVC.2 MEC.90 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
O01BL200	0,030 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	0,48	
P15GK170	1,000 ud	Marco PVC. ancho 90 mm.	3,18	3,18	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	3,53	3,53	
Suma la partida					8,57
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV080	ud	MARCO Y PLACA PVC.2 MEC.190 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01BL220	0,100 h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
O01BL200	0,030 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	0,48	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	3,53	3,53	
P15GK180	1,000 ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	8,01	8,01	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	4,55	4,55	

Suma la partida		17,95
Costes indirectos	4,00%	0,72

TOTAL PARTIDA..... 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EVV090 m. MOLDURA PVC.BL. 10x30 mm.
Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.

O01BL200	0,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	1,59	
O01BL220	0,055 h.	Ayudante-Electricista	13,76	0,76	
P15GF030	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	2,97	2,97	
P15GT070	1,000 m.	P.p.acces. molduras 10x30 mm.	0,74	0,74	

Suma la partida		6,06
Costes indirectos	4,00%	0,24

TOTAL PARTIDA..... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12EVV100 m. MOLDURA PVC.BL. 20x50 mm.
Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.

O01BL200	0,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	1,59	
O01BL220	0,055 h.	Ayudante-Electricista	13,76	0,76	
P15GF040	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	7,30	7,30	
P15GT080	1,000 m.	P.p.acces. molduras 20x50 mm.	1,83	1,83	

Suma la partida		11,48
Costes indirectos	4,00%	0,46

TOTAL PARTIDA..... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV110		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	0,48	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	2,05	2,05	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	3,18	3,18	

Suma la partida 7,09
Costes indirectos..... 4,00% 0,28

TOTAL PARTIDA 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EVV120		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	0,48	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante-Electricista	13,76	1,38	
P15GT040	1,000	m.	Adap. lateral 20x50 mm.	2,78	2,78	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	3,18	3,18	

Suma la partida 7,82
Costes indirectos..... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EVB BANDEJAS

E12EVB010		m.	BANDEJA PVC. 50x75 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,12	
O01BL220	0,193	h.	Ayudante-Electricista	13,76	2,66	
P15GP010	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.	6,54	6,54	
P15GS020	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 50x75 mm.	2,58	2,58	
P15GS090	1,000	m.	P.p.sopORTE techo band.50x75mm	5,89	5,89	

Suma la partida 23,79
Costes indirectos..... 4,00% 0,95

TOTAL PARTIDA 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVB020	m.	BANDEJA PVC. 60x150 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,12	
O01BL220	0,193 h.	Ayudante-Electricista	13,76	2,66	
P15GP020	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.	11,01	11,01	
P15GS030	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 60x150 mm.	3,28	3,28	
P15GS100	1,000 m.	P.p.soporte techo band.60x150mm	7,50	7,50	
Suma la partida					30,57
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,22
TOTAL PARTIDA.....					31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EVB030	m.	BANDEJA PVC. 100x600 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x600 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL220	0,248 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,41	
O01BL200	0,495 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,87	
P15GP050	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	48,49	48,49	
P15GS120	1,000 m.	P.p.sop.techo band.100x600mm	36,25	36,25	
P15GS060	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 100x600 mm.	15,86	15,86	
Suma la partida					111,88
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,48
TOTAL PARTIDA.....					116,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EVB040	m.	BANDEJA PVC. 100x300 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,15	
O01BL220	0,225 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,10	
P15GP030	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.	26,80	26,80	
P15GP080	1,000 m.	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	11,74	11,74	
P15GS010	2,000 m.	Separador h=100 mm.	12,29	24,58	
P15GS040	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 100x300 mm.	6,96	6,96	
P15GS070	1,000 m.	P.p.sop.vert.bandeja 100x300mm	10,33	10,33	
Suma la partida					90,66
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,63
TOTAL PARTIDA.....					94,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVB050		m. BANDEJA PVC. 100x600 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x600 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,450 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,15	
O01BL220	0,225 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,10	
P15GP050	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	48,49	48,49	
P15GP100	1,000 m.	Cubierta bandeja PVC. 600 mm.	31,06	31,06	
P15GS010	2,000 m.	Separador h=100 mm.	12,29	24,58	
P15GS060	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 100x600 mm.	15,86	15,86	
P15GS080	1,000 m.	P.p.sop.vert.bandeja 100x600mm	23,55	23,55	
Suma la partida					153,79
Costes indirectos.....				4,00%	6,15
TOTAL PARTIDA					159,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EVB060		m. BANDEJA PVC. 50x75 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,12	
O01BL220	0,193 h.	Ayudante-Electricista	13,76	2,66	
P15GP010	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.	6,54	6,54	
P15GP060	1,000 m.	Cubierta bandeja PVC. 75 mm.	7,49	7,49	
P15GS020	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 50x75 mm.	2,58	2,58	
P15GS090	1,000 m.	P.p.soporte techo band.50x75mm	5,89	5,89	
Suma la partida					31,28
Costes indirectos.....				4,00%	1,25
TOTAL PARTIDA					32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EVB070		m. BANDEJA PVC. 60x150 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,12	
O01BL220	0,193 h.	Ayudante-Electricista	13,76	2,66	
P15GP020	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.	11,01	11,01	
P15GP070	1,000 m.	Cubierta bandeja PVC. 150 mm.	6,93	6,93	
P15GS030	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 60x150 mm.	3,28	3,28	
P15GS100	1,000 m.	P.p.soporte techo band.60x150mm	7,50	7,50	
Suma la partida					37,50
Costes indirectos.....				4,00%	1,50
TOTAL PARTIDA					39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVB080	m.	BANDEJA PVC. 100x500 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,495 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,87	
O01BL220	0,248 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,41	
P15GP040	1,000 m.	Bandeja perf. PVC. 100x500mm.	40,42	40,42	
P15GP090	1,000 m.	Cubierta bandeja PVC. 500 mm.	52,88	52,88	
P15GS050	1,000 m.	P.p.acces. bandeja 100x500 mm.	9,16	9,16	
P15GS110	1,000 m.	P.p.sop.techo band.100x500mm	20,94	20,94	

Suma la partida 134,68
Costes indirectos 4,00% 5,39

TOTAL PARTIDA..... 140,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EI ILUMINACIÓN INTERIOR

ELEMENTO E12EIA LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SUBELEMENTO E12EIAF REGLETA FLUORESCENTE

E12EIAF010	ud	REGLETA DE SUPERFICIE 1x18 W. Regleta de superficie de 1x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BA010	1,000 ud	Conjunto regleta 1x18 W. AF	21,87	21,87	
P16EC060	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	4,73	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 36,35
Costes indirectos 4,00% 1,45

TOTAL PARTIDA..... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12EIAF020	ud	REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W. Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BA020	1,000 ud	Conjunto regleta 1x36 W. AF	24,42	24,42	
P16EC070	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 43,78
Costes indirectos 4,00% 1,75

TOTAL PARTIDA..... 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAF030	ud	REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BA030	1,000 ud	Conjunto regleta 2x36 W. AF	40,00	40,00	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 68,97
Costes indirectos..... 4,00% 2,76

TOTAL PARTIDA 71,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAF050	ud	REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W. Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BA050	1,000 ud	Conjunto regleta 2x58 W. AF	51,21	51,21	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 87,98
Costes indirectos..... 4,00% 3,52

TOTAL PARTIDA 91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAE LUMINARIA ESTANCA

E12EIAE020	ud	LUMINARIA ESTANCA 1x36 W. Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BB020	1,000 ud	Luminaria estanca 1x36 W. AF	60,21	60,21	
P16EC070	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 79,57
Costes indirectos..... 4,00% 3,18

TOTAL PARTIDA 82,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAE030	ud	LUMINARIA ESTANCA 2x36 W. Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BB030	1,000 ud	Luminaria estanca 2x36 W. AF	79,81	79,81	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					108,78
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,35
TOTAL PARTIDA.....					113,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12EIAE040	ud	LUMINARIA ESTANCA 1x58 W. Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BB040	1,000 ud	Luminaria estanca 1x58 W. AF	83,23	83,23	
P16EC080	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	12,03	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					107,97
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,32
TOTAL PARTIDA.....					112,29

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12EIAE050	ud	LUMINARIA ESTANCA 2x58 W. Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BB050	1,000 ud	Luminaria estanca 2x58 W. AF	95,91	95,91	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					132,68
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					5,31
TOTAL PARTIDA.....					137,99

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAE LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAD010	ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 1x18 W. Luminaria de superficie, de 1x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BC010	1,000 ud	Luminaria 1x18 W. dif-H AF	67,90	67,90	
P16EC060	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	4,73	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 82,38
 Costes indirectos..... 4,00% 3,30

TOTAL PARTIDA 85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAD030	ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W. Luminaria de superficie, de 2x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BC030	1,000 ud	Luminaria 2x18 W. dif-H AF	81,78	81,78	
P16EC060	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 100,99
 Costes indirectos..... 4,00% 4,04

TOTAL PARTIDA 105,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12EIAD040	ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W. Luminaria de superficie, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BC040	1,000 ud	Luminaria 2x36 W. dif-H AF	121,09	121,09	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 150,06
 Costes indirectos..... 4,00% 6,00

TOTAL PARTIDA 156,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAD050	ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x58 W. Luminaria de superficie, de 2x58 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BC050	1,000 ud	Luminaria 2x58 W. dif-H AF	143,29	143,29	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					180,06
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					7,20
TOTAL PARTIDA.....					187,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAL LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO

E12EIAL010	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 1x36W. Luminaria de superficie, de 1x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BD010	1,000 ud	Luminaria 1x36 W. dif-R AF	118,55	118,55	
P16EC070	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					137,91
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					5,52
TOTAL PARTIDA.....					143,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAL020	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 2x36W. Luminaria de superficie, de 2x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BD020	1,000 ud	Luminaria 2x36 W. dif-R AF	151,12	151,12	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					180,09
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					7,20
TOTAL PARTIDA.....					187,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAL040	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 2x58W. Luminaria de superficie, de 2x58 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BD040	1,000 ud	Luminaria 2x58 W. dif-R AF	166,66	166,66	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluoescnte 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 203,43
Costes indirectos..... 4,00% 8,14

TOTAL PARTIDA 211,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EIAL050	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 3x18W. Luminaria de superficie, de 3x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BD050	1,000 ud	Luminaria 3x18 W. dif-R AF	177,70	177,70	
P16EC060	3,000 ud	Tubo fluoescnte 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 204,60
Costes indirectos..... 4,00% 8,18

TOTAL PARTIDA 212,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAM LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.

E12EIAM020	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 2x36W. Luminaria de superficie, de 2x36 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
O01BL220	0,300 h.	Ayudante-Electricista	13,76	4,13	
P16BE020	1,000 ud	Luminaria 2x36 W. dif-A AF	164,41	164,41	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluoescnte 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 193,38
Costes indirectos..... 4,00% 7,74

TOTAL PARTIDA 201,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAM040	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 2x58W. Luminaria de superficie, de 2x58 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BE040	1,000 ud	Luminaria 2x58 W. dif-A AF	169,80	169,80	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					206,57
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					8,26
TOTAL PARTIDA.....					214,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAM050	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 3x18W. Luminaria de superficie, de 3x18 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BE050	1,000 ud	Luminaria 3x18 W. dif-A AF	187,31	187,31	
P16EC060	3,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					214,21
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					8,57
TOTAL PARTIDA.....					222,78

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAM060	ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 4x18W. Luminaria de superficie, de 4x18 W AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16BE060	1,000 ud	Luminaria 4x18 W. dif-A AF	231,45	231,45	
P16EC060	4,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	18,92	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					263,08
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					10,52
TOTAL PARTIDA.....					273,60

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAI LÍNEA CONTINUA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIA010		ud LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x18W Luminaria para suspender de 1x18 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P16BF010	1,000 ud	Conj.lum.espa. 1x18 W. s/acs.	123,32	123,32	
P16EC060	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	4,73	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					143,73
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					149,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIA020		ud LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x36W Luminaria para suspender de 1x36 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P16BF020	1,000 ud	Conj.lum.espa. 1x36 W. s/acs.	139,65	139,65	
P16EC070	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					164,94
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					171,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIA030		ud LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x58W Luminaria para suspender de 1x58 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
O01BL220	0,600 h.	Ayudante-Electricista	13,76	8,26	
P16BF030	1,000 ud	Conj.lum.espa. 1x58 W. s/acs.	160,81	160,81	
P16EC080	1,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	12,03	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					191,48
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					199,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAC040	ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x18W Luminaria para suspender de 2x18 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P16BF040	1,000 ud	Conj.lum.espa. 2x18 W. s/acs.	124,75	124,75	
P16EC060	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					149,89
Costes indirectos					4,00% 6,00
TOTAL PARTIDA.....					155,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EIAC050	ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x36W Luminaria para suspender de 2x36 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P16BF050	1,000 ud	Conj.lum.espa. 2x36 W. s/acs.	184,96	184,96	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					219,86
Costes indirectos					4,00% 8,79
TOTAL PARTIDA.....					228,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIAC060	ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x58W Luminaria para suspender de 2x58 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
O01BL220	0,600 h.	Ayudante-Electricista	13,76	8,26	
P16BF060	1,000 ud	Conj.lum.espa. 2x58 W. s/acs.	217,54	217,54	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					260,24
Costes indirectos					4,00% 10,41
TOTAL PARTIDA.....					270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAB FOCOS BASE O CARRIL

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12EIAB030		ud FOCO BASE HALÓGENO 50 W./12 V. Foco base con lámpara halógena de 50 W. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 50 W. 12 V. y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.				
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77		
P16BG030	1,000 ud	Foco lámp. halógena 50 W.	168,85	168,85		
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85		
					Suma la partida	174,47
					Costes indirectos.....	6,98
					TOTAL PARTIDA	181,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E12EIAB040		ud FOCO BASE HALÓGENO 50-100 W. Foco base con lámpara halógena de 50-100W 220V para conexión directa, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria y lámpara halógena. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.				
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77		
P16BG040	1,000 ud	Foco lámp. halógena 50/100 W.	89,63	89,63		
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85		
					Suma la partida	95,25
					Costes indirectos.....	3,81
					TOTAL PARTIDA	99,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
E12EIAB050		ud FOCO BASE HALÓGENA DICRO 50 W.12V Foco base con lámpara halógena de 50 W. 12 V. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.				
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77		
P16BG050	1,000 ud	Foco lámp. haló. dicro 50 W.	185,00	185,00		
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85		
					Suma la partida	190,62
					Costes indirectos.....	7,62
					TOTAL PARTIDA	198,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
E12EIAB070		ud FOCO BASE HALÓ.DOUBLE CASQ.200 W. Foco base con lámpara halógena de doble casquillo de 200 W. 220 V., para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo en policarbonato, con articulación giratoria, lámpara halógena. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.				
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77		
P16BG070	1,000 ud	Foco lámp. haló. d. c. 200 W.	87,97	87,97		
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85		
					Suma la partida	93,59
					Costes indirectos.....	3,74
					TOTAL PARTIDA	97,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAB090	ud	FOCO BASE FLUO.COMP. 2x18 W. Foco base con 2 equipos fluorescentes compactos de 18 W., reflector de policarbonato vaporizado de aluminio, con lámparas, equipo de arranque y condensador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BG090	1,000 ud	Foco 2 fluo. compac. 18 W.	118,09	118,09	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		123,71
Costes indirectos	4,00%	4,95

TOTAL PARTIDA..... 128,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIAB100	ud	FOCO BASE SIN PROJ.PAR 60-100 W. Foco base sin elemento proyector, para lámpara reflectora, con lámpara Par de 60-100 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BG100	1,000 ud	Foco sin proyector 100 W.	25,75	25,75	
P16EB030	1,000 ud	Lámp.par 220 V. 60 W.	10,83	10,83	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		42,20
Costes indirectos	4,00%	1,69

TOTAL PARTIDA..... 43,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAP PLAFONES

E12EIAP020	ud	PLAFÓN CRISTAL D=25 LAM. 60 W. Plafón de cristal opal de 25 cm. de diámetro con lámpara estándar de 60 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portálámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BH020	1,000 ud	Plafón cristal D=25 i/lum.60 W.	72,96	72,96	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		78,58
Costes indirectos	4,00%	3,14

TOTAL PARTIDA..... 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAP030		ud PLAFÓN CRISTAL D=30 LAM. 100 W. Plafón de cristal opal de 30 cm. de diámetro con lámpara estándar de 100 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BH030	1,000 ud	Plafón cristal D=30 i/lum.100 W.	60,47	60,47	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					66,09
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					68,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E12EIAP040		ud PLAFÓN 29x29 OPAL LISO 2x11 W. Plafón de cristal opal liso cuadrado de 29x29 cm., con 2 equipos fluorescentes compactos 11 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BH040	1,000 ud	Plaf.29x29 opal lis.i/lum.2x11 W	68,79	68,79	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					74,41
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					77,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12EIAP060		ud PLAFÓN POLIGONAL DECORA.1x40 W. Plafón de cristal opal liso de forma hexagonal de 14 cm. de lado, con lámpara estándar de 40 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BH060	1,000 ud	Plaf.poligonal deco.i/lum.1x40 W	57,33	57,33	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					62,95
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12EIAP070		ud PLAFÓN 25x25 DECORA.2x9 W. Plafón de cristal esmerilado, con adornos en bronce de forma cuadrada de 25x25 cm., con dos equipos fluorescentes compactos de 9 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BH070	1,000 ud	Plaf.25x25 decorati.i/lum.2x9 W.	82,33	82,33	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					87,95
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					91,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAP080	ud	PLAFÓN CRIS.SOPLADO D=23 1x60 W. Plafón de cristal soplado claro de 23 cm. de diámetro, con lámpara estándar de 60 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BH080	1,000 ud	Plaf.cir.sopla clar.D=23 1x60 W.	41,69	41,69	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 47,31
Costes indirectos 4,00% 1,89

TOTAL PARTIDA..... 49,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12EIAP100	ud	PLAFÓN ESTANCO OVAL 100 W. Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W, grado de protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BH100	1,000 ud	Plafón estanco oval.i/lum.100 W.	59,46	59,46	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 65,08
Costes indirectos 4,00% 2,60

TOTAL PARTIDA..... 67,68

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAP110	ud	PLAFÓN ESTANCO REDONDO 100 W. Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W., grado de protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BH110	1,000 ud	Plafón estanco red.i/lum.100 W.	63,58	63,58	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 69,20
Costes indirectos 4,00% 2,77

TOTAL PARTIDA..... 71,97

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAA APLIQUES

E12EIAA010	ud	APLIQUE CRISTAL 17x17 2x7 W. Aplique de pared de cristal opal mate soplado, con dos equipos fluorescentes compactos de 7 W., i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BI010	1,000 ud	Aplique cris.17x17 l/2x7 W.	99,01	99,01	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 104,63
Costes indirectos 4,00% 4,19

TOTAL PARTIDA..... 108,82

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAA030		ud	APLI.CRISTAL LINEAL 12x48 2x60 W Aplicador de pared con armadura metálica y pantalla de cristal opal mate con dos lámparas estándar de 60 W., il/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BI030	1,000	ud	Aplicador c.li.12x48 l/2x60 W.	129,25	129,25	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						134,87
Costes indirectos.....						5,39
TOTAL PARTIDA						140,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
E12EIAA040		ud	APLIQUE LUZ INDIRECTO HALÓGENO 150 W. Aplicador de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y tapa de protección de vidrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BI040	1,000	ud	Aplicador ind. halógeno.1x150 W.	136,55	136,55	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						142,17
Costes indirectos.....						5,69
TOTAL PARTIDA						147,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12EIAA050		ud	APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W Aplicador estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BI050	1,000	ud	Aplicador decora. estanco 100 W.	152,18	152,18	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						157,80
Costes indirectos.....						6,31
TOTAL PARTIDA						164,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E12EIAA070		ud	APLIQUE LINESTRA 60 W. Aplicador de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I, con lámpara linestra de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P16BI070	1,000	ud	Aplicador linestra 60 W.	76,40	76,40	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						82,02
Costes indirectos.....						3,28
TOTAL PARTIDA						85,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E12EIAW ILUMINACION AUXILIAR						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAW010	ud	APARATO SEÑALIZACIÓN SUELO Aparato de señalización para empotrar en el suelo, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W., 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BJ010	1,000 ud	Aprto. señal. suelo IP67 100 W.	238,68	238,68	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 244,30
Costes indirectos 4,00% 9,77

TOTAL PARTIDA..... 254,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12EIAW020	ud	APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W., 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BJ020	1,000 ud	Aprto. señal. rasante IP55 100 W	198,04	198,04	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 203,66
Costes indirectos 4,00% 8,15

TOTAL PARTIDA..... 211,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAW030	ud	LUMINAR.SUMERGIBLE PISCINA IP67 Luminaria sumergible para piscinas, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpara par 56 de 300 W., 12 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BJ030	1,000 ud	Aprto. sumerg. pisc. IP67 300 W.	160,62	160,62	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 166,24
Costes indirectos 4,00% 6,65

TOTAL PARTIDA..... 172,89

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EIAW040	ud	LUMINAR.SUMERGIBLE SURTIDOR IP67 Luminaria sumergible para surtidor, con soporte de pie, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpara par 38 de 150 W., 12 V. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16BJ040	1,000 ud	Aprto. sumerg. surtid. IP67 150W	126,12	126,12	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 131,74
Costes indirectos 4,00% 5,27

TOTAL PARTIDA..... 137,01

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EIE LUMINARIAS EMPOTRADAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E12EIEA FOCOS DE EMPOTRAR					
E12EIEA010	ud	FOCO EMPOTR.FLUOR.COMPAC. 10 W. Foco para empotrar con equipo fluorescente compacto de 10 W., reflector de policarbonato vaporizado de aluminio, con lámpara, equipo de arranque y condensador. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16DA010	1,000 ud	Foco lámp. fluo. compact. 10 W.	56,51	56,51	
					61,28
Suma la partida					61,28
Costes indirectos.....					2,45
					4,00%
TOTAL PARTIDA					63,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E12EIEA020	ud	FOCO EMPOTR.FLUOR.COMPAC.2x13 W. Foco para empotrar con dos equipos fluorescentes compactos de 13 W., reflector de policarbonato vaporizado de aluminio, con lámpara, equipo de arranque y condensador. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16DA030	1,000 ud	Foco 2 lám. fluo. compact. 13 W.	134,97	134,97	
					139,74
Suma la partida					139,74
Costes indirectos.....					5,59
					4,00%
TOTAL PARTIDA					145,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
E12EIEA040	ud	FOCO EMPOTR.HALÓGENO DICRO.5/20W Foco para empotrar con lámpara halógena de 5/20 W./12 V., con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y transformador. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16DB010	1,000 ud	Foco lámpara halógena 5/20 W.	59,40	59,40	
					64,17
Suma la partida					64,17
Costes indirectos.....					2,57
					4,00%
TOTAL PARTIDA					66,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12EIEA060	ud	FOCO EMP.HALÓGENO DOB.CASQ.200 W Foco para empotrar con lámpara halógena de doble casquillo de 200 W./220 V., con protección IP20 clase I, cuerpo de policarbonato. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	4,77	
P16DB070	1,000 ud	Foco lámp.hal.do casq.200 W.	61,78	61,78	
					66,55
Suma la partida					66,55
Costes indirectos.....					2,66
					4,00%
TOTAL PARTIDA					69,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
SUBELEMENTO E12EIED LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIED010	ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W. Luminaria de empotrar, de 2x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CA010	1,000 ud	Luminaria 2x18 W. dif-H AF	104,44	104,44	
P16EC060	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					126,61
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					131,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EIED020	ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W. Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CA020	1,000 ud	Luminaria 2x36 W. dif-H AF	121,58	121,58	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					153,51
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					159,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIED040	ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 3x18 W. Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CA040	1,000 ud	Luminaria 3x18 W. dif-H AF	143,27	143,27	
P16EC060	3,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					170,17
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					176,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIED060		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x18 W. Luminaria de empotrar, de 4x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CA060	1,000	ud	Luminaria 4x18 W. dif-H AF	139,90	139,90	
P16EC060	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	18,92	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 171,53
Costes indirectos..... 4,00% 6,86

TOTAL PARTIDA 178,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EIED070		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x36 W. Luminaria de empotrar, de 4x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
------------	--	----	--	--	--	--

O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CA070	1,000	ud	Luminaria 4x36 W. dif-H AF	230,04	230,04	
P16EC070	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	38,44	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 281,19
Costes indirectos..... 4,00% 11,25

TOTAL PARTIDA 292,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEL LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO

E12EIEL010		ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.2x18 W. Luminaria de empotrar, de 2x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
------------	--	----	---	--	--	--

O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CB010	1,000	ud	Luminaria 2x18 W. dif-R AF	76,88	76,88	
P16EC060	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 99,05
Costes indirectos..... 4,00% 3,96

TOTAL PARTIDA 103,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIEL030	ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.2x58 W. Luminaria de empotrar, de 2x58 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P16CB030	1,000 ud	Luminaria 2x58 W. dif-R AF	122,52	122,52	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		162,26
Costes indirectos	4,00%	6,49

TOTAL PARTIDA..... 168,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIEL040	ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.3x18 W. Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CB040	1,000 ud	Luminaria 3x18 W. dif-R AF	111,70	111,70	
P16EC060	3,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		138,60
Costes indirectos	4,00%	5,54

TOTAL PARTIDA..... 144,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12EIEL050	ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.3x36 W. Luminaria de empotrar, de 3x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CB050	1,000 ud	Luminaria 3x36 W. dif-R AF	184,10	184,10	
P16EC070	3,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	28,83	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida		225,64
Costes indirectos	4,00%	9,03

TOTAL PARTIDA..... 234,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIEL070	ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.4x36 W. Luminaria de empotrar, de 4x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CB070	1,000 ud	Luminaria 4x36 W. dif-R AF	206,48	206,48	
P16EC070	4,000 ud	Tubo fluoescence 33/36 W.	9,61	38,44	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					257,63
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					267,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEU LUMI. C/DIF. LAMAS ALU. ANODI.

E12EIEU020	ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 2x36 W Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CC020	1,000 ud	Luminaria 2x36 W. dif-A AF	122,78	122,78	
P16EC070	2,000 ud	Tubo fluoescence 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					154,71
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					160,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12EIEU030	ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 2x58 W Luminaria de empotrar, de 2x58 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P16CC030	1,000 ud	Luminaria 2x58 W. dif-A AF	150,16	150,16	
P16EC080	2,000 ud	Tubo fluoescence 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					189,90
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					197,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIEU050	ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 3x36 W Luminaria de empotrar, de 3x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CC050	1,000 ud	Luminaria 3x36 W. dif-A AF	196,28	196,28	
P16EC070	3,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	28,83	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					237,82
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					9,51
TOTAL PARTIDA.....					247,33

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIEU060	ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 4x18 W Luminaria de empotrar, de 4x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CC060	1,000 ud	Luminaria 4x18 W. dif-A AF	137,94	137,94	
P16EC060	4,000 ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	18,92	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					169,57
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					6,78
TOTAL PARTIDA.....					176,35

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIEU070	ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 4x36 W Luminaria de empotrar, de 4x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	6,36	
O01BL220	0,400 h.	Ayudante-Electricista	13,76	5,50	
P16CC070	1,000 ud	Luminaria 4x36 W. dif-A AF	214,18	214,18	
P16EC070	4,000 ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	38,44	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					265,33
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					10,61
TOTAL PARTIDA.....					275,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EIM ALUMBRADO DE EMERGENCIA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM010	ud	BLQ.AUTO.EMER. 30 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA130	1,000 ud	Blq. aut. emerg. 30 lm.	43,02	43,02	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					53,40
Costes indirectos.....					2,14
TOTAL PARTIDA					55,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12EIM020	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA140	1,000 ud	Blq. aut. emerg. 60 lm.	54,99	54,99	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					65,37
Costes indirectos.....					2,61
TOTAL PARTIDA					67,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
E12EIM030	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA150	1,000 ud	Blq. aut. emerg. 150 lm.	89,96	89,96	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					100,34
Costes indirectos.....					4,01
TOTAL PARTIDA					104,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12EIM040	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 200 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 200 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA160	1,000 ud	Blq. aut. emerg. 200 lm.	89,96	89,96	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					100,34
Costes indirectos.....					4,01
TOTAL PARTIDA					104,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM060	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 400 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 400 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA180	1,000 ud	Blq. aut. emerg. 400 lm.	109,42	109,42	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					119,80
Costes indirectos					4,79
TOTAL PARTIDA.....					124,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12EIM070	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 600 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 600 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA190	1,000 ud	Blq. aut. emerg. 600 lm.	131,50	131,50	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					141,88
Costes indirectos					5,68
TOTAL PARTIDA.....					147,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E12EIM080	ud	BALIZAMIENTO AUTÓNOMO Piloto de emergencia autónomo colocado empotrado cada 1 m. lineal o fracción de escalón, autonomía superior a 1 hora. Totalmente instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FH010	1,000 ud	Balizamiento autónomo	26,02	26,02	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					36,40
Costes indirectos					1,46
TOTAL PARTIDA.....					37,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E12EIM090	ud	BALIZAMIENTO CENTRAL. Piloto de emergencia centralizado, colocado empotrado cada 1 m. lineal o fracción de escalón, autonomía superior a 1 hora. Conectado a cuadro centralizado (equipo cargador de baterías). Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FH020	1,000 ud	Balizam. central	11,92	11,92	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					22,30
Costes indirectos					0,89
TOTAL PARTIDA.....					23,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12EIM100		ud	BLQ.AUT.EMER. 60 lm. IP227 Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas				
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53		
P16FA200	1,000	ud	Emergencia IP227 60 lm.	147,09	147,09		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
						Suma la partida	157,47
						Costes indirectos.....	6,30
						TOTAL PARTIDA	163,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS							
E12EIM110		ud	BLQ.AUT.EMER. 120 lm. IP227 Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de				
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53		
P16FA210	1,000	ud	Emergencia IP227 120 lm.	167,56	167,56		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
						Suma la partida	177,94
						Costes indirectos.....	7,12
						TOTAL PARTIDA	185,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS							
E12EIM130		ud	BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227 Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de				
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53		
P16FA230	1,000	ud	Emergencia IP227 250 lm.	220,00	220,00		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
						Suma la partida	230,38
						Costes indirectos.....	9,22
						TOTAL PARTIDA	239,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS							
E12EIM140		ud	BLQ.AUT.EMER. 420 lm. IP227 Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de				
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53		
P16FA240	1,000	ud	Emergencia IP227 420 lm.	239,11	239,11		
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85		
						Suma la partida	249,49
						Costes indirectos.....	9,98
						TOTAL PARTIDA	259,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM150	ud	BLQ.AUT.EMER.30 lm. IP223 Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámparas de incandescencia, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA250	1,000 ud	Emergencia IP223 inc. 30 lm	44,75	44,75	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					55,13
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,21
TOTAL PARTIDA.....					57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM170	ud	BLQ.AUT.EMER.135 lm. IP223 Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA270	1,000 ud	Emergencia IP223 fl. 135 lm	86,59	86,59	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					96,97
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,88
TOTAL PARTIDA.....					100,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIM180	ud	BLQ.AUT.EMER.235 lm. IP223 Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA280	1,000 ud	Emergencia IP223 fl. 235 lm	114,29	114,29	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					124,67
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					4,99
TOTAL PARTIDA.....					129,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIM190	ud	BLQ.AUT.EM.135 lm. IP223 3H Luminaria de emergencia autónoma 3H., IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 3 horas. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA290	1,000 ud	Emergencia IP223 fl. 135 lm 3h.	160,13	160,13	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					170,51
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					6,82
TOTAL PARTIDA.....					177,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM200		ud	BLO.AUT.EMER.135 lm. IP223 Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA300	1,000	ud	Emergencia IP223 135 lm	135,24	135,24	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						145,62
Costes indirectos.....						5,82
TOTAL PARTIDA						151,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12EIM210		ud	BALIZ.AUTOMAT.ESCALERA Piloto de balizado autónomo, con autonomía superior a una hora, conexión a 230 V 50/60 Hz. Flujo con difusor 3 lúmenes. Acumuladores Ni.Cd. Puesta en reposo por telemando. Suministro completo formado por base piloto, marco y difusor, montado en caja de empotrar universal con tornillos, totalmente instalado. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FH030	1,000	ud	Piloto bal.autónomo 1ª	64,12	64,12	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						74,50
Costes indirectos.....						2,98
TOTAL PARTIDA						77,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12EIM220		ud	BALIZ.CENTRAL.ESCALERA. Piloto de balizado centralizado, con autonomía superior a una hora, lámpara de 24 V. Suministro completo formado por base piloto, marco y difusor, montado en caja de empotrar universal con tornillos, totalmente instalado. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FH040	1,000	ud	Piloto bal.central 1ª	22,41	22,41	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						32,79
Costes indirectos.....						1,31
TOTAL PARTIDA						34,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
E12EIM230		ud	TELEMANDO Telemando, para operaciones de puesta en reposo y reencendido. Instalación sobre carril DIN. Alimentación Nominal 220 V. c.a. Aplicación para 50 bloques autónomos. Equipada con batería NiCd. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FE070	1,000	ud	Telemando	189,81	189,81	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						200,19
Costes indirectos.....						8,01
TOTAL PARTIDA						208,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM240	ud	EMERGENC. IP20 45 lm. 9 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 20, flujo luminoso 45 lm., superficie que cubre 9 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA010	1,000 ud	Emergencia inc. IP20 45 lm.	45,41	45,41	

Suma la partida 54,94
Costes indirectos 4,00% 2,20

TOTAL PARTIDA..... 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12EIM250	ud	EMERGENC. IP22 145 lm. 29m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 22, flujo luminoso 145 lm., superficie que cubre 29 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA020	1,000 ud	Emergencia flu. IP22 145 lm	70,21	70,21	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 80,59
Costes indirectos 4,00% 3,22

TOTAL PARTIDA..... 83,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIM260	ud	EMERGENCIA 30 lm. 6 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 30 lm., superficie que cubre 6 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA030	1,000 ud	Emergencia inc. IP42 30lm	48,24	48,24	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 58,62
Costes indirectos 4,00% 2,34

TOTAL PARTIDA..... 60,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIM270	ud	EMERGENCIA 130 lm. 26 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 130 lm., superficie que cubre 26 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA040	1,000 ud	Emergencia flu. IP42 130lm	94,84	94,84	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 105,22
Costes indirectos 4,00% 4,21

TOTAL PARTIDA..... 109,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM290		ud	EMERGENCIA 120 lm. 12 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA060	1,000	ud	Emergencia flu. IP42 120lm	133,19	133,19	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						143,57
Costes indirectos.....						5,74
TOTAL PARTIDA						149,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
E12EIM310		ud	EMERGENCIA 120 lm. 20 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 20 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA080	1,000	ud	Emergencia flu. IP42 120lm	125,03	125,03	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						135,41
Costes indirectos.....						5,42
TOTAL PARTIDA						140,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12EIM330		ud	EMERGENCIA IP42 200 lm. 42 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente Ura, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 42, flujo luminoso 200 lm., superficie que cubre 42 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA100	1,000	ud	Emergencia f. IP42 200lm	146,15	146,15	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						156,53
Costes indirectos.....						6,26
TOTAL PARTIDA						162,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12EIM340		ud	EMERGENCIA IP66 40 lm. 9 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 66, flujo luminoso 40 lm., superficie que cubre 9 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción según prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	9,53	
P16FA110	1,000	ud	Emergencia Inc. IP66 40 lm.	132,54	132,54	
P01DW020	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida						142,92
Costes indirectos.....						5,72
TOTAL PARTIDA						148,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM350	ud	EMERGENCIA IP66 235 lm. 47 m2 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 66, flujo luminoso 235 lm., superficie que cubre 47 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Construcción prescripciones del REBT y la DB-SI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,600 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	9,53	
P16FA120	1,000 ud	Emergencia flu. IP66 235 lm.	183,76	183,76	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 194,14
Costes indirectos 4,00% 7,77

TOTAL PARTIDA..... 201,91

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIM360	ud	MARCO Marco para montaje empotrado en pared o techo. Totalmente instalado.			
O01BL200	0,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	1,59	
P16FE020	1,000 ud	Marco para empotrar	14,63	14,63	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 17,07
Costes indirectos 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA..... 17,75

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIM370	ud	PROYECTOR 2x15 W. Proyector autónomo de gran potencia telemandable, con dos focos incandescentes de 15 W., funcionamiento no permanente, flujo luminoso 420 lm., superficie cubierta 84 m2., autonomía de 2 horas y 30 minutos, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P16FE030	1,000 ud	Proye. in. 2x15W 420lm	873,71	873,71	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 890,45
Costes indirectos 4,00% 35,62

TOTAL PARTIDA..... 926,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12EIM380	ud	KIT DE CONVERSIÓN 6 W A 58 W Kit para convertir en alumbrado de emergencia un equipo fluorescente de tubos desde 6 W a 58 W., funcionamiento permanente y no permanente, autonomía superior a una hora, telemandable, señalización de carga mediante diodo LED, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Según REBT y DB-SI.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P16FE040	1,000 ud	Kit conversión 6W a 58W	200,57	200,57	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 217,31
Costes indirectos 4,00% 8,69

TOTAL PARTIDA..... 226,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12EZ FUENTES AUXILIARES DE ENERGÍA						
ELEMENTO E12EZA S.A.I.						
E12EZA010		ud	SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 400 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el REBT.			
O01BL200	0,550	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	8,74	
P15JB010	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 400 VA	664,57	664,57	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
Suma la partida						674,61
Costes indirectos.....						4,00%
						26,98
TOTAL PARTIDA						701,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12EZA020		ud	SAI SAFT (OFF-LINE) 800 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 800 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el REBT.			
O01BL200	0,550	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	8,74	
P15JB020	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 800 VA	1.134,63	1.134,63	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
Suma la partida						1.144,67
Costes indirectos.....						4,00%
						45,79
TOTAL PARTIDA						1.190,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12EZA030		ud	SAI SAFT (ON-LINE) 1000 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.000 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje,			
O01BL200	1,100	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	17,48	
P15JB030	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 1000 VA	1.373,80	1.373,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
Suma la partida						1.392,58
Costes indirectos.....						4,00%
						55,70
TOTAL PARTIDA						1.448,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EZA040	ud	SAI SAFT (ON-LINE) 1200 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el REBT.			
O01BL200	1,100 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	17,48	
P15JB040	1,000 ud	S.A.I. (Off-Line) 1200 VA	1.482,50	1.482,50	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,30	1,30	
Suma la partida					1.501,28
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					60,05
TOTAL PARTIDA.....					1.561,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EZB GRUPOS ELECTRÓGENOS

E12EZB010	ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 60 KVA Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del REBT.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL210	2,000 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	30,98	
P15JA010	1,000 ud	Grupo elec. compl. 60 KVA	15.725,06	15.725,06	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,30	1,30	
Suma la partida					15.789,12
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					631,56
TOTAL PARTIDA.....					16.420,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EZB020	ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 KVA Grupo electrógeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del REBT.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL210	2,000 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	30,98	
P15JA020	1,000 ud	Grupo elec. compl. 100 KVA	20.280,70	20.280,70	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,30	1,30	
Suma la partida					20.344,76
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					813,79
TOTAL PARTIDA.....					21.158,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EZB030	ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 300 KVA Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del REBT.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL210	2,000 h.	Oficial 2º Electricista	15,49	30,98	
P15JA040	1,000 ud	Grupo elec. compl. 300 KVA	42.783,45	42.783,45	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,30	1,30	

Suma la partida		42.847,51
Costes indirectos.....	4,00%	1.713,90

TOTAL PARTIDA 44.561,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EZB040	ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 500 KVA Grupo electrógeno para 500 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, y alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del REBT.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL210	2,000 h.	Oficial 2º Electricista	15,49	30,98	
P15JA060	1,000 ud	Grupo elec. compl. 500 KVA	74.240,70	74.240,70	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,30	1,30	

Suma la partida		74.304,76
Costes indirectos.....	4,00%	2.972,19

TOTAL PARTIDA 77.276,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E12G GAS Y AIRE COMPRIMIDO

SUBAPARTADO E12GG INSTALACIONES DE GAS

ELEMENTO E12GGA ACOMETIDAS DE GAS

SUBELEMENTO E12GGAA ACOMETIDAS DE ACERO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAA010	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	4,500 h.	Cuadrilla E	26,19	117,86	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GTA060	6,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	35,94	
P19GPW010	2,000 ud	Transición PE/AC DN-32x1"	26,32	52,64	
P19GPV010	1,000 ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	63,82	63,82	
P19GTW150	1,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	22,27	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	SopORTE para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW120	1,000 ud	Tallo-acometida PE/PE DN-25	70,08	70,08	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
Suma la partida					555,64
Costes indirectos				4,00%	22,23
TOTAL PARTIDA.....					577,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGAA020	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	4,500 h.	Cuadrilla E	26,19	117,86	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GTA100	6,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.	19,23	115,38	
P19GPW020	1,000 ud	Transición PE/AC DN-63x2"	46,55	46,55	
P19GPV030	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	118,58	118,58	
P19GTW150	2,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	44,54	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	SopORTE para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
Suma la partida					789,15
Costes indirectos				4,00%	31,57
TOTAL PARTIDA.....					820,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAA030	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	4,750 h.	Cuadrilla E	26,19	124,40	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GTA110	6,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.	22,45	134,70	
P19GWB030	2,000 ud	Brida D=80 mm.	59,16	118,32	
P19GWW020	1,000 ud	Válvula D=3", 80 mm.	168,09	168,09	
P19GTW150	3,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	66,81	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 976,71
Costes indirectos..... 4,00% 39,07

TOTAL PARTIDA 1.015,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGAA040	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=4". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
------------	----	--	--	--	--

O01A130	5,250 h.	Cuadrilla E	26,19	137,50	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GTA130	6,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.	31,30	187,80	
P19GWB040	2,000 ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
P19GWW030	1,000 ud	Válvula D=4", 100 mm.	200,25	200,25	
P19GTW150	4,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	89,08	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 1.120,56
Costes indirectos..... 4,00% 44,82

TOTAL PARTIDA 1.165,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGAP ACOMETIDAS DE POLIETILENO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAP010	ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm. Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	3,500 h.	Cuadrilla E	26,19	91,67	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GPA020	6,000 m.	Tubería PE D=32 mm.SDR-11	1,19	7,14	
P19GPV010	1,000 ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	63,82	63,82	
P19GTW150	2,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	44,54	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW120	1,000 ud	Tallo-acometida PE/PE DN-25	70,08	70,08	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 470,28
Costes indirectos 4,00% 18,81

TOTAL PARTIDA..... 489,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12GGAP020	ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm. Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	3,750 h.	Cuadrilla E	26,19	98,21	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GPA040	6,000 m.	Tubería PE D=63 mm.SDR-11	4,60	27,60	
P19GPV030	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	118,58	118,58	
P19GTW150	2,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	44,54	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW130	1,000 ud	Tallo-acometida PE/PE DN-63	95,76	95,76	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 577,72
Costes indirectos 4,00% 23,11

TOTAL PARTIDA..... 600,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAP030		ud ACOMETIDA POLIETILENO D=90 mm. Acometida para gas en polietileno de D=90 mm-SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	4,000 h.	Cuadrilla E	26,19	104,76	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GPA050	6,000 m.	Tubería PE D=90 mm.SDR-11	8,55	51,30	
P19GWB030	2,000 ud	Brida D=80 mm.	59,16	118,32	
P19GWW020	1,000 ud	Válvula D=3", 80 mm.	168,09	168,09	
P19GTW150	3,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	66,81	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 873,67
 Costes indirectos..... 4,00% 34,95

TOTAL PARTIDA 908,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGAP040		ud ACOM.POLIETILE. D=110 mm-SDR 11. Acometida para gas en polietileno de D=110 mm-SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
-------------------	--	---	--	--	--

O01A130	4,000 h.	Cuadrilla E	26,19	104,76	
E02DM040	1,920 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	11,28	21,66	
P19GPA060	6,000 m.	Tubería PE D=110 mm.SDR-11	13,67	82,02	
P19GWB040	2,000 ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
P19GWW030	1,000 ud	Válvula D=4", 100 mm.	200,25	200,25	
P19GTW150	4,000 ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	89,08	
P19GPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	16,36	
P01HC003	0,480 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	57,20	27,46	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 982,04
 Costes indirectos..... 4,00% 39,28

TOTAL PARTIDA 1.021,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGB BATERÍAS DE CONTADORES DE GAS
SUBELEMENTO E12GGBA BATERÍAS LECTURA 150 gr.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBA010	ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500 h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
P19GRA010	1,000 ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.	408,44	408,44	
P19GCM020	1,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	

Suma la partida 528,72
Costes indirectos 4,00% 21,15

TOTAL PARTIDA..... 549,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGBA030	ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 4 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000 h.	Cuadrilla E	26,19	52,38	
P19GRR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	3,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	54,15	
P19GCW030	4,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GCM020	4,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	

Suma la partida 1.255,54
Costes indirectos 4,00% 50,22

TOTAL PARTIDA..... 1.305,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGBA050	ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 8 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,000 h.	Cuadrilla E	26,19	78,57	
P19GRR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	8,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	123,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000 ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	

Suma la partida 2.065,08
Costes indirectos 4,00% 82,60

TOTAL PARTIDA..... 2.147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBA070		ud BATERÍA 16 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 16 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	8,500 h.	Cuadrilla E	26,19	222,62	
P19GRR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	22,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	340,34	
P19GCW030	16,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	142,40	
P19GCM020	16,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	1.714,88	
P19GAP090	2,000 ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	

Suma la partida 4.115,06
Costes indirectos..... 4,00% 164,60

TOTAL PARTIDA 4.279,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGBA080		ud BATERÍA 24 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 24 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	10,000 h.	Cuadrilla E	26,19	261,90	
E12GGBA070	1,000 ud	BATERÍA 16 G-4 LECTURA 150 gr.	4.115,06	4.115,06	
E12GGTA080	9,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	139,23	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP090	2,000 ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	

Suma la partida 6.966,25
Costes indirectos..... 4,00% 278,65

TOTAL PARTIDA 7.244,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12GGBA100		ud BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr. Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000 h.	Cuadrilla E	26,19	52,38	
P19GRR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG130	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=2".	73,91	73,91	
E12GGTA090	2,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	48,45	
P19GCW040	1,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	

Suma la partida 1.014,69
Costes indirectos..... 4,00% 40,59

TOTAL PARTIDA 1.055,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBA110	ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 150 gr. Batería de 2 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500 h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
E12GGBA100	1,000 ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.	1.014,69	1.014,69	
E12GGTA090	1,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	29,07	
P19GCW040	1,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP030	1,000 ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
Suma la partida					1.645,43
Costes indirectos					4,00% 65,82
TOTAL PARTIDA.....					1.711,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12GGBA120	ud	BATERÍA 4 G-6 LECTURA 150 gr. Batería de 4 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	1,500 h.	Cuadrilla E	26,19	39,29	
E12GGBA100	1,000 ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.	1.014,69	1.014,69	
E12GGTA090	3,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	67,83	
P19GCW040	3,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	68,97	
P19GCM030	3,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	524,40	
P19GAP030	3,000 ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	1.172,34	
Suma la partida					2.887,52
Costes indirectos					4,00% 115,50
TOTAL PARTIDA.....					3.003,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBB BATERÍAS LECTURA 500 mmcda

E12GGBB010	ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500 h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
P19GRA010	1,000 ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.	408,44	408,44	
P19GCM020	1,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
Suma la partida					528,72
Costes indirectos					4,00% 21,15
TOTAL PARTIDA.....					549,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBB030		ud BATERÍA 4 G-4 LECTURA 500 mmcda Batería de 4 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000 h.	Cuadrilla E	26,19	52,38	
P19GRR070	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	3,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	54,15	
P19GCW030	4,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GCM020	4,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	

Suma la partida 1.175,76
Costes indirectos..... 4,00% 47,03

TOTAL PARTIDA 1.222,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGBB050		ud BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda Batería de 8 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,000 h.	Cuadrilla E	26,19	78,57	
P19GRR070	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	8,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	123,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000 ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	

Suma la partida 1.985,30
Costes indirectos..... 4,00% 79,41

TOTAL PARTIDA 2.064,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGBB070		ud BATERÍA 16 G-4 LECTURA 500 mmcda Batería de 16 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	8,500 h.	Cuadrilla E	26,19	222,62	
P19GRR070	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	22,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	340,34	
P19GCW030	16,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	142,40	
P19GCM020	16,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	1.714,88	
P19GAP090	2,000 ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	

Suma la partida 4.035,28
Costes indirectos..... 4,00% 161,41

TOTAL PARTIDA 4.196,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBB080	ud	BATERÍA 24 G-4 LECTURA 500 mmcda Batería de 24 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	10,000 h.	Cuadrilla E	26,19	261,90	
E12GGBB070	1,000 ud	BATERÍA 16 G-4 LECTURA 500 mmcda	4.035,28	4.035,28	
E12GGTA080	9,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	139,23	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP090	2,000 ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	
Suma la partida					6.886,47
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					7.161,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGBB100	ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000 h.	Cuadrilla E	26,19	52,38	
P19GRR070	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG130	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=2".	73,91	73,91	
E12GGTA090	2,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	48,45	
P19GCW040	1,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
Suma la partida					934,91
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					972,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGBB110	ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 500 mmcda Batería de 2 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500 h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
E12GGBB100	1,000 ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda	934,91	934,91	
E12GGTA090	1,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	29,07	
P19GCW040	1,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP030	1,000 ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
Suma la partida					1.565,65
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.628,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBB120		ud	BATERÍA 4 G-6 LECTURA 500 mmcda Batería de 4 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	26,19	39,29	
E12GGBB100	1,000	ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda	934,91	934,91	
E12GGTA090	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	67,83	
P19GCW040	3,000	ud	Grifo contador recto cóni. 1 1/4"	22,99	68,97	
P19GCM030	3,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	524,40	
P19GAP030	3,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	1.172,34	

Suma la partida 2.807,74
Costes indirectos..... 4,00% 112,31

TOTAL PARTIDA 2.920,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBC BATERÍAS LECTURA 220 mmcda

E12GGBC010		ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 220 mmcda Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
P19GRA010	1,000	ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.	408,44	408,44	
P19GCM020	1,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	

Suma la partida 528,72
Costes indirectos..... 4,00% 21,15

TOTAL PARTIDA 549,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGBC030		ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda Batería de 4 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	26,19	104,76	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	54,15	
P19GCW030	4,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GRV100	4,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	136,44	
P19GCM020	4,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GAP060	1,000	ud	Arm.polié. 750x750x300 mm.	633,01	633,01	

Suma la partida 1.435,21
Costes indirectos..... 4,00% 57,41

TOTAL PARTIDA 1.492,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGBC050		ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 220 mmcda Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
------------	--	----	--	--	--	--

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A130	6,000 h.	Cuadrilla E	26,19	157,14	
E12GGBC030	1,000 ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda	1.435,21	1.435,21	
E12GGTA080	3,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	46,41	
P19GWC030	4,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GCM020	4,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GRV100	4,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	136,44	
P19GAP060	1,000 ud	Arm.polié. 750x750x300 mm.	633,01	633,01	

Suma la partida 2.872,53
 Costes indirectos 4,00% 114,90

TOTAL PARTIDA..... 2.987,43

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGBC060 ud BATERÍA 12 G-4 LECTURA 220 mmcda
 Bateria de 12 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130	10,000 h.	Cuadrilla E	26,19	261,90	
E12GGBC030	1,000 ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda	1.435,21	1.435,21	
E12GGTA080	5,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	77,35	
P19GWC030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	2,000 ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	1.521,42	

Suma la partida 4.497,40
 Costes indirectos 4,00% 179,90

TOTAL PARTIDA..... 4.677,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12GGBC080 ud BATERÍA 1 G-6 LECTURA 220 mmcda
 Bateria de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130	2,000 h.	Cuadrilla E	26,19	52,38	
P19GRR140	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=10m3/h	58,85	58,85	
E12GGVG130	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=2".	73,91	73,91	
E12GGTA090	2,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	48,45	
P19GWC040	1,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	

Suma la partida 942,67
 Costes indirectos 4,00% 37,71

TOTAL PARTIDA..... 980,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBC090	ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 220 mmcda Batería de 2 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR150	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=35m3/h	61,49	61,49	
E12GGVG130	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=2".	73,91	73,91	
E12GGTA090	3,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	67,83	
P19GCW040	2,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	45,98	
P19GCM030	2,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	349,60	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	

Suma la partida 1.175,58
Costes indirectos..... 4,00% 47,02

TOTAL PARTIDA 1.222,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12GGBC110	ud	BATERÍA 8 G-6 LECTURA 220 mmcda Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	4,000 h.	Cuadrilla E	26,19	104,76	
P19GRR170	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=44m3/h	97,58	97,58	
E12GGVG130	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=2".	73,91	73,91	
E12GGTA090	6,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	125,97	
P19GCW040	8,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	183,92	
P19GCM030	8,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	1.398,40	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	

Suma la partida 2.495,83
Costes indirectos..... 4,00% 99,83

TOTAL PARTIDA 2.595,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGBC120	ud	BATERÍA 12 G-6 LECTURA 220 mmcda Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,000 h.	Cuadrilla E	26,19	157,14	
E12GGBC090	1,000 ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 220 mmcda	1.175,58	1.175,58	
E12GGTA090	7,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	145,35	
P19GCW040	10,000 ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	229,90	
P19GCM030	10,000 ud	Contador de membrana G-6	174,80	1.748,00	
P19GAP050	5,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	2.556,45	

Suma la partida 6.012,42
Costes indirectos..... 4,00% 240,50

TOTAL PARTIDA 6.252,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBG BATERIAS CONTADORES GRANDES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBG010	ud	BATERÍA 1 G-16 LECTURA 150 gr.			
		Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-16 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	4,500 h.	Cuadrilla E	26,19	117,86	
P19GRR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG130	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=2"	73,91	73,91	
E12GGTA090	2,500 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	48,45	
P19GCW050	1,000 ud	Grifo contador recto cónico 2"	69,35	69,35	
P19GCM040	1,000 ud	Contador de membrana G-16	377,57	377,57	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
Suma la partida					1.329,30
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					53,17
TOTAL PARTIDA.....					1.382,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGBG030	ud	BATERÍA 1 G-40 LECTURA 150 gr.			
		Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-40 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	8,000 h.	Cuadrilla E	26,19	209,52	
P19GRR110	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	288,52	288,52	
E12GGTA100	4,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.	30,66	122,64	
E12GGVV010	2,000 ud	VÁLVULA GAS D=2 1/2"	323,69	647,38	
P19GTB020	2,000 ud	Brida PN-6-DN=65-2 1/2"	12,45	24,90	
P19GCM060	1,000 ud	Contador de membrana G-40	1.698,15	1.698,15	
P19GAM100	1,000 ud	Arm.metál. 1.600x1.200x400 mm.	1.179,35	1.179,35	
Suma la partida					4.170,46
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					166,82
TOTAL PARTIDA.....					4.337,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12GGBG050	ud	BATERÍA 1 G-100 LECTURA 150 gr.			
		Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-100 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	11,000 h.	Cuadrilla E	26,19	288,09	
P19GRR120	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h	688,34	688,34	
P19GRV020	1,000 ud	Válv. seg/mínima Qs=37-250m3/h	201,86	201,86	
E12GGTA130	8,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD.	46,53	372,24	
E12GGVV030	2,000 ud	VÁLVULA GAS D=4"	404,80	809,60	
P19GTB040	2,000 ud	Brida PN-6-DN=100-4"	24,33	48,66	
P19GCM080	1,000 ud	Contador de membrana G-100	3.442,29	3.442,29	
P19GAM100	1,000 ud	Arm.metál. 1.600x1.200x400 mm.	1.179,35	1.179,35	
Suma la partida					7.030,43
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					281,22
TOTAL PARTIDA.....					7.311,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E12GGD DEPÓSITOS DE GAS						
SUBELEMENTO E12GGDA DEPÓSITOS DE GAS AÉREOS						
E12GGDA010		ud	DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l. Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 2.400 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
P19GDA005	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 2.400 l.	2.334,06	2.334,06	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	13,200	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	11,36	149,95	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
Suma la partida						3.700,16
Costes indirectos.....						4,00% 148,01
TOTAL PARTIDA						3.848,17

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12GGDA030		ud	DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 6.430 l. Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 6.430 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
P19GDA035	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 6.430 l.	4.187,92	4.187,92	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	16,700	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	11,36	189,71	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
Suma la partida						5.593,78
Costes indirectos.....						4,00% 223,75
TOTAL PARTIDA						5.817,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDA050	ud	DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l. Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y 10.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	25,000 h.	Cuadrilla E	26,19	654,75	
P19GDA065	1,000 ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
M02GE010	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
P19GDV010	1,000 ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000 ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000 ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000 ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000 ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	21,500 m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	11,36	244,24	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
Suma la partida					8.369,95
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					8.704,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGDA070	ud	DEPÓS.AÉREO D=1,75 m. 28.930 l. Depósito chapa de acero, D=1,75 m. y 28.930 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	28,500 h.	Cuadrilla E	26,19	746,42	
P19GDA110	1,000 ud	Depósito gas D=1,75 m. 28.930 l.	20.022,84	20.022,84	
M02GE010	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
P19GDV010	1,000 ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000 ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000 ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000 ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000 ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	36,800 m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	11,36	418,05	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
Suma la partida					21.952,96
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					22.831,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDA090		ud DEPÓS.AÉREO D=2,2 m. 49.500 l. Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 49.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	30,000 h.	Cuadrilla E	26,19	785,70	
P19GDA175	1,000 ud	Depósito gas D=2,2 m. 49.500 l.	35.568,45	35.568,45	
M02GE025	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	358,77	
P19GDV010	1,000 ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000 ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000 ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000 ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000 ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	39,560 m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	11,36	449,40	
P19GZP010	1,000 ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	

Suma la partida 37.708,07
 Costes indirectos..... 4,00% 1.508,32

TOTAL PARTIDA 39.216,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGDE DEPÓSITOS DE GAS ENTERRADOS

E12GGDE010		ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.4m3 Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 4.400 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000 h.	Cuadrilla E	26,19	130,95	
E02DM020	30,912 m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	1,92	59,35	
E04SA060	11,572 m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,54	237,69	
E04MA010	5,345 m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M	332,80	1.778,82	
E09IAW010	26,724 m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	12,90	344,74	
E05HFS100	14,716 m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	38,20	562,15	
P19GDA020	1,000 ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.	3.405,25	3.405,25	
P19GDP040	1,000 ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,4m3	224,26	224,26	
P01AA030	14,854 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	202,46	

Suma la partida 6.945,67
 Costes indirectos..... 4,00% 277,83

TOTAL PARTIDA 7.223,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDE030	ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.10m3 Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 10.000 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000 h.	Cuadrilla E	26,19	130,95	
E02DM020	37,350 m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	1,92	71,71	
E04SA060	18,675 m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,54	383,58	
E04MA010	7,976 m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M	332,80	2.654,41	
E09IAW010	39,880 m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	12,90	514,45	
E05HFS100	17,675 m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	38,20	675,19	
P19GDA065	1,000 ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GDP130	1,000 ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3	295,73	295,73	
P01AA030	24,623 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	335,61	
Suma la partida					11.766,94
Costes indirectos					4,00% 470,68
TOTAL PARTIDA.....					12.237,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGDE040	ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.22m3 Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 22.090 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa. y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000 h.	Cuadrilla E	26,19	130,95	
E02DM020	72,850 m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	1,92	139,87	
E04SA060	36,425 m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,54	748,17	
E04MA010	13,656 m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M	332,80	4.544,72	
E09IAW010	66,280 m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	12,90	855,01	
E05HFS100	35,175 m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	38,20	1.343,69	
P19GDA085	1,000 ud	Depósito gas D=1,5 m. 22.090 l.	12.745,39	12.745,39	
P19GDP170	1,000 ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3	571,05	571,05	
P01AA030	47,253 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	644,06	
Suma la partida					21.722,91
Costes indirectos					4,00% 868,92
TOTAL PARTIDA.....					22.591,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDE060	ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,2m.33m3			
		Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y 33.000 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/25/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000 h.	Cuadrilla E	26,19	130,95	
E02DM020	93,571 m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	1,92	179,66	
E04SA060	34,656 m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,54	711,83	
E04MA010	15,153 m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M	332,80	5.042,92	
E09IAW010	75,762 m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	12,90	977,33	
E05HFS100	33,056 m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	38,20	1.262,74	
P19GDA140	1,000 ud	Depósito gas D=2,2 m. 33.000 l.	27.213,44	27.213,44	
P19GDP290	1,000 ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3	617,64	617,64	
P01AA030	53,785 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	733,09	
Suma la partida					36.869,60
Costes indirectos.....					4,00% 1.474,78
TOTAL PARTIDA					38.344,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGDE080	ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,5m.46m3			
		Depósito en chapa de acero de D=2,45 m. y 45.500 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000 h.	Cuadrilla E	26,19	130,95	
E02DM020	102,414 m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	1,92	196,63	
E04SA060	40,965 m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,54	841,42	
E04MA010	18,083 m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M	332,80	6.018,02	
E09IAW010	90,412 m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	12,90	1.166,31	
E05HFS100	39,240 m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	38,20	1.498,97	
P19GDA275	1,000 ud	Depósito gas D=2,45 m. 45.500 l.	28.400,31	28.400,31	
P19GDP480	1,000 ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3	731,72	731,72	
P01AA030	100,192 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	1.365,62	
Suma la partida					40.349,95
Costes indirectos.....					4,00% 1.614,00
TOTAL PARTIDA					41.963,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGI INSTALACIÓN DE GAS EN VIVIENDAS
SUBELEMENTO E12GGIA INST. DE GAS EN ÁRBOL

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA010	ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/DEPÓSITO AÉREO Instalación completa de gas en árbol para 8 viviendas en bloque, con cocina y caldera a gas, con depósito aéreo de 10.000 l., realizada con tubería de cobre 10/12, incluso contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000 h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
E12GGDA050	1,000 ud	DEPÓS. AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.	8.369,95	8.369,95	
E12GGTA060	6,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.	12,35	74,10	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTC030	63,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	366,03	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	

Suma la partida 10.942,33
 Costes indirectos 4,00% 437,69

TOTAL PARTIDA..... 11.380,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12GGIA020	ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/DEPÓSITO ENTER. Instalación completa de gas en árbol para 8 viviendas en bloque, con cocina y caldera a gas, con depósito enterrado de 10.000 l., realizada con tubería de cobre 10/12, incluso contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
------------	----	--	--	--	--

O01A130	20,000 h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
P19GDA065	1,000 ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GTA050	6,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	4,38	26,28	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTC030	63,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	366,03	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	

Suma la partida 9.229,87
 Costes indirectos 4,00% 369,19

TOTAL PARTIDA..... 9.599,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA030			ud I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED MPB Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de acero envainada de 1 1/2" en acometida y tubería de cobre de 16/18 en instalaciones individuales, incluso armario de regulación, contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
E12GGRA090	1,000	ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX	485,46	485,46	
E12GGTA080	16,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	247,52	
E12GGVG120	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	340,24	
E12GGTC050	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.	8,24	395,52	
E12GGVG100	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	12,72	101,76	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
Suma la partida						4.110,10
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						4.274,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12GGIA040			ud I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED MPA Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de acero envainada de 1 1/2" en acometida y tubería de cobre de 16/18 en instalaciones individuales, incluso armario de regulación, contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
E12GGTA080	16,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	247,52	
E12GGVG120	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	340,24	
E12GGTC050	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.	8,24	395,52	
E12GGVG100	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	12,72	101,76	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
Suma la partida						3.624,64
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						3.769,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA050	ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED BP Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de acero envainada de 2" en acometida y tubería de cobre de 20/22 en instalaciones individuales, incluso armario de regulación, contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000 h.	Cuadrilla E	26,19	523,80	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
E12GGTA090	16,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	19,38	310,08	
E12GGVG130	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=2".	73,91	591,28	
E12GGTC060	48,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.	8,20	393,60	
E12GGVG100	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	12,72	101,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
Suma la partida					3.936,32
Costes indirectos					4,00% 157,45
TOTAL PARTIDA.....					4.093,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGIC INST. DE GAS CENTRALIZADAS

E12GGIC010	ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/DEPÓSITO AÉR. Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 10/12, depósito aéreo de 10.000 l., incluso contadores centralizados en último rellano escalera, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500 h.	Cuadrilla E	26,19	877,37	
E12GGDA050	1,000 ud	DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.	8.369,95	8.369,95	
E12GGTA060	5,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.	12,35	61,75	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	8,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	123,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000 ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	
E12GGTC030	143,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	830,83	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
Suma la partida					12.632,82
Costes indirectos					4,00% 505,31
TOTAL PARTIDA.....					13.138,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIC020		ud I.CENTRAL 8 VIV.C/DEPÓSITO ENTE. Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 10/12, depósito enterrado de 10.000 l., incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500 h.	Cuadrilla E	26,19	877,37	
P19GDA065	1,000 ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GTA060	5,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGVG120	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	42,53	42,53	
E12GGTA080	8,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	15,47	123,76	
P19GCW030	8,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000 ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	
E12GGTC030	143,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	830,83	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
Suma la partida					10.936,38
Costes indirectos.....					4,00% 437,46
TOTAL PARTIDA					11.373,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12GGIC030		ud I.CENTRAL 8 VIV. C/RED MPB Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 16/18, incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500 h.	Cuadrilla E	26,19	877,37	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
P19GTA060	5,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGBB050	1,000 ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda	1.985,30	1.985,30	
E12GGTC030	143,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	830,83	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
Suma la partida					4.916,37
Costes indirectos.....					4,00% 196,65
TOTAL PARTIDA					5.113,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIC040	ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/RED MPA Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 16/18, incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500 h.	Cuadrilla E	26,19	877,37	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
P19GTA060	5,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGBB050	1,000 ud	BATERIA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda	1.985,30	1.985,30	
E12GGTC030	143,000 m.	TUBERIA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	830,83	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GRV100	8,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	

Suma la partida 4.916,37
Costes indirectos 4,00% 196,65

TOTAL PARTIDA..... 5.113,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12GGIC050	ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/RED BP Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 20/22, incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
------------	----	---	--	--	--

O01A130	33,500 h.	Cuadrilla E	26,19	877,37	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
P19GTA060	5,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGBC050	1,000 ud	BATERIA 8 G-4 LECTURA 220 mmcda	2.872,53	2.872,53	
E12GGTC030	143,000 m.	TUBERIA DE COBRE D=10/12 mm.	5,81	830,83	
E12GGVG090	8,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	105,76	
P19GBV010	16,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	

Suma la partida 5.530,72
Costes indirectos 4,00% 221,23

TOTAL PARTIDA..... 5.751,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGIU INST. DE GAS UNIFAMILIARES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIU010	ud	I. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO AÉREO Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada con un depósito aéreo de 2.400 l., realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500 h.	Cuadrilla E	26,19	170,24	
E12GGDA010	1,000 ud	DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l.	3.700,16	3.700,16	
E12GGTA040	12,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.	9,72	116,64	
E12GGVG090	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	13,22	
P19GRV100	1,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GBV010	2,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	

Suma la partida 4.066,70
 Costes indirectos..... 4,00% 162,67

TOTAL PARTIDA 4.229,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGIU020	ud	I. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO ENT. Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada con un depósito enterrado de 4.400 l., realizada con tubería, 7 enterrados en 3/4" y 5 aéreos en 1/2", de acero DIN 2440 sin soldadura, i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500 h.	Cuadrilla E	26,19	170,24	
P19GDA020	1,000 ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.	3.405,25	3.405,25	
P19GTA050	7,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	4,38	30,66	
E12GGVG090	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	13,22	13,22	
E12GGTA040	5,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.	9,72	48,60	
P19GBV010	2,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GRV100	1,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GBW290	2,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	

Suma la partida 3.734,41
 Costes indirectos..... 4,00% 149,38

TOTAL PARTIDA 3.883,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIU030	ud	I. 1 VIV. UNIF. C/RED MPB Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada desde la red de acero en MPB, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500 h.	Cuadrilla E	26,19	170,24	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
E12GGBB010	1,000 ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda	528,72	528,72	
E12GGTA050	12,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.	10,58	126,96	
E12GGVG100	1,000 ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	12,72	12,72	
P19GRV100	1,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GBV010	2,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
Suma la partida					1.460,72
Costes indirectos					4,00% 58,43
TOTAL PARTIDA.....					1.519,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12GGIU040	ud	I. 1 VIV. UNIF. C/RED MPA Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada desde la red de acero en MPA, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500 h.	Cuadrilla E	26,19	170,24	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
P19GCW030	1,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	8,90	
P19GRV100	1,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GCM020	1,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
E12GGTA050	12,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.	10,58	126,96	
P19GBV010	2,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
Suma la partida					1.546,65
Costes indirectos					4,00% 61,87
TOTAL PARTIDA.....					1.608,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIU050	ud	I. 1 VIV. UNIF. C/RED BP Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada desde la red de acero en BP, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500 h.	Cuadrilla E	26,19	170,24	
E12GGAA010	1,000 ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	555,64	555,64	
P19GAP050	1,000 ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
P19GCW030	1,000 ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	8,90	
P19GRV100	1,000 ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GCM020	1,000 ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
E12GGTA060	12,000 m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.	12,35	148,20	
P19GBV010	2,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000 ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000 ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	

Suma la partida 1.567,89

Costes indirectos..... 4,00% 62,72

TOTAL PARTIDA 1.630,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGR REGULACIÓN Y CONTROL

SUBELEMENTO E12GGRA ARMARIOS DE REGULACIÓN

E12GGRA010	ud	ARMARIO R. 25 m3/h APA-MPA 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR010	1,000 ud	Reg. APA-MPA Qs=25m3/h c/máx	144,97	144,97	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	476,40	23,82	

Suma la partida 500,26

Costes indirectos..... 4,00% 20,01

TOTAL PARTIDA 520,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGRA030	ud	ARMARIO R. 50m3/h APA-MPA 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR030	1,000 ud	Reg. APA-MPA Qs=50m3/h c/máx	217,21	217,21	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	548,70	27,44	

Suma la partida 576,12
Costes indirectos 4,00% 23,04

TOTAL PARTIDA..... 599,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12GGRA050	ud	ARMARIO R. 100m3/h APA-MPA 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR050	1,000 ud	Reg. APA-MPA Qs=100m3/h c/máx	442,09	442,09	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV130	1,000 ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	52,72	
P19GAP030	1,000 ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.057,90	52,90	

Suma la partida 1.110,79
Costes indirectos 4,00% 44,43

TOTAL PARTIDA..... 1.155,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12GGRA070	ud	ARMARIO R. 25m3/h MPA-BP S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR070	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	382,60	19,13	

Suma la partida 401,69
Costes indirectos 4,00% 16,07

TOTAL PARTIDA..... 417,76

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGRA080	ud	ARMARIO R. 50m3/h MPA-BPA S/SEG			
		Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR080	1,000 ud	Reg. MPA-BP Qs=50m3/h	147,91	147,91	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	479,40	23,97	

Suma la partida 503,35
 Costes indirectos..... 4,00% 20,13

TOTAL PARTIDA 523,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGRA090	ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX			
		Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	462,30	23,12	

Suma la partida 485,46
 Costes indirectos..... 4,00% 19,42

TOTAL PARTIDA 504,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGRA100	ud	ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX			
		Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR100	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	223,43	223,43	
P19GRF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000 ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	554,90	27,75	

Suma la partida 582,65
 Costes indirectos..... 4,00% 23,31

TOTAL PARTIDA 605,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGRA110	ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR110	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	288,52	288,52	
P19GRF030	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"	132,68	132,68	
P19GRF080	1,000 ud	Cartucho filtro de 2" -DN 50	69,11	69,11	
P19GTV130	2,000 ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	105,44	
P19GAP030	1,000 ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.052,00	52,60	
Suma la partida					1.104,61
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.148,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGRA120	ud	ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500 h.	Cuadrilla E	26,19	65,48	
P19GRR110	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	288,52	288,52	
P19GRF030	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"	132,68	132,68	
P19GRF080	1,000 ud	Cartucho filtro de 2" -DN 50	69,11	69,11	
P19GTV130	1,000 ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	52,72	
P19GTV140	1,000 ud	Grifo esfera 2 1/2" palanca	89,25	89,25	
P19GAP030	1,000 ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
%.	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.088,50	54,43	
Suma la partida					1.142,97
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.188,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGT TUBERÍAS PARA GAS

SUBELEMENTO E12GGTA TUBERÍA DE ACERO

E12GGTA020	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/4" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,016 h.	Cuadrilla E	26,19	0,42	
P19GTA020	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/4" s/sold.	3,40	3,40	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	3,80	0,38	
Suma la partida					4,20
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12GGTA040			m. TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.				
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	26,19	5,24		
P19GTA040	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.	3,60	3,60		
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	8,80	0,88		
						Suma la partida	9,72
						Costes indirectos.....	0,39
						TOTAL PARTIDA	10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS							
E12GGTA050			m. TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.				
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	26,19	5,24		
P19GTA050	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	4,38	4,38		
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	9,60	0,96		
						Suma la partida	10,58
						Costes indirectos.....	0,42
						TOTAL PARTIDA	11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS							
E12GGTA060			m. TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.				
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	26,19	5,24		
P19GTA060	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	5,99		
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	11,20	1,12		
						Suma la partida	12,35
						Costes indirectos.....	0,49
						TOTAL PARTIDA	12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							
E12GGTA080			m. TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.				
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	26,19	6,55		
P19GTA080	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.	7,51	7,51		
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	14,10	1,41		
						Suma la partida	15,47
						Costes indirectos.....	0,62
						TOTAL PARTIDA	16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTA090	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250 h.	Cuadrilla E	26,19	6,55	
P19GTA090	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	11,07	11,07	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	17,60	1,76	

Suma la partida 19,38
Costes indirectos 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA..... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12GGTA100	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,330 h.	Cuadrilla E	26,19	8,64	
P19GTA100	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.	19,23	19,23	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	27,90	2,79	

Suma la partida 30,66
Costes indirectos 4,00% 1,23

TOTAL PARTIDA..... 31,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA130	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,420 h.	Cuadrilla E	26,19	11,00	
P19GTA130	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.	31,30	31,30	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	42,30	4,23	

Suma la partida 46,53
Costes indirectos 4,00% 1,86

TOTAL PARTIDA..... 48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA140	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=5" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,550 h.	Cuadrilla E	26,19	14,40	
P19GTA140	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.	40,94	40,94	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	55,30	5,53	

Suma la partida 60,87
Costes indirectos 4,00% 2,43

TOTAL PARTIDA..... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTA150			m. TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,550	h.	Cuadrilla E	26,19	14,40	
P19GTA150	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.	48,11	48,11	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	62,50	6,25	
Suma la partida						68,76
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						71,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12GGTA160			m. TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,160	h.	Cuadrilla E	26,19	4,19	
P19GTA160	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" c/sold.	2,23	2,23	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	6,40	0,64	
Suma la partida						7,06
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12GGTA170			m. TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTA170	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" c/sold.	2,02	2,02	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	7,30	0,73	
Suma la partida						7,99
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
E12GGTA180			m. TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTA180	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" c/sold.	2,68	2,68	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	7,90	0,79	
Suma la partida						8,71
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTA190		m. TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTA190	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" c/sold.	4,20	4,20	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	9,40	0,94	

Suma la partida 10,38
Costes indirectos 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA..... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12GGTA210		m. TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250 h.	Cuadrilla E	26,19	6,55	
P19GTA210	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" c/sold.	5,68	5,68	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	12,20	1,22	

Suma la partida 13,45
Costes indirectos 4,00% 0,54

TOTAL PARTIDA..... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA220		m. TUB.AC.DIN 2440 D=2" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250 h.	Cuadrilla E	26,19	6,55	
P19GTA220	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" c/sold.	8,70	8,70	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	15,30	1,53	

Suma la partida 16,78
Costes indirectos 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA..... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTA240		m. TUB.AC.DIN 2440 D=3" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,330 h.	Cuadrilla E	26,19	8,64	
P19GTA240	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3" c/sold.	20,70	20,70	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	29,30	2,93	

Suma la partida 32,27
Costes indirectos 4,00% 1,29

TOTAL PARTIDA..... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGTC TUBERIA DE COBRE

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTC010			m. TUBERÍA DE COBRE D=6/8 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	26,19	2,10	
P19GBA010	1,000	m.	Tubería de cobre D=6/8 mm.	1,51	1,51	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	3,60	0,36	

Suma la partida 3,97
Costes indirectos..... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12GGTC030			m. TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	26,19	2,10	
P19GBA030	1,000	m.	Tubería de cobre D=10/12 mm.	3,18	3,18	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	5,30	0,53	

Suma la partida 5,81
Costes indirectos..... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12GGTC050			m. TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	26,19	2,10	
P19GBA050	1,000	m.	Tubería de cobre D=16/18 mm.	5,39	5,39	
%.00001000	10,000	%	Medios auxiliares	7,50	0,75	

Suma la partida 8,24
Costes indirectos..... 4,00% 0,33

TOTAL PARTIDA 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGTC060			m. TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
P19GBA060	1,000	m.	Tubería de cobre D=20/22 mm.	6,10	6,10	
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	26,19	2,10	

Suma la partida 8,20
Costes indirectos..... 4,00% 0,33

TOTAL PARTIDA 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTC070	m.	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
P19GBA070	1,000 m.	Tubería de cobre D=26/28 mm.	6,63	6,63	
O01A130	0,100 h.	Cuadrilla E	26,19	2,62	
Suma la partida					9,25
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGTC090	m.	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
P19GBA090	1,000 m.	Tubería de cobre D=40/42 mm.	8,25	8,25	
O01A130	0,100 h.	Cuadrilla E	26,19	2,62	
Suma la partida					10,87
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGTP TUBERÍA DE POLIETILENO ENTERRADA

E12GGTP010	m.	TUBERÍA PE D=20 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=20 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,120 h.	Cuadrilla E	26,19	3,14	
M05EN020	0,163 h.	Excav.hidr.neumáticos 84 CV	44,50	7,25	
P19GPA010	1,000 m.	Tubería PE D=20 mm.SDR-11	0,80	0,80	
P01AA030	0,015 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,20	
P01HC023	0,012 m3	Hormigón HM-40/P/20/Qa central	84,66	1,02	
%.00001600	16,000 %	Medios auxiliares	12,40	1,98	
Suma la partida					14,39
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTP030		m. TUBERÍA PE D=40 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=40 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,150 h.	Cuadrilla E	26,19	3,93	
M05EN020	0,160 h.	Excav.hidr.neumáticos 84 CV	44,50	7,12	
P19GPA030	1,000 m.	Tubería PE D=40 mm.SDR-11	1,86	1,86	
P01AA030	0,015 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,20	
P01HC023	0,012 m3	Hormigón HM-40/P/20/Qa central	84,66	1,02	
%.00001600	16,000 %	Medios auxiliares	14,10	2,26	
Suma la partida					16,39
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12GGTP040		m. TUBERÍA PE D=63 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=63 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,170 h.	Cuadrilla E	26,19	4,45	
M05EN020	0,160 h.	Excav.hidr.neumáticos 84 CV	44,50	7,12	
P19GPA040	1,000 m.	Tubería PE D=63 mm.SDR-11	4,60	4,60	
P01AA030	0,015 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,20	
P01HC023	0,012 m3	Hormigón HM-40/P/20/Qa central	84,66	1,02	
%.00001600	16,000 %	Medios auxiliares	17,40	2,78	
Suma la partida					20,17
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGTP060		m. TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
M05EN020	0,160 h.	Excav.hidr.neumáticos 84 CV	44,50	7,12	
P19GPA060	1,000 m.	Tubería PE D=110 mm.SDR-11	13,67	13,67	
P01AA030	0,015 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,20	
P01HC023	0,012 m3	Hormigón HM-40/P/20/Qa central	84,66	1,02	
%.00001600	16,000 %	Medios auxiliares	27,30	4,37	
Suma la partida					31,62
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGV VÁLVULAS Y GRIFOS
SUBELEMENTO E12GGVG GRIFOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGVG020	ud	GRIFO CÓNICO D=3/4"-15 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTV020	1,000 ud	Grifo montante cónico 3/4"-15 mm.	8,49	8,49	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	13,70	3,01	

Suma la partida 16,74
Costes indirectos 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA..... 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGVG030	ud	GRIFO CÓNICO D=1"-20 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTV030	1,000 ud	Grifo montante cónico 1"-20 mm.	10,15	10,15	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	15,40	3,39	

Suma la partida 18,78
Costes indirectos 4,00% 0,75

TOTAL PARTIDA..... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGVG050	ud	GRIFO CÓNICO D=2"-40 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=2"-40 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300 h.	Cuadrilla E	26,19	7,86	
P19GTV050	1,000 ud	Grifo montante cónico 2"-40 mm.	53,36	53,36	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	61,20	13,46	

Suma la partida 74,68
Costes indirectos 4,00% 2,99

TOTAL PARTIDA..... 77,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG060	ud	GRIFO CÓNICO D=2 1/2"-50 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=2 1/2"-50 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300 h.	Cuadrilla E	26,19	7,86	
P19GTV060	1,000 ud	Grifo montant.cónico 2 1/2"-50mm.	111,50	111,50	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	119,40	26,27	

Suma la partida 145,63
Costes indirectos 4,00% 5,83

TOTAL PARTIDA..... 151,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGVG080	ud	GRIFO CÓNICO D=3 1/2"-80 mm.			
		Instalación de grifo de montante cónico de D=3 1/2"-80 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,350 h.	Cuadrilla E	26,19	9,17	
P19GTV080	1,000 ud	Grifo montant.cónico 3 1/2"-80mm.	187,40	187,40	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	196,60	43,25	

Suma la partida 239,82
 Costes indirectos..... 4,00% 9,59

TOTAL PARTIDA 249,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGVG090	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".			
		Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTV090	1,000 ud	Grifo esfera 1/2" palanca	5,60	5,60	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	10,80	2,38	

Suma la partida 13,22
 Costes indirectos..... 4,00% 0,53

TOTAL PARTIDA 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGVG100	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".			
		Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTV100	1,000 ud	Grifo esfera 3/4" palanca	5,19	5,19	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	10,40	2,29	

Suma la partida 12,72
 Costes indirectos..... 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12GGVG120	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".			
		Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GTV120	1,000 ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	34,90	7,68	

Suma la partida 42,53
 Costes indirectos..... 4,00% 1,70

TOTAL PARTIDA 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGVG130	ud	GRIFO ESFERA D=2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300 h.	Cuadrilla E	26,19	7,86	
P19GTV130	1,000 ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	52,72	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	60,60	13,33	

Suma la partida 73,91
Costes indirectos 4,00% 2,96

TOTAL PARTIDA..... 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG140	ud	GRIFO ESFERA D=2 1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300 h.	Cuadrilla E	26,19	7,86	
P19GTV140	1,000 ud	Grifo esfera 2 1/2" palanca	89,25	89,25	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	97,10	21,36	

Suma la partida 118,47
Costes indirectos 4,00% 4,74

TOTAL PARTIDA..... 123,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12GGVG150	ud	GRIFO APARATOS GAS D=1/2". Instalación de grifo para aparato a gas de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GBV010	1,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	5,47	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	10,70	2,35	

Suma la partida 13,06
Costes indirectos 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA..... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGVG190	ud	GRIFO COCINA GAS D=1/2" ESCUADRA Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200 h.	Cuadrilla E	26,19	5,24	
P19GBV050	1,000 ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" escu.	14,05	14,05	
%.00002200	22,000 %	Medios auxiliares	19,30	4,25	

Suma la partida 23,54
Costes indirectos 4,00% 0,94

TOTAL PARTIDA..... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGVV VÁLVULAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGVV010		ud	VÁLVULA GAS D=2 1/2"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	26,19	13,10	
P19GWW010	1,000	ud	Válvula D=2 1/2", 65 mm.	137,79	137,79	
P19GWB020	2,000	ud	Brida D=65 mm.	69,06	138,12	
%.00001200	12,000	%	Medios auxiliares	289,00	34,68	

Suma la partida 323,69
 Costes indirectos..... 4,00% 12,95

TOTAL PARTIDA 336,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12GGVV030		ud	VÁLVULA GAS D=4"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,750	h.	Cuadrilla E	26,19	19,64	
P19GWW030	1,000	ud	Válvula D=4", 100 mm.	200,25	200,25	
P19GWB040	2,000	ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
%.00001200	12,000	%	Medios auxiliares	361,40	43,37	

Suma la partida 404,80
 Costes indirectos..... 4,00% 16,19

TOTAL PARTIDA 420,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGVV050		ud	VÁLVULA GAS D=6"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=6", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	1,000	h.	Cuadrilla E	26,19	26,19	
P19GWW050	1,000	ud	Válvula D=6", 150 mm.	344,18	344,18	
P19GWB060	2,000	ud	Brida D=150 mm.	86,44	172,88	
%.00000900	9,000	%	Medios auxiliares	543,30	48,90	

Suma la partida 592,15
 Costes indirectos..... 4,00% 23,69

TOTAL PARTIDA 615,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGV060	ud	VÁLVULA GAS D=8"			
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=8", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.					
O01A130	1,000 h.	Cuadrilla E	26,19	26,19	
P19GWV060	1,000 ud	Válvula D=8", 200 mm.	602,67	602,67	
P19GWB070	2,000 ud	Brida D=200 mm.	162,94	325,88	
%.00000900	9,000 %	Medios auxiliares	954,70	85,92	

Suma la partida 1.040,66
 Costes indirectos 4,00% 41,63

TOTAL PARTIDA..... 1.082,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGX INSTALACIONES AUXILIARES DE GAS SUBELEMENTO E12GGXD INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS

E12GGXD010	ud	INST.ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C			
Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 200 mbar. de presión de servicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada.					
O01A130	3,500 h.	Cuadrilla E	26,19	91,67	
O01BL200	1,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	23,84	
P19GRC010	1,000 ud	Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer	71,41	71,41	
P19GRC080	1,000 ud	Centralita electrónica GSE3/RA	330,29	330,29	
P19GRC120	1,000 ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc	108,33	108,33	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	625,50	62,55	

Suma la partida 688,09
 Costes indirectos 4,00% 27,52

TOTAL PARTIDA..... 715,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGXD020	ud	INST.ELECTROVÁL.1/2" 500mbar N/A			
Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con dos sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada.					
O01A130	3,500 h.	Cuadrilla E	26,19	91,67	
O01BL200	3,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	55,62	
P19GRC020	1,000 ud	Electroválv. 1/2" 500 mbar n/abi	109,85	109,85	
P19GRC090	1,000 ud	Centralita electrónica dos zonas	325,16	325,16	
P19GRC120	2,000 ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc	108,33	216,66	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	799,00	79,90	

Suma la partida 878,86
 Costes indirectos 4,00% 35,15

TOTAL PARTIDA..... 914,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGXD030	ud	INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A Instalación de una electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,500 h.	Cuadrilla E	26,19	91,67	
O01BL200	6,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	103,29	
P19GRC030	1,000 ud	Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi	115,06	115,06	
P19GRC100	1,000 ud	Centralita electróni. seis zonas	393,94	393,94	
P19GRC120	6,000 ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc	108,33	649,98	
%.00001000	10,000 %	Medios auxiliares	1.353,90	135,39	

Suma la partida 1.489,33
Costes indirectos..... 4,00% 59,57

TOTAL PARTIDA 1.548,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12GA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

ELEMENTO E12GAC COMPRESORES

E12GAC010	ud	COMPRESOR 10 CV Compresor de aire de 10 CV y 10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema de regulación, válvula descarga, interruptor de arranque, acoplamiento elásticos de tubería y elementos de sujeción.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
P19AC010	1,000 ud	Compresor aire 10 cv	2.679,88	2.679,88	
P19AC030	1,000 ud	Regulador de presión	118,50	118,50	
P19AC040	1,000 ud	Válvula de retención	44,01	44,01	

Suma la partida 2.945,56
Costes indirectos..... 4,00% 117,82

TOTAL PARTIDA 3.063,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GAC020	ud	COMPRESOR 75 CV Compresor de aire de 75 CV y 10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema de regulación, válvula descarga, interruptor de arranque, acoplamiento elásticos de tubería y elementos de sujeción.			
O01BO170	4,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	63,92	
O01BO180	4,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	63,04	
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
P19AC020	1,000 ud	Compresor aire 75 cv	9.579,53	9.579,53	
P19AC030	1,000 ud	Regulador de presión	118,50	118,50	
P19AC040	1,000 ud	Válvula de retención	44,01	44,01	

Suma la partida 9.884,89
Costes indirectos..... 4,00% 395,40

TOTAL PARTIDA 10.280,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GAR REFRIGERADORES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR010	ud	CONJ. REFRIGERADOR 1 m3/min			
		Conjunto refrigerador aire-aire de 1 m3/min. mediante batería de aletas, i/ventilador de accionamiento eléctrico.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P19AC050	1,000 ud	Refrigerador aire 1 m3/min.	907,71	907,71	

Suma la partida 955,56
 Costes indirectos 4,00% 38,22

TOTAL PARTIDA..... 993,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR020	ud	CONJ. REFRIGERADOR 12 m3/min			
		Conjunto refrigerador aire-aire de 12 m3/min. mediante batería de aletas, i/ventilador de accionamiento eléctrico.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P19AC060	1,000 ud	Refrigerador aire 12 m3/min.	3.241,80	3.241,80	

Suma la partida 3.289,65
 Costes indirectos 4,00% 131,59

TOTAL PARTIDA..... 3.421,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR030	ud	CONJ. REFRIGER. 10 m3/m. AGUA			
		Conjunto refrigerador para enfriamiento del aire por agua para una caudal de 10 m3/min.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P19AC070	1,000 ud	Refrigerador p/agua 10 m3/min	1.231,89	1.231,89	

Suma la partida 1.279,83
 Costes indirectos 4,00% 51,19

TOTAL PARTIDA..... 1.331,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR040	ud	SECADOR AIRE COMPRI. 10m3/min			
		Secador de aire comprimido para un caudal de 10 m3/min., totalmente instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
P19AC080	1,000 ud	Secador aire comprimido	1.118,43	1.118,43	

Suma la partida 1.214,04
 Costes indirectos 4,00% 48,56

TOTAL PARTIDA..... 1.262,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR050	ud	DEPOSITO HORIZ. 25 l. 8 kg/cm2			
		Depósito horizontal de aire a presión de 25 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 8 kg/cm2. Longitud: 510 mm. Altura: 270 mm.			
O01BO170	4,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	63,92	
O01A030	7,000 h.	Oficial primera	13,42	93,94	
P19AC090	1,000 ud	Depósito horizont. aire 25 l.	142,08	142,08	
		Suma la partida			299,94
		Costes indirectos.....		4,00%	12,00
		TOTAL PARTIDA			311,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12GAR060	ud	DEPOSITO HORIZ. 140 l. 10 kg/cm2			
		Depósito horizontal de aire a presión de 140 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 10 kg/cm2. Longitud: 1.170 mm. Altura: 450 mm.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
O01A030	8,000 h.	Oficial primera	13,42	107,36	
P19AC100	1,000 ud	Depósito horizont. aire 140 l.	261,11	261,11	
		Suma la partida			448,37
		Costes indirectos.....		4,00%	17,93
		TOTAL PARTIDA			466,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
E12GAR070	ud	DEPOSITO VERT. 1000 l. 15 kg/cm2			
		Depósito vertical de aire a presión de 1.000 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 15 kg/cm2. D=800 mm. Altura: 2.200 mm.			
O01BO170	6,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01A030	10,000 h.	Oficial primera	13,42	134,20	
P19AC110	1,000 ud	Depósito vertical aire 1000 l.	1.199,79	1.199,79	
		Suma la partida			1.429,87
		Costes indirectos.....		4,00%	57,19
		TOTAL PARTIDA			1.487,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
E12GAR080	ud	DEPOSITO VERT. 3000 l. 8 kg/cm2			
		Depósito vertical de aire a presión de 3.000 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 8 kg/cm2. D=1.100 mm. Altura: 3.400 mm.			
O01BO170	6,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01A030	10,000 h.	Oficial primera	13,42	134,20	
P19AC120	1,000 ud	Depósito vertical aire 3000 l.	2.536,18	2.536,18	
		Suma la partida			2.766,26
		Costes indirectos.....		4,00%	110,65
		TOTAL PARTIDA			2.876,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR090	ud	SEPARADOR 1 m3/min Separador de aire de 1 m3/min. para una presión máxima de 15 kg/cm2., en acero, totalmente instalado.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P19AC130	1,000 ud	Separador de aire de 1 m3/min	97,24	97,24	
Suma la partida					121,21
Costes indirectos					4,85
TOTAL PARTIDA.....					126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E12C CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

SUBAPARTADO E12CA CALEFACCIÓN

SUBCAPÍTULO E12CAW VARIOS

APARTADO E12CAWT CHIMENEAS Y ESTUFAS

SUBAPARTADO E12CAWTC CHIMENEAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAWTC010	ud	CHIMENEA FRANCESA IN SITU Chimenea francesa construida in situ a base de ladrillo refractario de 25x12x4 cm., cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado, posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8 (M-2,5), guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco.			
O01A030	24,000 h.	Oficial primera	13,42	322,08	
O01A050	24,000 h.	Ayudante	13,06	313,44	
P01LE070	200,000 ud	Ladrillo refractario 25x12x4	0,31	62,00	
P01LH020	25,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	3,00	
P01LH010	135,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	24,30	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
P01CY030	0,020 t.	Yeso blanco en sacos	64,04	1,28	
P20HH060	1,000 ud	Cortafuegos de chapa de acero	74,76	74,76	
A01MM190	0,250 m3	MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5	66,11	16,53	
Suma la partida					828,93
Costes indirectos					33,16
TOTAL PARTIDA.....					862,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12CAWTC020 ud CHIMENEA FRANCESA HOGAR CHAPA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAWTC020	ud	CHIMENEA FRANCESA HOGAR CHAPA Chimenea francesa construida con hogar de chapa de acero, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado D=200 mm., incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8 (M-2,5), guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco.			
O01A030	24,000 h.	Oficial primera	13,42	322,08	
O01A050	24,000 h.	Ayudante	13,06	313,44	
P20HH010	1,000 ud	Hogar de chapa de acero	708,73	708,73	
P01LH020	20,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	2,40	
P01LH010	135,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	24,30	
P01CY010	0,150 t.	Yeso negro en sacos	57,68	8,65	
P20WH020	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám D=200 mm.	79,53	79,53	
P20HH060	1,000 ud	Cortafuegos de chapa de acero	74,76	74,76	
A01MM190	0,100 m3	MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5	66,11	6,61	
Suma la partida					1.540,50
Costes indirectos					61,62
TOTAL PARTIDA.....					1.602,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAWTC030	ud	CHIMENEA PREFAB. CALIDAD MED. Chimenea francesa prefabricada de 1,25 m. en ángulo, totalmente instalada, incluso formación de campana con ladrillo hueco sencillo, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/8 (M-2,5), guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/portes a obra.			
O01A030	24,000 h.	Oficial primera	13,42	322,08	
O01A050	24,000 h.	Ayudante	13,06	313,44	
P01LH020	20,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	2,40	
P01LH010	135,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	24,30	
P01CY010	0,150 t.	Yeso negro en sacos	57,68	8,65	
P20WH020	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám D=200 mm.	79,53	79,53	
P20HH030	1,000 ud	Chim. franc.pref. calidad media	1.421,45	1.421,45	
A01MM190	0,100 m3	MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5	66,11	6,61	

Suma la partida 2.178,46
Costes indirectos..... 4,00% 87,14

TOTAL PARTIDA 2.265,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12CAWTC060	ud	CHIME.FRANCESA SENCILI.HOGAR PREFA Chimenea francesa construida con hogar de ladrillo refractario B-8, de 5 cm. de altura de primera calidad, con boca de 70x55 cm., en placas prefabricadas, armadas con mortero refractario, incluido cámara de humos y compuerta metálica regulable para cierre de chimenea, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado, guarnecido en yeso negro y enlucido en yeso blanco, i/portes a obra.			
O01A030	12,000 h.	Oficial primera	13,42	161,04	
O01A050	12,000 h.	Ayudante	13,06	156,72	
P20HH020	1,000 ud	Hogar lad. refract. comp	518,33	518,33	
P01LH020	30,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	3,60	
P01LH010	140,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	25,20	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	

Suma la partida 876,43
Costes indirectos..... 4,00% 35,06

TOTAL PARTIDA 911,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAWTC070	ud	CHIME.FRANC.RÚSTICA GRANITO PREF Chimenea francesa prefabricada rústica en granito calidad media, de 1.50 m totalmente instalada, incluso formación de campana de ladrillo hueco sencillo recibida con yeso, guarnecido con yeso negro y enlucido en yeso blanco, i/portes a obra.			
O01A030	12,000 h.	Oficial primera	13,42	161,04	
O01A050	12,000 h.	Ayudante	13,06	156,72	
P20HH070	1,000 ud	Chimenea granito	3.100,09	3.100,09	
P01LH020	30,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	3,60	
P01LH010	100,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	18,00	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	

Suma la partida 3.450,99
Costes indirectos..... 4,00% 138,04

TOTAL PARTIDA 3.589,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAWTC080	ud	CHIME.FRANC.MODERNA PIEDRA DOR.			
		Chimenea francesa prefabricada moderna en piedra dorada pulida calidad media, de 1,30 m totalmente instalada, incluso formación de campana de ladrillo hueco sencillo recibida con yeso, guarnecido con yeso negro y enlucido en yeso blanco, i/portes a obra.			
O01A030	12,000 h.	Oficial primera	13,42	161,04	
O01A050	12,000 h.	Ayudante	13,06	156,72	
P20HH080	1,000 ud	Chimenea piedra dorada	2.342,50	2.342,50	
P01LH020	30,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	3,60	
P01LH010	100,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	18,00	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
		Suma la partida			2.693,40
		Costes indirectos		4,00%	107,74
		TOTAL PARTIDA.....			2.801,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12CAWTC100	ud	CHIME.METÁLICA MODERNA C/PUERTA			
		Chimenea metálica frontal, con puerta provista de vidrio vitrocerámico, acabada en pintura negra resistente al calor, totalmente instalada, conectada a salida de humos existente en forjado de techo de 20x30 cm., i/portes a obra.			
O01A030	6,000 h.	Oficial primera	13,42	80,52	
O01A050	6,000 h.	Ayudante	13,06	78,36	
P20HH100	1,000 ud	Chimenea metálica c/puerta	1.136,36	1.136,36	
P20WH020	2,000 m.	Chimenea acer. d.cám D=200 mm.	79,53	159,06	
P01DW020	15,000 ud	Pequeño material	0,85	12,75	
		Suma la partida			1.467,05
		Costes indirectos		4,00%	58,68
		TOTAL PARTIDA.....			1.525,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CAWTC120	ud	CHIME.FRANCESA RÚSTICA PIEDRA			
		Chimenea francesa rústica con hogar abierto, calidad media, totalmente instalada, totalmente instalada, incluso formación de campana de ladrillo hueco sencillo recibida con yeso, guarnecido con yeso negro y enlucido en yeso blanco, i/portes a obra.			
O01A030	12,000 h.	Oficial primera	13,42	161,04	
O01A050	12,000 h.	Ayudante	13,06	156,72	
P20HH120	1,000 ud	Chimenea piedra	1.645,33	1.645,33	
P01LH020	30,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	3,60	
P01LH010	100,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	18,00	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
		Suma la partida			1.996,23
		Costes indirectos		4,00%	79,85
		TOTAL PARTIDA.....			2.076,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12CAWTE ESTUFAS					
E12CAWTE010	ud	ESTUFA ENCASTRABLE ALTO RDTO. Estufa encastrable de alto rendimiento, para leña y carbón, con regulador de entrada de aire, motores de impulsión de aire calentado, totalmente instalada, incluso revestimiento con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8 (M-2,5), guarnecido de yeso negro y enlucido de blanco y chimenea de acero D=200 mm.			
O01A030	24,000 h.	Oficial primera	13,42	322,08	
O01A050	24,000 h.	Ayudante	13,06	313,44	
P01LH020	40,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	4,80	
P01LH010	140,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	25,20	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
P20HT010	1,000 ud	Estufa encastrar alto rendimien.	1.834,12	1.834,12	
P20WH020	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám D=200 mm.	79,53	79,53	
A01MM190	0,150 m3	MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5	66,11	9,92	

Suma la partida 2.600,63
Costes indirectos..... 4,00% 104,03

TOTAL PARTIDA 2.704,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAWTE020	ud	ESTUFA ALTO RDTO.MODERNA EXENTA Estufa de alto rendimiento exenta frontal, puerta de cristal vitrocerámico superpanorámico, sobre base metálica, conexión a salida de humos a chimenea existente en forjado de techo en hueco de 20x20. ¡/portes hasta obra.			
-------------	----	--	--	--	--

O01A030	6,000 h.	Oficial primera	13,42	80,52	
O01A050	6,000 h.	Ayudante	13,06	78,36	
P20HT020	1,000 ud	Estufa alto rendimi.mod.fuego	2.531,89	2.531,89	
P20WH020	2,000 m.	Chimenea acer. d.cám D=200 mm.	79,53	159,06	
P01DW020	15,000 ud	Pequeño material	0,85	12,75	

Suma la partida 2.862,58
Costes indirectos..... 4,00% 114,50

TOTAL PARTIDA 2.977,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12CAWTE030	ud	ESTUFA ENCASTRAB. ALTO RDTO LEÑA Estufa encastrable de alto rendimiento, de leña con regulación de aire de combustión y turbinas de impulsión de aire caliente, totalmente instalada, incluso revestimiento con ladrillo hueco sencillo recibido con yeso, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, con tiro conectado a salida de humos existente en forjado de techo de 20x20 cm. ocupando la caja de 120x45 cm. obra.			
-------------	----	---	--	--	--

O01A030	12,000 h.	Oficial primera	13,42	161,04	
O01A050	12,000 h.	Ayudante	13,06	156,72	
P20HT030	1,000 ud	Estufa alto rendimi. 120x45	1.604,87	1.604,87	
P01LH020	30,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,12	3,60	
P01LH010	140,000 ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	25,20	
P01CY010	0,200 t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
P20HT050	1,000 ud	Material inst. y conexión estufa	149,52	149,52	

Suma la partida 2.112,49
Costes indirectos..... 4,00% 84,50

TOTAL PARTIDA 2.196,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO E12CAX EQUIPOS AUXILIARES
APARTADO E12CAXP EQUIPOS Y REGUL.PRESIÓN GASÓLEO
SUBAPARTADO E12CAXPG EQUIPOS PRESIÓN GASÓLEO

E12CAXPG010	ud	GRUPO PRES. GASÓL. 50l/h 1/6 CV Grupo de presión de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes, para un caudal de 50 l/h, y una potencia de 1/6 CV, totalmente instalado.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
O01BO180	5,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	78,80	
P20EG010	1,000 ud	Grupo pres.gasl.50 l/h.1/6 CV	903,98	903,98	
				Suma la partida	1.062,68
				Costes indirectos	4,00% 42,51
				TOTAL PARTIDA.....	1.105,19

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12CAXPG030	ud	GRUPO PRES. GASÓL. 130l/h 1/3 CV Grupo de presión de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes, para un caudal de 130 l/h, y una potencia de 1/3 CV, totalmente instalado.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
O01BO180	5,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	78,80	
P20EG030	1,000 ud	Grupo pres.gasl.130 l/h.1/3 CV	1.439,15	1.439,15	
				Suma la partida	1.597,85
				Costes indirectos	4,00% 63,91
				TOTAL PARTIDA.....	1.661,76

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAXPG040	ud	GRUPO PRES. GASÓL. 150l/h 1/4 CV Grupo de presión de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes, para un caudal de 150 l/h, y una potencia de 1/4 CV, totalmente instalado.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
O01BO180	5,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	78,80	
P20EG040	1,000 ud	Grupo pres.gasl.150 l/h.1/4 CV	1.390,08	1.390,08	
				Suma la partida	1.548,78
				Costes indirectos	4,00% 61,95
				TOTAL PARTIDA.....	1.610,73

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12CAXPR REGULACIÓN PRESIÓN GASÓLEO					
E12CAXPR010	ud	REGULADOR PRES. GASÓLEO 100 l/h. Regulador automático de presión de gasóleo de 100 l/h, con manómetro, totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
O01BO180	5,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	78,80	
P20EE010	1,000 ud	Regulador de presión 100 l/h	178,44	178,44	

Suma la partida 337,14
Costes indirectos..... 4,00% 13,49

TOTAL PARTIDA 350,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO E12CAXQ QUEMADORES

SUBAPARTADO E12CAXQG QUEMADOR DE GASÓLEO

E12CAXQG010	ud	QUEMAD.GASÓLEO 30.000 kcal/h. Quegador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 30.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, totalmente instalado.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
P20QO010	1,000 ud	Quegador gasóleo 30.000 kcal/h.	548,05	548,05	

Suma la partida 865,45
Costes indirectos..... 4,00% 34,62

TOTAL PARTIDA 900,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12CAXQG030	ud	QUEMAD.GASÓLEO 100.000 kcal/h. Quegador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, totalmente instalado.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
P20QO030	1,000 ud	Quegador gasóleo 100.000 kcal/h.	719,91	719,91	

Suma la partida 1.037,31
Costes indirectos..... 4,00% 41,49

TOTAL PARTIDA 1.078,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXQG050	ud	QUEMAD.GASÓLEO 500.000 kcal/h. Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 500.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, totalmente instalado.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
P20QO090	1,000 ud	Quemador gasóleo 500.000 kcal/h.	3.238,99	3.238,99	

Suma la partida 3.556,39
Costes indirectos 4,00% 142,26

TOTAL PARTIDA..... 3.698,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CAXQG070	ud	QUEMAD.GASÓLEO 1.500.000 kcal/h. Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 1.500.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, totalmente instalado.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
P20QO110	1,000 ud	Quemador gasól.1.500.000 kcal/h.	5.837,39	5.837,39	

Suma la partida 6.154,79
Costes indirectos 4,00% 246,19

TOTAL PARTIDA..... 6.400,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CAXQ QUEMADORES DE GAS

E12CAXQS010	ud	QUEMADOR GAS 30.000 kcal/h. Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 30.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p de piezas y accesorios, totalmente instalado.			
O01BO170	12,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	199,75	
O01BO180	12,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	197,00	
P20QG010	1,000 ud	Quemador gas 30.000 kcal/h.	729,33	729,33	
P20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	602,24	602,24	
P20QG070	1,000 ud	Línea de mando<500.000 kcal/h.	720,20	720,20	

Suma la partida 2.448,52
Costes indirectos 4,00% 97,94

TOTAL PARTIDA..... 2.546,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXQS030	ud	QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h. Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p de piezas y accesorios, totalmente instalado.			
O01BO170	12,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	199,75	
O01BO180	12,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	197,00	
P20QG030	1,000 ud	Quemador gas 100.000 kcal/h.	1.176,22	1.176,22	
P20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	602,24	602,24	
P20QG070	1,000 ud	Línea de mando<500.000 kcal/h.	720,20	720,20	
Suma la partida					2.895,41
Costes indirectos.....					4,00%
					115,82
TOTAL PARTIDA					3.011,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12CAXQS040	ud	QUEMADOR GAS 500.000 kcal/h. Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 500.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p de piezas y accesorios, totalmente instalado.			
O01BO170	12,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	199,75	
O01BO180	12,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	197,00	
P20QG040	1,000 ud	Quemador gas 500.000 kcal/h.	4.185,78	4.185,78	
P20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	602,24	602,24	
P20QG080	1,000 ud	Línea mand.600.000-900.000 kcal/h.	1.652,21	1.652,21	
Suma la partida					6.836,98
Costes indirectos.....					4,00%
					273,48
TOTAL PARTIDA					7.110,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAXQS060	ud	QUEMADOR GAS 1.500.000 kcal/h. Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 1.500.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p de piezas y accesorios, totalmente instalado.			
O01BO170	12,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	199,75	
O01BO180	12,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	197,00	
P20QG060	1,000 ud	Quemador gas 1.500.000 kcal/h.	8.364,90	8.364,90	
P20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	602,24	602,24	
P20QG090	1,000 ud	Línea de mando>1.500.000 kcal/h.	4.355,24	4.355,24	
Suma la partida					13.719,13
Costes indirectos.....					4,00%
					548,77
TOTAL PARTIDA					14.267,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CAXR REGULACIÓN Y CONTROL

SUBAPARTADO E12CAXRC CUADROS DE CONTROL CALDERA

E12CAXRC010 ud CENTRAL DE REGULACIÓN

Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.

O01BL200	1,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	23,84	
O01BL210	1,500 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	23,24	
P20WC010	1,000 ud	Central de regul. v. 3 vías	417,91	417,91	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	

Suma la partida		479,19
Costes indirectos	4,00%	19,17

TOTAL PARTIDA..... 498,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAXRC020 ud CENTRAL DE REGULACIÓN 4 CALDERAS

Central de regulación para cuatro calderas en paralelo.

O01BL200	1,700 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	27,01	
O01BL210	1,700 h.	Oficial 2ª Electricista	15,49	26,33	
P20WC020	1,000 ud	Central 4 calderas	556,70	556,70	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	

Suma la partida		624,24
Costes indirectos	4,00%	24,97

TOTAL PARTIDA..... 649,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CAXRI CIRCULADORES INST.CALEFACCIÓN

E12CAXRI010 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110°C, para un caudal de 1 m³/h, presión 5 c.a. y 3 m³/h, presión 1 c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.

O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI010	1,000 ud	Circulador 1-3 m3/h	99,68	99,68	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm ² Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P20TV290	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	

Suma la partida		457,41
Costes indirectos	4,00%	18,30

TOTAL PARTIDA..... 475,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXRI020	ud	CIRCULADOR 1-6 m3/h			
		Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110°C, para un caudal de 1 m3/h, presión 8 c.a. y 6 m3/h, presión 1 c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI020	1,000 ud	Circulador 1-6 m3/h	236,74	236,74	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P20TV290	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	

Suma la partida 594,47
 Costes indirectos..... 4,00% 23,78

TOTAL PARTIDA 618,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CAXRI030	ud	CIRCULADOR 1-20 m3/h			
		Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110°C, para un caudal de 1 m3/h, presión 4 c.a. y 10 m3/h, presión 1 c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI030	1,000 ud	Circulador 1-20 m3/h	495,91	495,91	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P20TV290	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	

Suma la partida 853,64
 Costes indirectos..... 4,00% 34,15

TOTAL PARTIDA 887,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAXRI040	ud	CIRCULADOR 1-24 m3/h			
		Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 1 m3/h, presión 2,5 c.a. y 21 m3/h, presión 0,5 c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI040	1,000 ud	Circulador 1-24 m3/h	550,73	550,73	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P20TV290	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	

Suma la partida 908,46
 Costes indirectos..... 4,00% 36,34

TOTAL PARTIDA 944,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXRI050	ud	CIRCULADOR 1-32 m3/h Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 1 m3/h, presión 6 c.a. y 32 m3/h, presión 0,5 c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI050	1,000 ud	Circulador 1-32 m3/h	745,95	745,95	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P20TV290	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	

Suma la partida		1.103,68
Costes indirectos	4,00%	44,15

TOTAL PARTIDA..... 1.147,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E12CAXRI060	ud	BOMBA GEMELA 10 m3/h Y 10 bar Bomba gemela para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 10 m3/h, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.			
-------------	----	--	--	--	--

O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	4,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	63,04	
P20WI070	1,000 ud	Bomba gemela 10 m3/h y 10 m.c.a.	1.493,36	1.493,36	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P20TV290	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	86,22	

Suma la partida		1.909,96
Costes indirectos	4,00%	76,40

TOTAL PARTIDA..... 1.986,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXRI070	ud	BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a. Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba gemela, para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI090	1,000 ud	Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.	1.112,71	1.112,71	
P20TV220	2,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	141,14	
P20TV180	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P15GA010	20,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	3,20	
P15GD010	20,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	25,20	
P20TV290	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	86,22	

Suma la partida 1.527,75
 Costes indirectos..... 4,00% 61,11

TOTAL PARTIDA 1.588,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAXRI080	ud	BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a. Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P20WI080	1,000 ud	Bomba gemela 5-5 m.c.a.	1.045,75	1.045,75	
P20TV230	2,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	172,98	
P20TV190	1,000 ud	Válv.retPN10/16 3"	83,70	83,70	
P15GA010	20,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	3,20	
P15GD030	20,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=36	2,80	56,00	
P20TV300	2,000 ud	Antivibrador DN-50/PN-10	44,71	89,42	

Suma la partida 1.546,27
 Costes indirectos..... 4,00% 61,85

TOTAL PARTIDA 1.608,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXRI090	ud	BOMBA GEMELA 8-5 m.c.a. Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba gemela, para una potencia de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
O01BO180	5,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	78,80	
P20WI100	1,000 ud	Bomba gemela 8-5 m.c.a.	16.594,57	16.594,57	
P20TV230	2,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	172,98	
P20TV190	2,000 ud	Válv.retPN10/16 3"	83,70	167,40	
P15GA010	20,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	3,20	
P15GD010	20,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	25,20	
P20TV300	2,000 ud	Antivibrador DN-50/PN-10	44,71	89,42	

Suma la partida 17.211,47
Costes indirectos 4,00% 688,46

TOTAL PARTIDA..... 17.899,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CAXRT TERMOSTATOS Y CENTRALITAS REG.

E12CAXRT010	ud	TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB. Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para periodo de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, totalmente instalado.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P20WT010	1,000 ud	Termostato ambiente programable	84,91	84,91	

Suma la partida 92,90
Costes indirectos 4,00% 3,72

TOTAL PARTIDA..... 96,62

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAXRT020	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8°C a 200°C, con glicerina y con un diámetro de 63 mm.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P20WT060	1,000 ud	Termómetro c/abrazadera D=63esf.	7,73	7,73	

Suma la partida 15,72
Costes indirectos 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA..... 16,35

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXRT030	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P20WT100	1,000 ud	Manómetro 0 a 15 bares	6,31	6,31	
P20WT110	1,000 ud	Lira para manómetro	7,14	7,14	
Suma la partida					21,44
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					22,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
E12CAXRT040	ud	CENTRAL REG. COND. EXT. Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, para dos fachadas, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, totalmente instalada.			
O01BO170	8,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	127,84	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
P20WR010	1,000 ud	Central regulación 2 fachadas	484,45	484,45	
P15GA010	20,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	3,20	
P15GD010	20,000 m.	Tubo PVC rígi. para der.ind. D=23	1,26	25,20	
Suma la partida					766,77
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					797,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12CAXRT050	ud	CENTRAL REG. 4 FACHADAS Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, totalmente instalada.			
O01BO170	20,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	319,60	
O01BO180	20,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	315,20	
P20WR040	1,000 ud	Central regulación 4 fachadas	2.342,50	2.342,50	
P15GA010	20,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	3,20	
P15GD010	20,000 m.	Tubo PVC rígi. para der.ind. D=23	1,26	25,20	
Suma la partida					3.005,70
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					3.125,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAXRT060	ud	CENTRAL REG. 2 CALDERAS Central de regulación para control de la secuencia de dos calderas en cascada, compuesto por una sonda de temperatura de inmersión, una sonda de temperatura exterior, un regulador de temperatura de dos etapas, un submódulo y dos válvulas motorizadas de mariposa de 3", con servomotor incorporad, totalmente instalada.			
O01BO170	8,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	127,84	
O01BO180	8,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	126,08	
P20WR020	1,000 ud	Central regulación 2 calderas	732,64	732,64	
P15GA010	20,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	3,20	
P15GD010	20,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	25,20	
Suma la partida					1.014,96
Costes indirectos					40,60
TOTAL PARTIDA.....					1.055,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E12CAE EMISORES

APARTADO E12CAEA ACUM.NOCT. Y RAD.ELÉCTRICOS

SUBAPARTADO E12CAEAD ACUMULADORES DINÁMICOS

E12CAEAD010	ud	ACUM.NOCT. DINÁMICO 2 kW Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 2.000 W. y potencia acumulación 16.000 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN040	1,000 ud	Acumulador noct.din. 2 kW	826,03	826,03	
Suma la partida					884,65
Costes indirectos					35,39
TOTAL PARTIDA.....					920,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CAEAD030	ud	ACUM.NOCT. DINÁMICO 4 kW Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 4.000 W. y potencia acumulación 32.000 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN060	1,000 ud	Acumulador noct.din. 4 kW	1.164,69	1.164,69	
Suma la partida					1.223,31
Costes indirectos					48,93
TOTAL PARTIDA.....					1.272,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEAD050		ud	ACUM.NOCT. DINÁMICO 6 kW Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 6.000 W. y potencia acumulación 48.000 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN080	1,000	ud	Acumulador noct.din. 6 kW	1.528,16	1.528,16	

Suma la partida 1.586,78
 Costes indirectos..... 4,00% 63,47

TOTAL PARTIDA 1.650,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CAEAD080		ud	ACUM.NOCT. DINÁMICO DELG. 5 kW Acumulador nocturno dinámico, de perfil delgado potencia conexión 3.000 W. y potencia acumulación 24.000 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN110	1,000	ud	Acum. noct.din.delg. 5 kW	1.507,49	1.507,49	

Suma la partida 1.566,11
 Costes indirectos..... 4,00% 62,64

TOTAL PARTIDA 1.628,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CAEAE ACUMULADORES ESTÁTICOS

E12CAEAE010		ud	ACUMULADOR NOCT. ESTÁT. 1.6 kW Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1.600 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN010	1,000	ud	Acumulador noct.est. 1.6 kW	392,35	392,35	

Suma la partida 450,97
 Costes indirectos..... 4,00% 18,04

TOTAL PARTIDA 469,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEAE020	ud	ACUMULADOR NOCT. ESTÁT. 2.4 kW Acumulador nocturno estático, potencia conexión 2.400 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN020	1,000 ud	Acumulador noct.est. 2.4 kW	508,00	508,00	
Suma la partida					566,62
Costes indirectos					4,00%
					22,66
TOTAL PARTIDA.....					589,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12CAEAE030	ud	ACUMULADOR NOCT. ESTÁT. 3.2 kW Acumulador nocturno estático, potencia conexión 3.200 W., compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, totalmente montado y puesto en marcha. Según R.I.T.E.			
O01A030	2,000 h.	Oficial primera	13,42	26,84	
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
P20MN030	1,000 ud	Acumulador noct.est. 3,2 kW	615,39	615,39	
Suma la partida					674,01
Costes indirectos					4,00%
					26,96
TOTAL PARTIDA.....					700,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CAEAR RADIAADORES ELÉCTRICOS

E12CAEAR010	ud	RAD.ELÉCTRICO ACERO 1.000 W Radiador eléctrico en acero especial 1.000 W., instalado sobre pared, radiación controlada por termostato incorporado. Según R.I.T.E.			
O01B0180	0,150 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	2,36	
P20ME010	1,000 ud	Radiador eléct. acero 1.000 W	42,77	42,77	
Suma la partida					45,13
Costes indirectos					4,00%
					1,81
TOTAL PARTIDA.....					46,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAEAR020	ud	RAD.ELÉCTR. ACEITE 750-1.500 W Radiador eléctrico de aceite termofluido 750-1.500 W. sobre ruedas, radiación controlada por termostato incorporado, i/programador. Según R.I.T.E.			
O01A050	0,100 h.	Ayudante	13,06	1,31	
P20ME020	1,000 ud	Radiad.eléct.aceite 750-1.500 W	66,32	66,32	
Suma la partida					67,63
Costes indirectos					4,00%
					2,71
TOTAL PARTIDA.....					70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CAEE EMISORES DE CALOR

SUBPARTADO E12CAEEA ELEMENTOS DE CHAPA DE ACERO

E12CAEEA010	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 45/2 Elemento chapa de acero 45/2 potencia 50 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MC010	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 45/2	5,29	5,29	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
			Suma la partida		23,66
			Costes indirectos.....	4,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA		24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAEEA020	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 60/2 Elemento chapa de acero 60/2 potencia 67,7 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MC020	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 60/2	6,34	6,34	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
			Suma la partida		24,71
			Costes indirectos.....	4,00%	0,99
			TOTAL PARTIDA		25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEA030	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 75/2 Elemento chapa de acero 75/2 potencia 82,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MC030	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 75/2	7,21	7,21	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
Suma la partida					25,58
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12CAEEA040	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 32/3 Elemento chapa de acero 32/3 potencia 53 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MC040	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 32/3	5,77	5,77	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
Suma la partida					24,14
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12CAEEA050	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 45/3 Elemento chapa de acero 45/3 potencia 73,3 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MC050	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 45/3	6,34	6,34	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
Suma la partida					24,71
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12CAEEF ELEMENTOS DE FUNDICIÓN

E12CAEEF010	ud	ELEMENTO FUNDICIÓN N-61/2 Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MF020	1,000 ud	Elemento de fundición N-61/2	13,94	13,94	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
			<hr/>		
			Suma la partida		32,31
			Costes indirectos	4,00%	1,29
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		33,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12CAEEF020	ud	ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/2 Elemento fundición N-80/2 tipo clásico 2 columnas h=71 cm., potencia 87,5 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MF030	1,000 ud	Elemento de fundición N-80/2	15,03	15,03	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
			<hr/>		
			Suma la partida		33,40
			Costes indirectos	4,00%	1,34
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		34,74

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAEEF030	ud	ELEMENTO FUNDICIÓN N-61/4D Elemento fundición N-61/4D tipo clásico 4 columnas h=29 cm., potencia 91,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MF070	1,000 ud	Elemento de fundición N-61-4	15,38	15,38	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	
			<hr/>		
			Suma la partida		33,75
			Costes indirectos	4,00%	1,35
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		35,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEF040		ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/3 Elemento fundición N-80/3 tipo clásico 3 columnas h=57 cm., potencia 115,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MF040	1,000 ud	Elemento de fundición N-80/3	18,51	18,51	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	

Suma la partida 36,88
Costes indirectos..... 4,00% 1,48

TOTAL PARTIDA 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAEEF050		ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-95/4 Elemento fundición N-95/4 tipo clásico 4 columnas, potencia 173,7 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MF060	1,000 ud	Elemento de fundición N-95/4	27,05	27,05	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	

Suma la partida 44,58
Costes indirectos..... 4,00% 1,78

TOTAL PARTIDA 46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAEEF060		ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-33/4 Elemento fundición N-33/4 tipo clásico 4 columnas h=87 cm., potencia 47,7 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MF080	1,000 ud	Elemento de fundición N-33-4	9,74	9,74	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16	

Suma la partida 27,27
Costes indirectos..... 4,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12CAEEF070	ud	ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/4 Elemento fundición N-80/4 tipo clásico 4 columnas, potencia 122 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99		
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88		
P20MF050	1,000 ud	Elemento de fundición N-80/4	23,08	23,08		
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52		
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22		
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76		
P20MW060	0,240 ud	Tapón 1"	0,66	0,16		
Suma la partida					40,61	
Costes indirectos					4,00%	1,62
TOTAL PARTIDA.....					42,23	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CAEEL ELEMENTOS DE ALUMINIO

E12CAEEL010	ud	ELEM.ALUMI.INY.h=45 108 kcal/h. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=45 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99		
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88		
P20MA010	1,000 ud	Elemento de aluminio 108.7 kcal/h.	13,22	13,22		
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84		
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52		
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22		
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76		
Suma la partida					31,43	
Costes indirectos					4,00%	1,26
TOTAL PARTIDA.....					32,69	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAEEL020	ud	ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99		
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88		
P20MA020	1,000 ud	Elemento de aluminio 142.6 kcal/h.	14,48	14,48		
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84		
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52		
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22		
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76		
Suma la partida					32,69	
Costes indirectos					4,00%	1,31
TOTAL PARTIDA.....					34,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEL030		ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 165 kcal/h. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MA030	1,000 ud	Elemento de aluminio 165.7 kcal/h.	16,87	16,87	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	

Suma la partida 35,08
Costes indirectos..... 4,00% 1,40

TOTAL PARTIDA 36,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAEEL040		ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 184 kcal/h. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 184 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Según R.I.T.E.			
-------------	--	---	--	--	--

O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MA040	1,000 ud	Elemento de aluminio 184 kcal/h.	18,83	18,83	
P20MW010	0,120 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	0,84	
P20MW020	0,120 ud	Purgador automático	4,32	0,52	
P20MW030	0,240 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,22	
P20MW050	0,120 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	0,76	

Suma la partida 37,04
Costes indirectos..... 4,00% 1,48

TOTAL PARTIDA 38,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CAEEP PANELES DE CHAPA DE ACERO

E12CAEEP010		ud PANEL CHAPA SIMPLE 300-300 Panel chapa de acero simple 300-300, h=30 cm., l=30 cm., potencia 113 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
-------------	--	---	--	--	--

O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP010	1,000 ud	Panel chapa simple 300-300	15,88	15,88	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 51,18
Costes indirectos..... 4,00% 2,05

TOTAL PARTIDA 53,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP020	ud	PANEL CHAPA SIMPLE 300-600			
		Panel chapa de acero simple 300-600, h=30 cm., l=60 cm., potencia 226 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP020	1,000 ud	Panel chapa simple 300-600	19,23	19,23	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida		54,53
Costes indirectos	4,00%	2,18

TOTAL PARTIDA..... 56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAEEP040	ud	PANEL CHAPA SIMPLE 500-750			
		Panel chapa de acero simple 500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 469 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			

O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP040	1,000 ud	Panel chapa simple 500-750	25,72	25,72	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida		61,02
Costes indirectos	4,00%	2,44

TOTAL PARTIDA..... 63,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAEEP050	ud	PANEL CHAPA SIMPLE 600-450			
		Panel chapa de acero simple 600-450, h=60 cm., l=45 cm., potencia 334 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			

O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP050	1,000 ud	Panel chapa simple 600-450	28,96	28,96	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida		64,26
Costes indirectos	4,00%	2,57

TOTAL PARTIDA..... 66,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP070	ud	PANEL CHAPA SIMPLE 800-600			
		Panel chapa de acero simple 800-600, h=80 cm., l=60 cm., potencia 583 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP070	1,000 ud	Panel chapa simple 800-600	40,26	40,26	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 75,56
 Costes indirectos..... 4,00% 3,02

TOTAL PARTIDA 78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAEEP080	ud	PANEL CHAPA SIMPLE 800-900			
		Panel chapa de acero simple 800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 875 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP080	1,000 ud	Panel chapa simple 800-900	48,68	48,68	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 83,98
 Costes indirectos..... 4,00% 3,36

TOTAL PARTIDA 87,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAEEP090	ud	PANEL CHAPA SIMP.CONVECT.300-300			
		Panel chapa de acero simple convector 300-300, h=30 cm., l=30 cm., potencia 188 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP090	1,000 ud	Panel chapa simp.convect.300-300	23,16	23,16	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 58,46
 Costes indirectos..... 4,00% 2,34

TOTAL PARTIDA 60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP100	ud	PANEL CHAPA SIMP.CONVECT.300-750			
		Panel chapa de acero de simple convector 300-750, h=30 cm., l=75 cm., potencia 471 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP100	1,000 ud	Panel chapa simp.convect.300-750	29,51	29,51	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 64,81
 Costes indirectos 4,00% 2,59

TOTAL PARTIDA..... 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CAEEP120	ud	PANEL CHAPA SIMP.CONVECT.500-750			
		Panel chapa de acero simple convector 500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 753 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP120	1,000 ud	Panel chapa simp.convect.500-750	43,76	43,76	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 79,06
 Costes indirectos 4,00% 3,16

TOTAL PARTIDA..... 82,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12CAEEP130	ud	PANEL CHAPA SIMP.CONVECT.600-450			
		Panel chapa de acero simple convector 600-450, h=60 cm., l=45 cm., potencia 536 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP130	1,000 ud	Panel chapa simp.convect.600-450	39,18	39,18	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 74,48
 Costes indirectos 4,00% 2,98

TOTAL PARTIDA..... 77,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP140	ud	PANEL CHAPA SIMP.CONVECT.800-600			
		Panel chapa de acero simple convector 800-600, h=80 cm., l=60 cm., potencia 920 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP140	1,000 ud	Panel chapa simp.convect.800-600	55,41	55,41	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 90,71
 Costes indirectos..... 4,00% 3,63

TOTAL PARTIDA 94,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAEEP150	ud	PANEL CHAPA SIMP.CONVECT.800-900			
		Panel chapa de acero simple convector 800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 1.379 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP150	1,000 ud	Panel chapa simp.convect.800-900	73,56	73,56	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 108,86
 Costes indirectos..... 4,00% 4,35

TOTAL PARTIDA 113,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12CAEEP160	ud	PANEL CHAPA DOBL.CONVECT.300-450			
		Panel chapa de acero doble convector 300-450, h=30 cm., l=45 cm., potencia 549 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP160	1,000 ud	Panel chapa dobl.convect.300-450	49,03	49,03	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	1,80	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 84,33
 Costes indirectos..... 4,00% 3,37

TOTAL PARTIDA 87,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP180	ud	PANEL CHAPA DOBL.CONVECT.500-750 Panel chapa de acero doble convector 500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 1.398 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP180	1,000 ud	Panel chapa dobl.convect.500-750	90,73	90,73	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	2,70	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 126,93
Costes indirectos 4,00% 5,08

TOTAL PARTIDA..... 132,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E12CAEEP190	ud	PANEL CHAPA DOBL.CONVECT.500-900 Panel chapa de acero doble convector 500-900, h=50 cm., l=90 cm., potencia 1.677 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP190	1,000 ud	Panel chapa dobl.convect.500-900	108,82	108,82	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	2,70	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 145,02
Costes indirectos 4,00% 5,80

TOTAL PARTIDA..... 150,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAEEP210	ud	PANEL CHAPA DOBL.CONVECT.600-750 Panel chapa de acero doble convector 600-750, h=60 cm., l=75 cm., potencia 1.651 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP210	1,000 ud	Panel chapa dobl.convect.600-750	100,00	100,00	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	2,70	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 136,20
Costes indirectos 4,00% 5,45

TOTAL PARTIDA..... 141,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP220	ud	PANEL CHAPA DOBL.CONVECT.800-900			
		Panel chapa de acero doble convector 800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 2.416 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP220	1,000 ud	Panel chapa dobl.convect.800-900	141,47	141,47	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	3,60	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	
Suma la partida					178,57
Costes indirectos.....					4,00% 7,14
TOTAL PARTIDA					185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAEEP240	ud	PANEL CHAPA DOB.CONVECT.800-2.100			
		Panel chapa de acero doble convector 800-2.100, h=80 cm., l=210 cm., potencia 5.637 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP240	1,000 ud	Panel chapa dob.convect.800-2100	329,10	329,10	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	3,60	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	
Suma la partida					366,20
Costes indirectos.....					4,00% 14,65
TOTAL PARTIDA					380,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CAEEP250	ud	PANEL ACERO P/BAÑO 375 kcal/h			
		Panel de acero para cuarto de baño de 375 kcal/h., de 500x600 mm., dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20MP250	1,000 ud	Panel acero p/baño 271 kcal/h.	63,04	63,04	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	
Suma la partida					97,44
Costes indirectos.....					4,00% 3,90
TOTAL PARTIDA					101,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12CAEEP270	ud	PANEL ACERO P/BAÑO 583 kcal/h Panel de acero para cuarto de baño de 583 kcal/h., de 800x600 mm., dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59		
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	9,46		
P20MP270	1,000 ud	Panel acero p/baño 411 kcal/h.	74,72	74,72		
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99		
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32		
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90		
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32		
Suma la partida					112,30	
Costes indirectos					4,00%	4,49
TOTAL PARTIDA.....					116,79	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAEEP280	ud	PANEL ACERO P/BAÑO 1.312 kcal/h Panel de acero para cuarto de baño de 1.312 kcal/h., de 800x1.350 mm., dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59		
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	9,46		
P20MP280	1,000 ud	Panel acero p/baño 926 kcal/h.	114,97	114,97		
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99		
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32		
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90		
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32		
Suma la partida					152,55	
Costes indirectos					4,00%	6,10
TOTAL PARTIDA.....					158,65	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CAEEP290	ud	PANEL VERTICAL PLANO 725 kcal/h Panel vertical plano de 725 kcal/h., de 1.500x300 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, talmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59		
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	9,46		
P20MP290	1,000 ud	Panel pl.acero 300x1500 500 kcal/h.	172,38	172,38		
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99		
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32		
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90		
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32		
Suma la partida					209,96	
Costes indirectos					4,00%	8,40
TOTAL PARTIDA.....					218,36	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAEEP310	ud	PANEL VERTICAL PLANO 977 kcal/h			
		Panel vertical plano de 977 kcal/h., de 2.100x300 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, talmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20MP310	1,000 ud	Panel pl.acero 300x2100 689 kcal/h.	225,80	225,80	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 263,38
 Costes indirectos..... 4,00% 10,54

TOTAL PARTIDA 273,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAEEP330	ud	PANEL VERTICAL PLANO 1.420 kcal/h			
		Panel vertical plano de 1.420 kcal/h., de 1.800x500 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, talmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20MP330	1,000 ud	Panel pl.acero 500x1800 991kcal/h.	272,49	272,49	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 310,07
 Costes indirectos..... 4,00% 12,40

TOTAL PARTIDA 322,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CAEEP340	ud	PANEL VERTICAL PLANO 1.628 kcal/h			
		Panel vertical plano de 1.628 kcal/h., de 2.100x500 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, talmente instalado sobre soportes. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20MP340	1,000 ud	Panel pl.acero 500x2100 1148 kcal/h.	307,93	307,93	
P20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	6,99	
P20MW020	1,000 ud	Purgador automático	4,32	4,32	
P20MW030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	0,90	
P20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	6,32	

Suma la partida 345,51
 Costes indirectos..... 4,00% 13,82

TOTAL PARTIDA 359,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CAEN CONVECTORES Y AEROTERMOS

SUBAPARTADO E12CAENA AEROTERMOS DE AGUA

E12CAENA010	ud	AEROTERMO P/AGUA 13.410 kcal/h			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con conducción forzada de aire caliente, potencia 13.410 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envoltente de plancha de acero pintada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	51,14	
O01BO180	3,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	50,43	
P20MR010	1,000 ud	Aerotermino agua 13.410 kcal/h.	432,67	432,67	
P20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	45,46	45,46	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
Suma la partida					593,76
Costes indirectos					23,75
TOTAL PARTIDA.....					617,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAENA020	ud	AEROTERMO P/AGUA 20.500 kcal/h			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia 20.500 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envoltente de plancha de acero pintada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	51,14	
O01BO180	3,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	50,43	
P20MR020	1,000 ud	Aerotermino agua 20.500 kcal/h.	484,34	484,34	
P20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	45,46	45,46	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
Suma la partida					645,43
Costes indirectos					25,82
TOTAL PARTIDA.....					671,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CAENA030	ud	AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia 28.200 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envoltente de plancha de acero pintada.			
O01BO170	3,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	51,14	
O01BO180	3,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	50,43	
P20MR030	1,000 ud	Aerotermino agua 26.000 kcal/h.	579,30	579,30	
P20MR090	1,000 ud	Soportes aerotermino >28.200	95,55	95,55	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
Suma la partida					790,48
Costes indirectos					31,62
TOTAL PARTIDA.....					822,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAENA040	ud	AEROTERMO P/AGUA 44.510 kcal/h Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia 44510 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envoltorio de plancha de acero pintada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	51,14	
O01BO180	3,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	50,43	
P20MR040	1,000 ud	Aerotermino agua 44.510 kcal/h.	699,48	699,48	
P20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	45,46	45,46	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
Suma la partida					860,57
Costes indirectos.....					4,00% 34,42
TOTAL PARTIDA					894,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAENA050	ud	AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia 19.650 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envoltorio de plancha de acero pintada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	51,14	
O01BO180	3,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	50,43	
P02MR100	1,000 ud	Aerotermino agua 19.650 kcal/h	861,19	861,19	
P20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	45,46	45,46	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
Suma la partida					1.022,28
Costes indirectos.....					4,00% 40,89
TOTAL PARTIDA					1.063,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CAENE AEROTERMOS ELÉCTRICOS

E12CAENE010	ud	AEROTERMO ELÉCTRICO 4.200 W Aerotermino eléctrico para proyección forzada de aire caliente o ventilación de 4.200 W, con batería de resistencias blindadas, ventilador helicoidal, y termostato, con carcasa metálica pintada con pintura epoxi, totalmente instalado. Según R.I.T.E.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
P20MR050	1,000 ud	Aerotermino eléctrico 4.200 W	384,18	384,18	
P20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	45,46	45,46	
Suma la partida					444,30
Costes indirectos.....					4,00% 17,77
TOTAL PARTIDA					462,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAENE030	ud	AEROTERMO ELÉCTRICO 12.600 W Aerotermo eléctrico para proyección forzada de aire caliente o ventilación de 12.600 W, con batería de resistencias blindadas, ventilador helicoidal, y termostato, con carcasa metálica pintada con pintura epoxi, totalmente instalado. Según R.I.T.E.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	13,42	6,71	
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
P20MR070	1,000 ud	Aerotermo eléctrico 12.600 W	682,50	682,50	
P20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermo	45,46	45,46	

Suma la partida 742,62
Costes indirectos 4,00% 29,70

TOTAL PARTIDA..... 772,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CAENM CONVECTORES MURALES

E12CAENM010	ud	CONVECT.MURAL GAS 3.000 kcal/h. Convector mural de gas, formado por envoltorio de plancha de acero esmaltada, potencia útil 3.000 kcal/h. (3,5 kW), con entrada de aire y salida de gases directamente al exterior, válvula de gas automática con termostato, encendido eléctrico y seguridad de llama por termopar, totalmente instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20MV010	1,000 ud	Convec.mural gas 3.000 kcal/h.	461,08	461,08	

Suma la partida 480,13
Costes indirectos 4,00% 19,21

TOTAL PARTIDA..... 499,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAENM030 ud CONVECT.MURAL ELÉCT. 1000-2000 W

E12CAENM030	ud	CONVECT.MURAL ELÉCT. 1000-2000 W Convector mural 1.000-2.000 W. instalado sobre pared, convección controlada por termostato incorporado, totalmente instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20MV030	1,000 ud	Convec.mural eléct.2.000 W.	112,45	112,45	

Suma la partida 131,50
Costes indirectos 4,00% 5,26

TOTAL PARTIDA..... 136,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CAER SISTEMAS RADIANTES					
SUBPARTADO E12CAERP PLACA RADIANTE					
E12CAERP010	m2	CALEFACCIÓN PLACA RADIANTE Calefacción por placa radiante con folio consistente en láminas de polietileno con resinas de grafito colocadas sobre aislamiento de 2 cm. ocupando un 60-70% de la superficie total, colocado en suelo y cubierto con 3 cm. de mortero (sin incluir éste), previa colocación de planchas de plástico, i/termostato de sonda y termostato de ambiente, totalmente instalado (sin equipo de producción de calor). Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P20RS150	1,000 ud	Calefacción placa radiante	84,51	84,51	
Suma la partida					90,86
Costes indirectos.....					3,63
TOTAL PARTIDA					94,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CAERS SUELO RADIANTE					
E12CAERS010	m2	CALEF. SUELO RADIANTE Calefacción por suelo radiante sistema , con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado , sobre placa base , con grapas para sujeción del tubo, banda perimetral, colectores premontados (provistos de válvula micrométrica, detentor, purgador, termómetro y grifo de descarga), aditivo para mortero y sistema de regulación (con válvula motorizada de tres vías, sonda exterior, sonda de impulsión, programador horario semanal y centralita de regulación). Totalmente instalado (no incluye equipo de producción de calor). Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P20RS070	5,000 m.	Tuber.poliet.ret. 4kg.95°C	3,19	15,95	
P20RS080	1,000 m2	Panel aislante 20kg/cm3 e=2	15,87	15,87	
P20RS090	1,500 ud	Grapa para placa aislante	0,28	0,42	
P20RS100	1,000 m.	Banda perim.espuma polie.150x8mm	1,97	1,97	
P20RS110	0,010 ud	Colector premontado completo	409,53	4,10	
P20RS120	0,010 ud	Caja metálica para colectores	169,47	1,69	
P20RS130	0,200 kg	Aditivo para mortero	5,10	1,02	
P20RS140	0,010 ud	Centralita regulac.comp.4 vías	1.347,87	13,48	
Suma la partida					60,85
Costes indirectos.....					2,43
TOTAL PARTIDA					63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12CAERS020	m2	CALEF. SUELO RADIANTE I/MORT. Suelo radiante formado por tubo de polietileno reticulado homologado, para 4 kg/cm2 a 95°, aislamiento de poliestireno expandido de 20 mm. sobre el forjado y densidad 20 kg/m3, mallazo metálico de 4 mm. de espesor de 150x150 mm., bridas de plástico de 100 mm. de longitud, barrera antivapor de polietileno de 0,2 mm. de espesor, franja lateral autodilatatoria de poliestireno 0,5 cm. de espesor y 10 kg/cm3 de densidad, p.p. distribuidores, con colectores, válvulas micrométricas en ida, detentores en retorno, soportes, terminales con grifo descarga y purgador automático, i/capa mortero 3 cm., prueba presión, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,800 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	12,78	
O01BO180	0,800 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	12,61	
O01A040	0,800 h.	Oficial segunda	13,23	10,58	
P20RS010	8,000 m.	Tubo poliet.reticul.4kg 95° C	2,85	22,80	
P20RS020	1,500 m2	Poliest.expand. 20 kg/cm3 e=2 cm	6,78	10,17	
P20RS030	1,500 m2	Mallazo 3 mm. 150x150 cm.	9,48	14,22	
P20RS040	2,000 m2	Polietileno 0,2 mm.	2,11	4,22	
P20RS050	1,000 m2	Poliest.expand. 10 kg/cm3 0,5 cm	0,47	0,47	
P20RS060	0,050 ud	Distrib.válv.detent.grifo des.	117,01	5,85	
Suma la partida					93,70
Costes indirectos.....					3,75
TOTAL PARTIDA					97,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CAEW INSTALACIONES COMPLETAS

SUBAPARTADO E12CAEWC CALEFACCIÓN Y A.C.S.

E12CAEWC010	ud	INS.COMPL.CAL+ACS GASÓLEO V. UN. Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio de caldera mixta a gasóleo con una potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, emisores en aluminio, salida de humos, tubería y accesorios totalmente montada y funcionando para una vivienda unifamiliar de 2 plantas y 250 m2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	24,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	383,52	
O01BO180	40,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	630,40	
P20CS020	1,000 ud	Gr.térm.calef.A.C.S.25.000 kcal/h.	2.841,17	2.841,17	
P20WT010	1,000 ud	Termostato ambiente programable	84,91	84,91	
P20WH010	8,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	466,24	
P20WH060	2,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	74,50	
P20WH100	1,000 ud	Adaptador caldera D=150 mm.	22,42	22,42	
P20DO020	1,000 ud	Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V	713,65	713,65	
P20MA030	118,000 ud	Elemento de aluminio 165.7 kcal/h.	16,87	1.990,66	
P20MW020	19,000 ud	Purgador automático	4,32	82,08	
P20MW010	19,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	132,81	
P20MW030	76,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	68,40	
P20MW050	19,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	120,08	
			Suma la partida		7.610,84
			Costes indirectos	4,00%	304,43
			TOTAL PARTIDA.....		7.915,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12CAEWC020	ud	INS.COMPL.CALEF+ACS GAS V. UNIF. Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea incluso instalación de gas con caldera de 20.000 kcal/h. y cocina completa supuesta la acometida de gas propiedad de la compañía suministradora, para una vivienda unifamiliar de 2 plantas y 180 m2, dotada de caldera a gas mixta, salida de humos, termostato ambiente, emisores en chapa de acero, i/tubería y accesorios. Totalmente terminada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	34,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	543,32	
O01BO180	50,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	788,00	
P20CM220	1,000 ud	Caldera mixta 20.000 kcal/h.	1.530,90	1.530,90	
P20WH060	2,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	74,50	
P20WH100	1,000 ud	Adaptador caldera D=150 mm.	22,42	22,42	
P20MC030	114,000 ud	Elemento de chapa de acero 75/2	7,21	821,94	
P20MP190	4,000 ud	Panel chapa dobl.convect.500-900	108,82	435,28	
P20MW020	15,000 ud	Purgador automático	4,32	64,80	
P20MW010	15,000 ud	Llave monogiro 3/8"	6,99	104,85	
P20MW030	60,000 ud	Soporte radiador panel	0,90	54,00	
P20MW050	15,000 ud	Detentor 3/8" recto	6,32	94,80	
			Suma la partida		4.534,81
			Costes indirectos	4,00%	181,39
			TOTAL PARTIDA.....		4.716,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CAVM MARIPOSA

E12CAVM010	ud	VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10			
		Válvula de mariposa PN-10 de 3", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV140	1,000 ud	Válvula mariposa 3"	92,48	92,48	
Suma la partida					140,09
Costes indirectos					4,00% 5,60
TOTAL PARTIDA.....					145,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAVM020	ud	VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10			
		Válvula de mariposa PN-10 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV150	1,000 ud	Válvula mariposa 4"	106,61	106,61	
Suma la partida					154,22
Costes indirectos					4,00% 6,17
TOTAL PARTIDA.....					160,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAVM030	ud	VALV.MARIPOSA 3" PN-10 C/RED.			
		Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV160	1,000 ud	Válvula mariposa c/reductor 3"	172,02	172,02	
Suma la partida					219,63
Costes indirectos					4,00% 8,79
TOTAL PARTIDA.....					228,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAVM040		ud	VALV.MARIPOSA 4" PN-10 C/RED. Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV170	1,000	ud	Válvula mariposa c/reductor 4"	187,34	187,34	

Suma la partida 234,95
 Costes indirectos..... 4,00% 9,40

TOTAL PARTIDA 244,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E12CAVR RETENCIÓN

E12CAVR010		ud	VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16 Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	

Suma la partida 88,03
 Costes indirectos..... 4,00% 3,52

TOTAL PARTIDA 91,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CAVR030		ud	VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16 Válvula de retención PN-10/16 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV200	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 4"	103,55	103,55	

Suma la partida 151,16
 Costes indirectos..... 4,00% 6,05

TOTAL PARTIDA 157,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12CAVR040		ud	DILATADOR ELÁSTICO DN-20 Dilatador elástico roscado DN-20, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P20TV260	1,000	ud	Dilatador elástico roscado DN-20	26,22	26,22	

Suma la partida 50,19
 Costes indirectos..... 4,00% 2,01

TOTAL PARTIDA 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAVR060	ud	DILATADOR ELÁSTICO DN-50			
		Dilatador elástico roscado DN-50, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P20TV280	1,000 ud	Dilatador elástico roscado DN-50	49,20	49,20	

Suma la partida		73,17
Costes indirectos	4,00%	2,93

TOTAL PARTIDA..... 76,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12CAVR070	ud	ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10			
		Antivibrador elástico DN-32/PN-10 totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P20TV290	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	

Suma la partida		67,08
Costes indirectos	4,00%	2,68

TOTAL PARTIDA..... 69,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAVR090	ud	ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10			
		Antivibrador elástico DN-80/PN-10 totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
P20TV310	1,000 ud	Antivibrador DN-80/PN-10	78,06	78,06	

Suma la partida		102,03
Costes indirectos	4,00%	4,08

TOTAL PARTIDA..... 106,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12CAVR100	ud	FILTRO EN Y DN-50/PN-16			
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros DN-50/PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P20TV320	1,000 ud	Filtro en Y DN-50/PN-16	59,66	59,66	

Suma la partida		91,62
Costes indirectos	4,00%	3,66

TOTAL PARTIDA..... 95,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAVR120		ud	FILTRO EN Y DN-100/PN-16			
			Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros DN-100/PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P20TV340	1,000	ud	Filtro en Y DN-100/PN-16	133,24	133,24	
						Suma la partida 165,20
						Costes indirectos..... 4,00% 6,61
						TOTAL PARTIDA 171,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12CAVR130		ud	BRIDA C/CUELLO DN-50/PN-16			
			Brida de acero forjado DN-50 con taladros, con cuello PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P20TV350	1,000	ud	Brida c/cuello DN-50/PN-16	19,93	19,93	
						Suma la partida 51,89
						Costes indirectos..... 4,00% 2,08
						TOTAL PARTIDA 53,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E12CAVR150		ud	BRIDA C/CUELLO DN-100/PN-16			
			Brida de acero forjado DN-100 con taladros, con cuello PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P20TV370	1,000	ud	Brida c/cuello DN-100/PN-16	31,62	31,62	
						Suma la partida 63,58
						Costes indirectos..... 4,00% 2,54
						TOTAL PARTIDA 66,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CAVT TRES VÍAS					
E12CAVT010	ud	VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"			
Válvula de tres vías de 1 1/2", totalmente instalada, i/servomotor, pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.					
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV100	1,000 ud	Válvula tres vías 1 1/2"	96,06	96,06	
P20TV130	1,000 ud	Servomotor	146,86	146,86	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
Suma la partida					304,73
Costes indirectos					12,19
TOTAL PARTIDA.....					316,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAVT020	ud	VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"			
Válvula de tres vías de 2 1/2", totalmente instalada, i/servomotor, pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.					
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P20TV110	1,000 ud	Válvula tres vías 2 1/2"	181,85	181,85	
P20TV130	1,000 ud	Servomotor	146,86	146,86	
P15GA010	10,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000 m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
Suma la partida					390,52
Costes indirectos					15,62
TOTAL PARTIDA.....					406,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E12CAT TUBERÍAS

APARTADO E12CATE TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO

E12CATE020	m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"			
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.					
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P20TA120	1,000 m.	Tubería acero negro est. 1/2"	1,63	1,63	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV170	1,000 m.	Coqui.lana vid.Al.D=27 3/4" e=30	5,27	5,27	
Suma la partida					31,73
Costes indirectos					1,27
TOTAL PARTIDA.....					33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATE040	m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"			
		Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20TA140	1,000 m.	Tubería acero negro est. 1"	3,17	3,17	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV190	1,000 m.	Coqui.lana vid.AI.D=34 1" e=30	5,51	5,51	

Suma la partida 36,69
 Costes indirectos..... 4,00% 1,47

TOTAL PARTIDA 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12CATE060	m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/2"			
		Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA160	1,000 m.	Tubería acero negro est. 1 1/2"	3,96	3,96	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV210	1,000 m.	Coq.lana vid.AI.D=48 1 1/2" e=30	6,21	6,21	

Suma la partida 41,35
 Costes indirectos..... 4,00% 1,65

TOTAL PARTIDA 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

E12CATE070	m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2"			
		Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA170	1,000 m.	Tubería acero negro est. 2"	5,53	5,53	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV260	1,000 m.	Coqui.lana vid.AI.D=60 2" e=40	8,40	8,40	

Suma la partida 45,11
 Costes indirectos..... 4,00% 1,80

TOTAL PARTIDA 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATE090	m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3" Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA190	1,000 m.	Tubería acero negro est. 3"	8,35	8,35	
P20TV250	0,800 ud	Accesorios acero negro	17,92	14,34	
P07CV130	1,000 m.	Coqui.lana.vid.D=89 3" e=30	5,31	5,31	

Suma la partida 50,22
Costes indirectos 4,00% 2,01

TOTAL PARTIDA..... 52,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12CATE100	m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4" Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA200	1,000 m.	Tubería acero negro est. 4"	12,14	12,14	
P20TV250	2,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	44,80	
P07CV140	1,000 m.	Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30	6,29	6,29	

Suma la partida 85,45
Costes indirectos 4,00% 3,42

TOTAL PARTIDA..... 88,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E12CATN TUBERÍA DE ACERO NEGRO

E12CATN010	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01BI163	0,600 h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	29,63	17,78	
P20TA030	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 3/4"	2,10	2,10	
P20TV250	0,300 ud	Accesorios acero negro	17,92	5,38	
P07CV320	1,000 m.	Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25	4,30	4,30	

Suma la partida 29,56
Costes indirectos 4,00% 1,18

TOTAL PARTIDA..... 30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATN020		m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO180	0,500 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	7,88	
P20TA020	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49	
P20TV250	0,250 ud	Accesorios acero negro	17,92	4,48	
P07CV150	1,000 m.	Coqui.lana vid.Al.D=21 1/2" e=30	4,88	4,88	

Suma la partida 26,72
Costes indirectos..... 4,00% 1,07

TOTAL PARTIDA 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CATN030		m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,600 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	9,46	
P20TA040	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV190	1,000 m.	Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=30	5,51	5,51	

Suma la partida 36,40
Costes indirectos..... 4,00% 1,46

TOTAL PARTIDA 37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CATN040		m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	9,59	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA050	1,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/4"	3,70	3,70	
P20TV250	0,400 ud	Accesorios acero negro	17,92	7,17	
P07CV200	1,000 m.	Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=40	7,00	7,00	

Suma la partida 38,49
Costes indirectos..... 4,00% 1,54

TOTAL PARTIDA 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATN050	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA060	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 1 1/2"	4,69	4,69	
P20TV250	0,700 ud	Accesorios acero negro	17,92	12,54	
P07CV210	1,000 m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	6,21	

Suma la partida		45,66
Costes indirectos	4,00%	1,83

TOTAL PARTIDA..... 47,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CATN060	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA070	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 2"	5,90	5,90	
P20TV250	0,800 ud	Accesorios acero negro	17,92	14,34	
P07CV090	1,000 m.	Coqui.lana vid.D=60 2" e=30	4,06	4,06	

Suma la partida		46,52
Costes indirectos	4,00%	1,86

TOTAL PARTIDA..... 48,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CATN070	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA090	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	9,95	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV130	1,000 m.	Coqui.lana vid.D=89 3" e=30	5,31	5,31	

Suma la partida		46,44
Costes indirectos	4,00%	1,86

TOTAL PARTIDA..... 48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATN080		m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,19	
O01BO180	0,700 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	11,03	
P20TA100	1,000 m.	Tubería acero negro sold. 4"	14,48	14,48	
P20TV250	0,500 ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV140	1,000 m.	Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30	6,29	6,29	

Suma la partida 51,95
Costes indirectos..... 4,00% 2,08

TOTAL PARTIDA 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO E12CATP POLIPROPILENO

E12CATP020		m. TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2") Tubería de polipropileno D=20 mm. x 3,4 mm. (1/2"), para red de distribución de circuito de calefacción i/ accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, totalmente instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	0,80	
O01BO180	0,050 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	0,79	
P20TP020	1,000 m.	Tubería polipropileno D=20	1,63	1,63	
P20TP050	0,200 ud	P.p.accesorios polipropilen.D=20	1,76	0,35	

Suma la partida 3,57
Costes indirectos..... 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CATP030		m. TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4") Tubería de polipropileno D=25 mm. x 4,2 mm. (3/4"), para red de distribución de circuito de calefacción i/ accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, totalmente instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	0,80	
O01BO180	0,050 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	0,79	
P20TP030	1,000 m.	Tubería polipropileno D=25	2,77	2,77	
P20TP060	0,200 ud	P.p.accesorios polipropilen.D=25	4,41	0,88	

Suma la partida 5,24
Costes indirectos..... 4,00% 0,21

TOTAL PARTIDA 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CATR POLIETILENO RETICULADO					
E12CATR010	m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=16 mm. Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	0,80	
O01BO180	0,050 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	0,79	
P20TP070	1,000 m.	Tuber.polietil.ret. D=16 mm	1,62	1,62	
P20TP080	0,200 ud	Accesorio polietileno D=16 mm	1,74	0,35	
Suma la partida					3,56
Costes indirectos					4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....					3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
E12CATR020	m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=20 mm. Tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	0,80	
O01BO180	0,050 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	0,79	
P20TP090	1,000 m.	Tuber.polietil.ret. D=20 mm	2,01	2,01	
P20TP100	0,200 ud	Accesorio polietileno D=20 mm	2,74	0,55	
Suma la partida					4,15
Costes indirectos					4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.....					4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
E12CATR030	m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=25 mm. Tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	0,80	
O01BO180	0,050 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	0,79	
P20TP110	1,000 m.	Tuber.polietil.ret. D=25 mm	3,13	3,13	
P20TP120	0,200 ud	Accesorio polietileno D=25 mm	3,55	0,71	
Suma la partida					5,43
Costes indirectos					4,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.....					5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATR040			m. TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	0,80	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	0,79	
P20TP130	1,000	m.	Tuber.polietil.ret. D=32 mm	5,59	5,59	
P20TP140	0,200	ud	Accesorio polietileno D=32 mm	8,55	1,71	

Suma la partida 8,89
Costes indirectos..... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO E12CATC TUBERÍA DE COBRE

E12CATC010			m. TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm. Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	2,36	
P20TC010	1,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm./i/acc.	1,92	1,92	
P20TC100	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=12 mm./i/acc.	0,38	0,38	

Suma la partida 8,66
Costes indirectos..... 4,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12CATC020			m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm. Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	2,36	
P20TC020	1,000	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm./i/acc.	2,21	2,21	
P20TC110	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=15 mm./i/acc.	0,41	0,41	

Suma la partida 8,98
Costes indirectos..... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATC030		m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm. Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
O01BO180	0,150 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	2,36	
P20TC030	1,000 m.	Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.	2,72	2,72	
P20TC120	1,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	0,52	

Suma la partida		9,60
Costes indirectos	4,00%	0,38

TOTAL PARTIDA..... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CATC040		m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm. Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
O01BO180	0,150 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	2,36	
P20TC040	1,000 m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	3,39	3,39	
P20TC130	1,000 m.	Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.	0,69	0,69	

Suma la partida		10,44
Costes indirectos	4,00%	0,42

TOTAL PARTIDA..... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CATC050		m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	4,00	
O01BO180	0,150 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	2,36	
P20TC050	1,000 m.	Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.	4,45	4,45	
P20TC140	1,000 m.	Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.	0,80	0,80	

Suma la partida		11,61
Costes indirectos	4,00%	0,46

TOTAL PARTIDA..... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO E12CAC CALDERAS

APARTADO E12CACC CALDERAS DE CHAPA DE ACERO

E12CACC010	ud	CALD. CHAPA ACERO 70.000 kcal/h			
Caldera de chapa de acero de 70.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.					
O01A090	20,000 h.	Cuadrilla A	32,87	657,40	
P20CC010	1,000 ud	Cald.acero 70.000 kcal/h.	1.693,40	1.693,40	
P20QO030	1,000 ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.	719,91	719,91	
P20TA080	20,000 m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	8,45	169,00	
P20TA060	7,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	32,83	
P20TV230	8,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	691,92	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
Suma la partida					4.114,38
Costes indirectos.....					164,58
TOTAL PARTIDA					4.278,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CACC020	ud	CALD. CHAPA ACERO 100.000 kcal/h			
Caldera de chapa de acero de 100.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.					
O01A090	24,000 h.	Cuadrilla A	32,87	788,88	
P20CC020	1,000 ud	Cald.acero 100.000 kcal/h.	1.825,61	1.825,61	
P20QO030	1,000 ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.	719,91	719,91	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P20TA080	20,000 m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	8,45	169,00	
P20TA060	8,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	37,52	
P20TV230	8,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	691,92	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
Suma la partida					4.382,76
Costes indirectos.....					175,31
TOTAL PARTIDA					4.558,07

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACC030	ud	CALD. CHAPA ACERO 160.000 kcal/h Caldera de chapa de acero de 160.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	24,000 h.	Cuadrilla A	32,87	788,88	
P20CC030	1,000 ud	Cald.acero 160.000 kcal/h.	2.052,76	2.052,76	
P20QO050	1,000 ud	Quemador gasól.160.000 kcal/h.	1.550,39	1.550,39	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P20TA090	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	199,00	
P20TA060	8,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	37,52	
P20TV240	8,000 ud	Válv.comp. bronce. 3"	105,40	843,20	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	

Suma la partida		5.621,67
Costes indirectos	4,00%	224,87

TOTAL PARTIDA..... 5.846,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CACC040	ud	CALD. CHAPA ACERO 200.000 kcal/h Caldera de chapa de acero de 200.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	24,000 h.	Cuadrilla A	32,87	788,88	
P20CC040	1,000 ud	Cald.acero 200.000 kcal/h.	2.657,29	2.657,29	
P20QO060	1,000 ud	Quemador gasól.200.000 kcal/h.	1.752,29	1.752,29	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P20TA090	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	199,00	
P20TA060	8,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	37,52	
P20TV240	8,000 ud	Válv.comp. bronce. 3"	105,40	843,20	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	

Suma la partida		6.428,10
Costes indirectos	4,00%	257,12

TOTAL PARTIDA..... 6.685,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACC060	ud	CALD. CHAPA ACERO 300.000 kcal/h Caldera de chapa de acero de 300.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	24,000 h.	Cuadrilla A	32,87	788,88	
P20CC060	1,000 ud	Cald.acero 300.000 kcal/h.	3.432,49	3.432,49	
P20QO070	1,000 ud	Quemador gasól.300.000 kcal/h.	2.373,65	2.373,65	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P20TA090	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	199,00	
P20TA060	8,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	37,52	
P20TV240	8,000 ud	Válv.comp. bronce. 3"	105,40	843,20	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	

Suma la partida 7.824,66
Costes indirectos..... 4,00% 312,99

TOTAL PARTIDA 8.137,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CACC070	ud	CALD. CHAPA ACERO 400.000 kcal/h Caldera de chapa de acero de 400.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
-------------------	-----------	---	--	--	--

O01A090	24,000 h.	Cuadrilla A	32,87	788,88	
P20CC070	1,000 ud	Cald.acero 400.000 kcal/h.	4.115,13	4.115,13	
P20QO080	1,000 ud	Quemador gasól.400.000 kcal/h.	2.916,89	2.916,89	
P20TA210	2,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	192,64	
P20TA080	20,000 m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	8,45	169,00	
P20TA060	8,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	37,52	
P20TV230	8,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	691,92	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	

Suma la partida 8.965,58
Costes indirectos..... 4,00% 358,62

TOTAL PARTIDA 9.324,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12CACC090	ud	GRUPO TÉRM.ACERO 70.000 kcal/h Grupo térmico de acero de 70.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador , con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
-------------------	-----------	---	--	--	--

O01A090	20,000 h.	Cuadrilla A	32,87	657,40	
P20CT010	1,000 ud	Grupo térmico 70.000 kcal/h.	1.987,95	1.987,95	
P20TA080	20,000 m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	8,45	169,00	
P20TA060	7,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	32,83	
P20TV230	8,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	691,92	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	

Suma la partida 3.689,02
Costes indirectos..... 4,00% 147,56

TOTAL PARTIDA 3.836,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACC100	ud	GRUPO TÉRM.ACERO 100.000 kcal/h Grupo térmico de acero de 100.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	20,000 h.	Cuadrilla A	32,87	657,40	
P20CT020	1,000 ud	Grupo térmico 100.000 kcal/h.	2.354,00	2.354,00	
P20TA080	20,000 m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	8,45	169,00	
P20TA060	7,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	32,83	
P20TV230	8,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	691,92	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
Suma la partida					4.055,07
Costes indirectos					4,00% 162,20
TOTAL PARTIDA.....					4.217,27

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS

E12CACC110	ud	GRUPO TÉRM.ACERO 200.000 kcal/h Grupo térmico de acero de 200.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	24,000 h.	Cuadrilla A	32,87	788,88	
P20CT040	1,000 ud	Grupo térmico 200.000 kcal/h.	3.955,83	3.955,83	
P20TA210	1,000 ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	96,32	
P20TA090	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	199,00	
P20TA060	8,000 m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	37,52	
P20TV240	8,000 ud	Válv.comp. bronce. 3"	105,40	843,20	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
Suma la partida					5.974,35
Costes indirectos					4,00% 238,97
TOTAL PARTIDA.....					6.213,32

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CACC130	ud	CALD.CHAPA ACERO 16.300 kcal/h Caldera de pie de chapa de acero para calefacción de 16.300 kcal/h. con quemador de gasóleo, bomba circuladora, vaso de expansión, válvula de seguridad, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, i/ conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CC110	1,000 ud	Cald. de pie 16.300 kcal/h.	1.729,58	1.729,58	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
Suma la partida					1.989,46
Costes indirectos					4,00% 79,58
TOTAL PARTIDA.....					2.069,04

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CACC140	ud	CALD.CHA.AC.MIXTA 21.000 kcal/h Caldera de pie de chapa de acero para calefacción y A.C.S. instantánea de 21.000 kcal/h. con quemador de gasóleo, y caudal de A.C.S. 14 l/min. bomba circuladora, vaso de expansión, válvula de seguridad, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático i/ conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CC140	1,000 ud	Cald. de pie mixta 21.000 kcal/h.	1.534,99	1.534,99	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	

Suma la partida 1.794,87
 Costes indirectos..... 4,00% 71,79

TOTAL PARTIDA 1.866,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CACC150 ud CALD.CHA.AC. 21.500 kcal/h
 Caldera de pie de chapa de acero para calefacción de 21.500 kcal/h. con quemador de gasóleo, caudal de A.C.S. 18 l/min., acumulador 45 l. con purgador, bomba circuladora, vaso de expansión, válvula de seguridad, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático i/ conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.

O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CC130	1,000 ud	Cald.de pie 21.500 kcal/h.	2.182,44	2.182,44	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	

Suma la partida 2.442,32
 Costes indirectos..... 4,00% 97,69

TOTAL PARTIDA 2.540,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO E12CACE CALDERAS ELÉCTRICAS

E12CACE010 ud CALDERA ELÉCTRICA 10 kW
 Caldera eléctrica calefacción 10 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada. Según R.I.T.E.

O01A090	3,000 h.	Cuadrilla A	32,87	98,61	
P20CE010	1,000 ud	Caldera eléctrica de 10 kW	1.025,17	1.025,17	

Suma la partida 1.123,78
 Costes indirectos..... 4,00% 44,95

TOTAL PARTIDA 1.168,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACE020 ud CALDERA ELÉCTRICA 15 kW
 Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada. Según R.I.T.E.

O01A090	3,000 h.	Cuadrilla A	32,87	98,61	
P20CE020	1,000 ud	Caldera eléctrica de 15 kW	1.179,02	1.179,02	

Suma la partida 1.277,63
 Costes indirectos..... 4,00% 51,11

TOTAL PARTIDA 1.328,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CACF CALDERAS DE FUNDICIÓN DE GASÓLEO

E12CACF010	ud	CALDERA FUNDIC. 18.000 kcal/h Caldera fundición de 18.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	16,000 h.	Cuadrilla A	32,87	525,92	
P20CF010	1,000 ud	Caldera fundic. 18.000 kcal/h.	735,54	735,54	
P20QO010	1,000 ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.	548,05	548,05	
P20TA010	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000 ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000 ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	
			Suma la partida		2.252,24
			Costes indirectos	4,00%	90,09
			TOTAL PARTIDA.....		2.342,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACF020	ud	CALDERA FUNDIC. 25.000 kcal/h Caldera fundición de 25.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	16,000 h.	Cuadrilla A	32,87	525,92	
P20CF020	1,000 ud	Caldera fundic. 25.000 kcal/h.	811,25	811,25	
P20QO010	1,000 ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.	548,05	548,05	
P20TA010	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000 ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000 ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	
			Suma la partida		2.327,95
			Costes indirectos	4,00%	93,12
			TOTAL PARTIDA.....		2.421,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACF040	ud	CALDERA FUNDIC. 46.000 kcal/h Caldera fundición de 46.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	16,000 h.	Cuadrilla A	32,87	525,92	
P20CF040	1,000 ud	Caldera fundic. 46.000 kcal/h.	1.245,12	1.245,12	
P20QO020	1,000 ud	Quemador gasóleo 50.000 kcal/h.	644,19	644,19	
P20TA010	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000 ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000 ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	

Suma la partida 2.857,96
Costes indirectos..... 4,00% 114,32

TOTAL PARTIDA 2.972,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12CACF050	ud	CALDERA FUNDIC. 53.000 kcal/h Caldera fundición de 53.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01A090	16,000 h.	Cuadrilla A	32,87	525,92	
P20CF050	1,000 ud	Caldera fundic. 53.000 kcal/h.	1.368,91	1.368,91	
P20QO030	1,000 ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.	719,91	719,91	
P20TA010	20,000 m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000 ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000 ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	

Suma la partida 3.057,47
Costes indirectos..... 4,00% 122,30

TOTAL PARTIDA 3.179,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CACF060	ud	G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 18.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 18.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 100 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CS010	1,000 ud	Gr. térm. calef. A.C.S. 18.000 kcal/h.	2.713,77	2.713,77	
P20WH010	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	

Suma la partida 3.090,21
Costes indirectos..... 4,00% 123,61

TOTAL PARTIDA 3.213,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACF080	ud	G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 39.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 39.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos y resistencia eléctrica para acumulador. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CS030	1,000 ud	Gr.térm.calef.A.C.S.39.000 kcal/h.	3.276,25	3.276,25	
P20WH010	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CS040	1,000 ud	Resistencia eléctrica acum. 150l.	80,98	80,98	

Suma la partida 3.733,67
Costes indirectos 4,00% 149,35

TOTAL PARTIDA..... 3.883,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12CACF090	ud	G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.19.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción de 19.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, circulador y cubierta insonorizada. i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CG070	1,000 ud	Gr.t.aisl.ac.fund.19.000 kcal/h.	1.412,35	1.412,35	
P20WH010	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CG100	1,000 ud	Cuadro control c/reloj program.	70,75	70,75	

Suma la partida 1.859,54
Costes indirectos 4,00% 74,38

TOTAL PARTIDA..... 1.933,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CACF100	ud	G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.43.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción de 43.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, circulador y cubierta insonorizada. i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CG090	1,000 ud	Gr.t.aisl.ac.fund.43.000 kcal/h.	1.992,80	1.992,80	
P20WH010	3,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CG100	1,000 ud	Cuadro control c/reloj program.	70,75	70,75	

Suma la partida 2.439,99
Costes indirectos 4,00% 97,60

TOTAL PARTIDA..... 2.537,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CACG CALDERAS MURALES						
SUBAPARTADO E12CACGS DE GAS						
E12CACGS010	ud		C.GAS MIX.INST.7.500/15.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 7.500/15.000 kcal/h respectivamente marca, electrónica y modulante en A.C.S. entre 3 y 13,3 l/min. con limitador de temperatura en A.C.S. intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, seguridad y regulación por termostancias, electroválvula progresiva a gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable deprimógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática, totalmente instalada, i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 125 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM010	1,000	ud	Cald.mix.c/pilot.7.5/15.000 kcal/h.	803,03	803,03	
P20WH180	1,000	m.	Chimenea flexible D=125 mm.	22,68	22,68	
Suma la partida						990,06
Costes indirectos.....						4,00%
						39,60
TOTAL PARTIDA						1.029,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12CACGS020	ud		C.GAS MIX.INST. 20.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 20.000 kcal/h, electrónica y modulante en A.C.S. entre 3 y 13,3 l/min., encendido recurrente con tres chispas, con limitador de temperatura en A.C.S. intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, seguridad y regulación por termostancias, electroválvula progresiva a gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable deprimógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática, totalmente instalada, i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 125 mm. Según			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM020	1,000	ud	Cald.mixt.c/piloto 20.000 kcal/h.	939,03	939,03	
P20WH180	1,000	m.	Chimenea flexible D=125 mm.	22,68	22,68	
Suma la partida						1.126,06
Costes indirectos.....						4,00%
						45,04
TOTAL PARTIDA						1.171,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
E12CACGS030	ud		C.GAS CALEF. 30.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 30.000 kcal/h, electrónica y modulante entre 3 y 20 l/min. con encendido recurrente de tres chispas, con limitador de temperatura de A.C.S. intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, seguridad y regulación por termostancias, electroválvula progresiva a gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable deprimógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática, totalmente instalada, i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 150 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM030	1,000	ud	Cald.mixt.c/piloto 30.000 kcal/h.	1.418,69	1.418,69	
P20WH200	1,000	m.	Chimenea flexible D=150 mm.	26,82	26,82	
Suma la partida						1.609,86
Costes indirectos.....						4,00%
						64,39
TOTAL PARTIDA						1.674,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACGS040	ud	C.GAS MIX.INST. S/PIL. 20.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 20.000 kcal/h, electrónica y modulante en A.C.S. entre 3 y 13,3 l/min. con encendido automático por tren de chispas, control de llama por ionización, seguridad de falta de agua, con limitador de temperatura de A.C.S., intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, seguridad y regulación por terminstancias, electroválvula progresiva a gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable, deprímógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática, totalmente instalada, l/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 125 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM040	1,000 ud	Cald.mixt.s/ piloto 20.000 kc/h.	1.016,17	1.016,17	
P20WH180	1,000 m.	Chimenea flexible D=125 mm.	22,68	22,68	
Suma la partida					1.203,20
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.251,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACGS060	ud	C.GAS MIX.INST.S/PIL.C/MIC.30.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 30.000 kcal/h, inteligente y modulante en A.C.S. entre 3 y 20 l/min. con encendido automático por tren de chispas, control de llama por ionización, seguridad de falta de agua, con limitador de temperatura en A.C.S., intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, seguridad y regulación por terminstancias, electroválvula progresiva a gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable, deprímógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática, totalmente instalada, l/			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM060	1,000 ud	Cald.m.circ.ab.intel.30.000 kcal/h.	1.356,89	1.356,89	
P20WH200	1,000 m.	Chimenea flexible D=150 mm.	26,82	26,82	
Suma la partida					1.548,06
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.609,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CACGS070	ud	C.GAS MIX.INST. ESTANCA 20.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 20.000 kcal/h, electrónica y modulante en A.C.S. entre 3 y 13,3 l/min. con encendido automático recurrente por tren de chispas, seguridad de falta de agua, presostato diferencial, con cámara de combustión estanca con limitador de temperatura en A.C.S., intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, seguridad y regulación por terminstancias, electroválvula progresiva a gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable deprímógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM070	1,000 ud	Cal.m.c.est.c/piloto 20.000 kcal/h.	1.301,60	1.301,60	
P20WH250	1,000 ud	Ventosa de salida de gases	83,91	83,91	
Suma la partida					1.549,86
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.611,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACGS090		ud	C.GAS MIX.ACUM. 24.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 24.000 kcal/h, electrónica y modulante en A.C.S. con una producción de 16 l/min. con un incremento de temperatura de 25 °C. y un acumulador incorporado de 60 l. con alto poder de intercambio, incorporando la caldera un intercambiador en cobre de alta pureza, bomba aceleradora, by-pass regulable, vaso de expansión de 7,5 l, seguridad por sobrecalentamiento, falta de agua, termopar, purgador automático y placa de empalme completa, totalmente instalada i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 150 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM120	1,000	ud	Cal.mixt.c/pil.c/acum.24.000 kcal/h.	1.630,57	1.630,57	
P20WH200	1,000	m.	Chimenea flexible D=150 mm.	26,82	26,82	
Suma la partida						1.821,74
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						1.894,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CACGS100		ud	C.GAS MIXTA ACUM. S/PIL.20.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S. de 20.000 kcal/h, electrónica y modulante en A.C.S. con una producción de 16 l/min. con un incremento de temperatura de 25 °C. y un acumulador incorporado de 60 l. de alto poder de intercambio, incorporando la caldera un intercambiador en cobre de alta pureza, bomba aceleradora, by-pass regulable, vaso de expansión de 7,5 l., seguridad por sobrecalentamiento, falta de agua, control de llama por ionización, purgador automático y placa de empalme completa, totalmente instalada i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 150 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM130	1,000	ud	Cal.mixt.s/pil.c/acum.20.000 kcal/h.	1.748,69	1.748,69	
P20WH200	1,000	m.	Chimenea flexible D=150 mm.	26,82	26,82	
Suma la partida						1.939,86
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						2.017,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CACGS120		ud	C.GAS INST. 12.000 kcal/h. Caldera de calefacción o calefacción y A.C.S. de 12.000 kcal/h, electrónica, con intercambiador al baño maría en cobre electrolítico de 0,8 mm. de espesor, doble seguridad de sobrecalentamiento, falta de agua y termopar, electroválvula de gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable deprimógeno y placa de empalme completa incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática, totalmente instalada, i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 125 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM100	1,000	ud	Cald.calefac. 12.000 kcal/h.	836,74	836,74	
P20WH180	1,000	m.	Chimenea flexible D=125 mm.	22,68	22,68	
Suma la partida						1.023,77
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						1.064,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACGS130	ud	C.GAS CALEF.O MIXTA 20.000 kcal/h. Caldera de calefacción o calefacción y A.C.S., de 20.000 kcal/h, electrónica, intercambiador en cobre electrolítico de 0,8 mm espesor, doble seguridad por sobrecalentamiento, falta de agua, termopar, electroválvula de gas, bomba aceleradora con desgasificador centrífugo, by-pass automático y regulable y placa de empalme completa, incluyendo doble seguridad de gas mediante válvula de corte automática totalmente instalada i/ conexión a chimenea de evacuación de humos de 125 mm. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM110	1,000 ud	Cald.calefac. 20.000 kc/h	1.396,55	1.396,55	
P20WH180	1,000 m.	Chimenea flexible D=125 mm.	22,68	22,68	
Suma la partida					1.583,58
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					63,34
TOTAL PARTIDA.....					1.646,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CACGS140	ud	C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3 l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalentamiento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: economizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva, bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior fachada con 0,75 de tubo de acero. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CM090	1,000 ud	Cald.m.c.est.s/pil.27.000 kcal/h.	1.836,42	1.836,42	
P20WH250	1,000 ud	Ventosa de salida de gases	83,91	83,91	
Suma la partida					2.084,68
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					83,39
TOTAL PARTIDA.....					2.168,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E12CACM CALDERAS DE FUNDICIÓN DE GAS

E12CACM010	ud	C. FUND. GAS MIXTA 20.300 kcal/h Caldera de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 20.300 kcal/h., con quemador atmosférico de acero inoxidable, encendido piezo-electrónico, cuadro de regulación y control para un funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros, totalmente instalada, i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CV010	1,000 ud	Cald.fund.gas.A.C.S.20.300 kcal/h.	2.723,39	2.723,39	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
Suma la partida					2.983,27
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					119,33
TOTAL PARTIDA.....					3.102,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACM030			ud C. FUND. GAS MIXTA 38.200 kcal/h Caldera de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 38.200 kcal/h., con quemadores atmosféricos de acero inoxidable, encendido piezo-electrónico, cuadro de regulación y control para un funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros, totalmente instalada, i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CV030	1,000	ud	Cald.fund.gas,A.C.S.38.200 kcal/h.	3.345,89	3.345,89	
P20WH010	1,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000	ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
Suma la partida						3.605,77
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						3.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

E12CACM040			ud C.FUND. MODU. GAS 138.000 kcal/h Caldera modular de fundición a gas de 138.000 kcal/h., equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático y centralita de regulación. Según R.I.T.E.			
O01A090	26,000	h.	Cuadrilla A	32,87	854,62	
P20CV050	1,000	ud	Cald.fund.mod.gas.138.000 kcal/h.	6.976,17	6.976,17	
P20TA210	2,000	ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	192,64	
P20TA070	20,000	m.	Tubería acero negro sold. 2"	5,90	118,00	
P20TV230	8,000	ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	86,49	691,92	
P07CV210	20,000	m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	124,20	
P20CV110	1,000	ud	Puesta en marcha	189,75	189,75	
P20CV040	1,000	ud	Central de regulación	473,19	473,19	
Suma la partida						9.620,49
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						10.005,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CACM050			ud C.FUND. MODU. GAS 217.000 kcal/h Caldera modular de fundición a gas de 217.000 kcal/h., equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático y centralita de regulación. Según R.I.T.E.			
O01A090	26,000	h.	Cuadrilla A	32,87	854,62	
P20CV070	1,000	ud	Cald.fund.mod.gas.217.000 kcal/h.	9.060,82	9.060,82	
P20TA210	2,000	ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.	96,32	192,64	
P20TA080	7,000	m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	8,45	59,15	
P20TA090	20,000	m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	199,00	
P20TV220	8,000	ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	70,57	564,56	
P07CV210	20,000	m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	124,20	
P20CV110	1,000	ud	Puesta en marcha	189,75	189,75	
P20CV040	1,000	ud	Central de regulación	473,19	473,19	
Suma la partida						11.717,93
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						12.186,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACM070	ud	C.FUND. MODU. GAS 436.100 kcal/h Caldera de fundición modular a gas de 436.100 kcal/h., equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático y centralita de regulación. Según R.I.T.E.			
O01A090	26,000 h.	Cuadrilla A	32,87	854,62	
P20CV100	1,000 ud	Cald.fund.mod.gas.436.100 kcal/h.	17.330,90	17.330,90	
P20TA180	7,000 m.	Tubería acero negro est. 2 1/2"	6,46	45,22	
P20TA190	20,000 m.	Tubería acero negro est. 3"	8,35	167,00	
P20TV240	8,000 ud	Válv.comp. bronce. 3"	105,40	843,20	
P07CV210	20,000 m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	124,20	
P20CV110	1,000 ud	Puesta en marcha	189,75	189,75	
P20CV040	1,000 ud	Central de regulación	473,19	473,19	

Suma la partida 20.028,08
Costes indirectos 4,00% 801,12

TOTAL PARTIDA..... 20.829,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12CACM080	ud	CALD. FUND. GAS 20.300 kcal/h Caldera de fundición a gas de 20.300 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CV120	1,000 ud	Cald.f.g.s/ll.p.calef.20.300 kcal/h.	1.108,71	1.108,71	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	

Suma la partida 1.368,59
Costes indirectos 4,00% 54,74

TOTAL PARTIDA..... 1.423,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACM100	ud	CALD. FUND. GAS 48.350 kcal/h Caldera de fundición a gas de 48.350 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto. Según R.I.T.E.			
------------	----	---	--	--	--

O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CV140	1,000 ud	Cald.f.g.s/ll.p.calef.48.350 kcal/h.	1.825,61	1.825,61	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	

Suma la partida 2.085,49
Costes indirectos 4,00% 83,42

TOTAL PARTIDA..... 2.168,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACM120		ud CALD. FUND. GAS 88.200 kcal/h Caldera de fundición a gas de 88.200 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, y reloj programador. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CV160	1,000 ud	Cald.f.g.s/ll.p.calef. 88.200 kcal/h.	2.495,04	2.495,04	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CV200	1,000 ud	Reloj programador	65,35	65,35	

Suma la partida 2.820,27
Costes indirectos..... 4,00% 112,81

TOTAL PARTIDA 2.933,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12CACM130		ud CALD. FUND. GAS 108.300 kcal/h Caldera de fundición a gas de 108.300 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto y reloj programador. Según R.I.T.E.			
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	
P20CV170	1,000 ud	Cald.f.g.s/ll.p.calef.108.300 kcal/h.	3.028,66	3.028,66	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CV200	1,000 ud	Reloj programador	65,35	65,35	

Suma la partida 3.353,89
Costes indirectos..... 4,00% 134,16

TOTAL PARTIDA 3.488,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12CACM150		ud CALD. FUND. GAS 38.200 kcal/h Caldera de fundición a gas de 38.200 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción y A.C.S. por acumulación 150 l. equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezo-eléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto reloj programador, resistencia eléctrica de apoyo para el acumulador. Según R.I.T.E.			
P20CV200	1,000 ud	Reloj programador	65,35	65,35	
P20WH060	1,000 ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20WH010	1,000 m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	58,28	
P20CV190	1,000 ud	C.f.g.s/ll.p.cal.ACS.38.200 kcal/h.	3.095,97	3.095,97	
O01A090	5,000 h.	Cuadrilla A	32,87	164,35	

Suma la partida 3.421,20
Costes indirectos..... 4,00% 136,85

TOTAL PARTIDA 3.558,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO E12CL CLIMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO E12CLD CONDUCTORES, REJILLAS Y DIFUSORES
APARTADO E12CLDC CONDUCTOS
SUBAPARTADO E12CLDCF FIBRA

E12CLDCF010	m2	CONDUCTO FIBRA VIDRIO C/VELO Canalización de aire realizada con fibra de vidrio de 25 mm. con velo, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,900 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	14,38	
P21CF010	1,200 m2	Placa c/velo	6,67	8,00	
P21CF040	0,200 ud	Accesorios por m2	5,57	1,11	
Suma la partida					23,49
Costes indirectos					0,94
TOTAL PARTIDA.....					24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CLDCF020	m2	CONDUCT.PLACA C/ALUMINIO 2 CAR. Canalización de aire realizada con placa con aluminio a las dos caras, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,900 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	14,38	
P21CF020	1,200 m2	Placa c/Al 2 caras	7,71	9,25	
P21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio	13,38	2,68	
Suma la partida					26,31
Costes indirectos					1,05
TOTAL PARTIDA.....					27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLDCF030	m2	CONDUCT.PLACA C/ALUMINIO C/VE. Canalización de aire realizada con placa con aluminio y con velo, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,900 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	14,38	
P21CF030	1,200 m2	Placa c/Al y c/velo	9,49	11,39	
P21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio	13,38	2,68	
Suma la partida					28,45
Costes indirectos					1,14
TOTAL PARTIDA.....					29,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12CLDCH HELICOIDALES Y CHAPA

E12CLDCH010	m.	TUBO HELICOIDAL D=125 mm. Tubería helicoidal de D=125 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH010	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm	106,96	106,96	
Suma la partida					113,31
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					117,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLDCH020	m.	TUBO HELICOIDAL D=150 mm. Tubería helicoidal de D=150 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH020	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm	127,40	127,40	
Suma la partida					133,75
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					139,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12CLDCH030	m.	TUBO HELICOIDAL D=175 mm. Tubería helicoidal de D=175 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH030	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=175mm	157,44	157,44	
Suma la partida					163,79
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					170,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLDCH040	m.	TUBO HELICOIDAL D=200 mm. Tubería helicoidal de D=200 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH040	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm	163,45	163,45	
Suma la partida					169,80
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					176,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCH050	m.	TUBO HELICOIDAL D=250 mm. Tubería helicoidal de D=250 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH050	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=250mm	197,10	197,10	

Suma la partida		203,45
Costes indirectos	4,00%	8,14

TOTAL PARTIDA..... 211,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLDCH060	m.	TUBO HELICOIDAL D=300 mm. Tubería helicoidal de D=300 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH060	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm	227,15	227,15	

Suma la partida		233,50
Costes indirectos	4,00%	9,34

TOTAL PARTIDA..... 242,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLDCH070	m.	T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio y aluminio, tipo IBR de 55 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH070	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	4,41	4,41	
P07TV090	1,500 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	6,84	

Suma la partida		17,60
Costes indirectos	4,00%	0,70

TOTAL PARTIDA..... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCH080	m.	T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio y aluminio, tipo IBR de 55 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH080	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=150	5,20	5,20	
P07TV090	1,800 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	8,21	

Suma la partida 19,76
Costes indirectos..... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CLDCH090	m.	T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio y aluminio, tipo IBR de 55 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH090	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=175	6,01	6,01	
P07TV090	1,800 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	8,21	

Suma la partida 20,57
Costes indirectos..... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLDCH100	m.	T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio y aluminio, tipo IBR de 55 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH100	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=200	6,82	6,82	
P07TV090	1,800 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	8,21	

Suma la partida 21,38
Costes indirectos..... 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCH110	m.	T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio y aluminio, tipo IBR de 55 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH110	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=250	8,42	8,42	
P07TV090	1,800 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	8,21	

Suma la partida		22,98
Costes indirectos	4,00%	0,92

TOTAL PARTIDA..... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12CLDCH120	m.	T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio y aluminio, tipo IBR de 55 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH120	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=300	10,42	10,42	
P07TV090	2,000 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	9,12	

Suma la partida		25,89
Costes indirectos	4,00%	1,04

TOTAL PARTIDA..... 26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CLDCH130	m.	T.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH130	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	20,44	20,44	

Suma la partida		26,79
Costes indirectos	4,00%	1,07

TOTAL PARTIDA..... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCH140			m. T.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH140	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	26,06	26,06	

Suma la partida		32,41
Costes indirectos.....	4,00%	1,30

TOTAL PARTIDA 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLDCH150			m. T.PARED DOBLE GALVAN. D=175mm Tubería de pared doble de D=175 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH150	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175	38,78	38,78	

Suma la partida		45,13
Costes indirectos.....	4,00%	1,81

TOTAL PARTIDA 46,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLDCH160			m. T.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH160	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	43,77	43,77	

Suma la partida		50,12
Costes indirectos.....	4,00%	2,00

TOTAL PARTIDA 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12CLDCH170			m. T.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH170	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	51,83	51,83	

Suma la partida		58,18
Costes indirectos.....	4,00%	2,33

TOTAL PARTIDA 60,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCH180	m.	T.PARED DOBLE GALVAN. D=300mm Tubería de pared doble de D=300 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
O01BO180	0,200 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	3,15	
P21CH180	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300	59,72	59,72	
Suma la partida					66,07
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,64
TOTAL PARTIDA.....					68,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
E12CLDCH190	m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21CC010	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	11,52	13,82	
P21CC040	0,500 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	19,26	9,63	
Suma la partida					39,43
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,58
TOTAL PARTIDA.....					41,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS					
E12CLDCH200	m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21CC020	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	13,55	16,26	
P21CC050	0,500 m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	26,95	13,48	
Suma la partida					45,72
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,83
TOTAL PARTIDA.....					47,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12CLDCH210	m2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21CC030	1,200 m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	15,85	19,02	
P21CC060	0,500 m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina	37,50	18,75	
Suma la partida					53,75
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,15
TOTAL PARTIDA.....					55,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCH220	m2	CANALIZACIÓN CHAPA AISL. INT. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, aislada con placa fibra de vidrio tipo IBR de 55 mm. por el interior, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,450 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	23,17	
P21CC020	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	13,55	16,26	
P21CC050	0,500 m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	26,95	13,48	
P07TV090	1,500 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	6,84	

Suma la partida 59,75
 Costes indirectos..... 4,00% 2,39

TOTAL PARTIDA 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12CLDCH230	m2	CANALIZACIÓN CHAPA AISL. EXT. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, aislada con placa fibra de vidrio tipo IBR de 55 mm. por el exterior, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,470 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	23,49	
P21CC020	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	13,55	16,26	
P21CC050	0,500 m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	26,95	13,48	
P07TV090	1,500 m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.	4,56	6,84	

Suma la partida 60,07
 Costes indirectos..... 4,00% 2,40

TOTAL PARTIDA 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CLDCW CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATO

E12CLDCW010	m2	COND.POLIISOCIANURATO 35 kg/m3 Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35 kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21CI010	1,200 m2	Espuma poliisocianurato 35 kg/m3	9,49	11,39	
P21CI030	0,200 ud	Accesorios/m2 de conducto	12,79	2,56	

Suma la partida 29,93
 Costes indirectos..... 4,00% 1,20

TOTAL PARTIDA 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDCW020	m2	COND.POLIISOCIANURATO 45 kg/m3 Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 45 kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21CI020	1,200 m2	Espuma poliisocianurato 45 kg/m3	12,26	14,71	
P21CI030	0,200 ud	Accesorios/m2 de conducto	12,79	2,56	

Suma la partida 33,25
Costes indirectos 4,00% 1,33

TOTAL PARTIDA..... 34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E12CLDD DIFUSORES

SUBAPARTADO E12CLDDC CUADRADO

E12CLDDC010	ud	DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL. Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC010	1,000 ud	Difusor cuadr. 6x6" s/reg	26,45	26,45	

Suma la partida 29,65
Costes indirectos 4,00% 1,19

TOTAL PARTIDA..... 30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLDDC020	ud	DIFUSOR CUAD. 9"x9" S/REGUL. Difusor cuadrado de 9"x9" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC020	1,000 ud	Difusor cuadr. 9x9" s/reg	34,85	34,85	

Suma la partida 38,05
Costes indirectos 4,00% 1,52

TOTAL PARTIDA..... 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLDDC030	ud	DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC030	1,000 ud	Difusor cuadr. 12x12"s/reg	44,47	44,47	

Suma la partida 47,67
Costes indirectos 4,00% 1,91

TOTAL PARTIDA..... 49,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12CLDDC040							
		ud	DIFUSOR CUAD. 15"x15" S/REG. Difusor cuadrado de 15"x15" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DC040	1,000	ud	Difusor cuadr. 15x15"/s/reg	55,29	55,29		
						Suma la partida	58,49
						Costes indirectos.....	2,34
						TOTAL PARTIDA	60,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS							
E12CLDDC050							
		ud	DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DC050	1,000	ud	Difusor cuadr. 18x18"/s/reg	69,70	69,70		
						Suma la partida	72,90
						Costes indirectos.....	2,92
						TOTAL PARTIDA	75,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS							
E12CLDDC060							
		ud	DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DC060	1,000	ud	Difusor cuadr. 21x21"/s/reg	84,13	84,13		
						Suma la partida	87,33
						Costes indirectos.....	3,49
						TOTAL PARTIDA	90,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS							
E12CLDDC070							
		ud	DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DC070	1,000	ud	Difusor cuadr. 24x24"/s/reg	102,16	102,16		
						Suma la partida	105,36
						Costes indirectos.....	4,21
						TOTAL PARTIDA	109,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDDC080	ud	DIFUSOR CUAD. 12"x12" C/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC100	1,000 ud	Difusor cuadr. 12x12"c/reg	52,88	52,88	
Suma la partida					56,08
Costes indirectos					2,24
TOTAL PARTIDA.....					58,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
E12CLDDC090	ud	DIFUSOR CUAD. 15"x15" C/REG. Difusor cuadrado de 15"x15" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC110	1,000 ud	Difusor cuadr. 15x15"c/reg	64,90	64,90	
Suma la partida					68,10
Costes indirectos					2,72
TOTAL PARTIDA.....					70,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E12CLDDC100	ud	DIFUSOR CUAD. 18"x18" C/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC120	1,000 ud	Difusor cuadr. 18x18"c/reg	80,53	80,53	
Suma la partida					83,73
Costes indirectos					3,35
TOTAL PARTIDA.....					87,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
E12CLDDC120	ud	DIFUSOR CUAD. 21"x21" C/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC130	1,000 ud	Difusor cuadr. 21x21"c/reg	93,74	93,74	
Suma la partida					96,94
Costes indirectos					3,88
TOTAL PARTIDA.....					100,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDDC140	ud	DIFUSOR CUAD. 24"x24" C/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DC140	1,000 ud	Difusor cuadr. 24x24"/c/reg	115,38	115,38	
Suma la partida					118,58
Costes indirectos.....					4,74
TOTAL PARTIDA					123,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CLDDK CON PLENUM

E12CLDDK010	ud	DIFUSOR C/PLENUM 1 m. 2 VÍAS . Difusor con plenum, construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., 2 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01A060	0,400 h.	Peón especializado	12,91	5,16	
P21DK010	1,000 ud	Dif.plenum 1.000mm 2vías c/2ang.	73,43	73,43	
Suma la partida					86,58
Costes indirectos.....					3,46
TOTAL PARTIDA					90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CLDDK020	ud	DIFUSOR C/PLENUM 1,2 m. 4 VÍAS . Difusor con plenum, construido en perfil de aluminio extruido con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., 4 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01A060	0,400 h.	Peón especializado	12,91	5,16	
P21DK030	1,000 ud	Dif.plenum 1.200mm 4vías c/2ang.	125,51	125,51	
Suma la partida					138,66
Costes indirectos.....					5,55
TOTAL PARTIDA					144,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO E12CLDDL LINEAL

E12CLDDL010	ud	DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P21DL010	1,000 ud	Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.	52,99	52,99	
Suma la partida					60,67
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					2,43
TOTAL PARTIDA.....					63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12CLDDL020	ud	DIFUSOR LINEAL 1m. 4 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con cuatro ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P21DL020	1,000 ud	Dif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang.	78,97	78,97	
Suma la partida					86,65
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,47
TOTAL PARTIDA.....					90,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12CLDDL030	ud	DIFUSOR LIN.1,2 m. 4 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., con dispositivo de regulación de caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,400 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	6,39	
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P21DL030	1,000 ud	Dif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang.	90,86	90,86	
Suma la partida					98,54
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					3,94
TOTAL PARTIDA.....					102,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
SUBAPARTADO E12CLDDR CIRCULAR							
E12CLDDR010		ud	DIFUSOR CIRC. D=4" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 4" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DR010	1,000	ud	Difusor circular 4"s/reg	15,19	15,19		
						Suma la partida	18,39
						Costes indirectos.....	0,74
						TOTAL PARTIDA	19,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS							
E12CLDDR020		ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DR030	1,000	ud	Difusor circular 8"s/reg	18,03	18,03		
						Suma la partida	21,23
						Costes indirectos.....	0,85
						TOTAL PARTIDA	22,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS							
E12CLDDR040		ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DR040	1,000	ud	Difusor circular 10"s/reg	25,24	25,24		
						Suma la partida	28,44
						Costes indirectos.....	1,14
						TOTAL PARTIDA	29,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS							
E12CLDDR050		ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.				
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20		
P21DR050	1,000	ud	Difusor circular 12"s/reg	28,84	28,84		
						Suma la partida	32,04
						Costes indirectos.....	1,28
						TOTAL PARTIDA	33,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDDR060	ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DR060	1,000 ud	Difusor circular 14"s/reg	34,85	34,85	
Suma la partida					38,05
Costes indirectos					1,52
TOTAL PARTIDA.....					39,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12CLDDR070	ud	DIFUSOR CIRC. D=12" C/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DR140	1,000 ud	Difusor circular 12"c/reg	39,66	39,66	
Suma la partida					42,86
Costes indirectos					1,71
TOTAL PARTIDA.....					44,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12CLDDR080	ud	DIFUSOR CIRC. D=14" C/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DR150	1,000 ud	Difusor circular 14"c/reg	50,48	50,48	
Suma la partida					53,68
Costes indirectos					2,15
TOTAL PARTIDA.....					55,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E12CLDDR090	ud	DIFUSOR CIRC. D=16" C/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 16" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21DR160	1,000 ud	Difusor circular 16"c/reg	84,54	84,54	
Suma la partida					87,74
Costes indirectos					3,51
TOTAL PARTIDA.....					91,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CLDP COMPUERTAS						
SUBAPARTADO E12CLDPC CORTAFUEGOS						
E12CLDPC010		ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Según R.I.T.E y DB-SI.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P21PC010	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 300x300	183,02	183,02	
Suma la partida						214,98
Costes indirectos.....						8,60
TOTAL PARTIDA						223,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12CLDPC020		ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Según R.I.T.E y DB-SI.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P21PC020	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 500x400	202,72	202,72	
Suma la partida						234,68
Costes indirectos.....						9,39
TOTAL PARTIDA						244,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
E12CLDPC030		ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Según R.I.T.E y DB-SI.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P21PC030	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 600x500	227,12	227,12	
Suma la partida						259,08
Costes indirectos.....						10,36
TOTAL PARTIDA						269,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12CLDPC040		ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 700x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 700x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Según R.I.T.E y DB-SI.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P21PC040	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 700x500	235,78	235,78	
Suma la partida						267,74
Costes indirectos.....						10,71
TOTAL PARTIDA						278,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDPC050	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, fijación y recibido. Según R.I.T.E y DB-SI.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
P21PC050	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 800x600	249,48	249,48	
Suma la partida					281,44
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					11,26
TOTAL PARTIDA.....					292,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CLDPR REGULACIÓN

E12CLDPR010	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 500x300 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm., con actuador proporcional, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21PR010	1,000 ud	Compuerta regulación 500x370	104,57	104,57	
P21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	228,35	228,35	
Suma la partida					336,12
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					13,44
TOTAL PARTIDA.....					349,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLDPR020	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x500 mm., con actuador proporcional, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21PR020	1,000 ud	Compuerta regulación 400x500	104,57	104,57	
P21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	228,35	228,35	
Suma la partida					336,12
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					13,44
TOTAL PARTIDA.....					349,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDPR030		ud	COMPUERTA REGULACIÓN 600x700			
			Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x700 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21PR040	1,000	ud	Compuerta regulación 600x700	174,27	174,27	
P21PR070	1,000	ud	Actuador compuerta proporcional	228,35	228,35	
			Suma la partida			405,82
			Costes indirectos.....		4,00%	16,23
			TOTAL PARTIDA			422,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E12CLDPR040		ud	COMPUERTA REGULACIÓN 700x700			
			Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 700x700 mm., con actuador todo-nada, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21PR050	1,000	ud	Compuerta regulación 700x700	193,50	193,50	
P21PR070	1,000	ud	Actuador compuerta proporcional	228,35	228,35	
			Suma la partida			425,05
			Costes indirectos.....		4,00%	17,00
			TOTAL PARTIDA			442,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E12CLDPW VARIOS						
E12CLDPW010		ud	COMPUERTA SOBREPRESIÓN 400x300			
			Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 400x300 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW020	1,000	ud	Compuerta sobrepresión 400x300	63,69	63,69	
			Suma la partida			79,67
			Costes indirectos.....		4,00%	3,19
			TOTAL PARTIDA			82,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12CLDPW020		ud	COMPUERTA SOBREPRESIÓN 500x400			
			Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 500x400 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW030	1,000	ud	Compuerta sobrepresión 500x400	70,91	70,91	
			Suma la partida			86,89
			Costes indirectos.....		4,00%	3,48
			TOTAL PARTIDA			90,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDPW030	ud	COMPUERTA SOBREPRESIÓN 600x500			
		Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 600x500 mm., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW040	1,000 ud	Compuerta sobrepresión 600x500	103,36	103,36	
		Suma la partida			119,34
		Costes indirectos		4,00%	4,77
		TOTAL PARTIDA.....			124,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
E12CLDPW040	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG.			
		Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW050	1,000 ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	34,85	34,85	
		Suma la partida			50,83
		Costes indirectos		4,00%	2,03
		TOTAL PARTIDA.....			52,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
E12CLDPW050	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG			
		Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW060	1,000 ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg	39,66	39,66	
		Suma la partida			55,64
		Costes indirectos		4,00%	2,23
		TOTAL PARTIDA.....			57,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12CLDPW060	ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG			
		Rejilla p/conducto circular de 1.025x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW070	1,000 ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	91,34	91,34	
		Suma la partida			107,32
		Costes indirectos		4,00%	4,29
		TOTAL PARTIDA.....			111,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDPW070						
		ud	REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250 C/R			
			Rejilla p/toma de aire exterior de 400x250, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW080	1,000	ud	Rej.p/toma aire.ext.400x250c/reg	28,84	28,84	
						44,82
Suma la partida						44,82
Costes indirectos.....						1,79
						1,79
TOTAL PARTIDA						46,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12CLDPW080						
		ud	REJ.P/TOMA AIRE EXT.450x600 C/R			
			Rejilla p/toma de aire exterior de 450x600, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW090	1,000	ud	Rej.p/toma aire.ext.450x600c/reg	64,90	64,90	
						80,88
Suma la partida						80,88
Costes indirectos.....						3,24
						3,24
TOTAL PARTIDA						84,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
E12CLDPW090						
		ud	REJ.P/TOMA AIRE EXT.660x700 C/R			
			Rejilla p/toma de aire exterior de 660x700, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
P21PW100	1,000	ud	Rej.p/toma aire.ext.660x700c/reg	103,36	103,36	
						119,34
Suma la partida						119,34
Costes indirectos.....						4,77
						4,77
TOTAL PARTIDA						124,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CLDR REJILLAS					
SUBAPARTADO E12CLDRD IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN					
E12CLDRD010	ud	REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL. Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RD010	1,000 ud	Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp	15,62	15,62	
Suma la partida					18,82
Costes indirectos					0,75
TOTAL PARTIDA.....					19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12CLDRD020	ud	REJILLA IMP. 450x300 DOBLE DEFL. Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x300, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RD020	1,000 ud	Rejilla impul.450x300 d.d.c/comp	33,65	33,65	
Suma la partida					36,85
Costes indirectos					1,47
TOTAL PARTIDA.....					38,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
E12CLDRD030	ud	REJILLA IMP. 500x400 DOBLE DEFL. Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 500x400, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RD030	1,000 ud	Rejilla impul.500x400 d.d.c/comp	46,87	46,87	
Suma la partida					50,07
Costes indirectos					2,00
TOTAL PARTIDA.....					52,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
E12CLDRD040	ud	REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL. Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 600x400, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RD040	1,000 ud	Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp	54,08	54,08	
Suma la partida					57,28
Costes indirectos					2,29
TOTAL PARTIDA.....					59,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDRD050		ud	REJILLA IMP. 700x500 DOBLE DEFL. Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 700x500, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RD050	1,000	ud	Rejilla impul.700x500 d.d.c/comp	74,52	74,52	
Suma la partida						77,72
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						80,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CLDRR RETORNO

E12CLDRR010		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 200x200 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x200	9,37	9,37	
Suma la partida						12,57
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12CLDRR020		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x300 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla retorno 450x300	21,63	21,63	
Suma la partida						24,83
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLDRR030		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 500x300 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RR030	1,000	ud	Rejilla retorno 500x300	24,04	24,04	
Suma la partida						27,24
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDRR040	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 500x350 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RR040	1,000 ud	Rejilla retorno 500x350	26,45	26,45	

Suma la partida 29,65
Costes indirectos 4,00% 1,19

TOTAL PARTIDA..... 30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CLDRS IMPULSIÓN SIMPLE

E12CLDRS010	ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RS010	1,000 ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	8,89	8,89	

Suma la partida 12,09
Costes indirectos 4,00% 0,48

TOTAL PARTIDA..... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLDRS020	ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RS020	1,000 ud	Rejilla impulsión 450x300 simple	19,23	19,23	

Suma la partida 22,43
Costes indirectos 4,00% 0,90

TOTAL PARTIDA..... 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CLDRS030	ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RS050	1,000 ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	49,28	49,28	

Suma la partida 52,48
Costes indirectos 4,00% 2,10

TOTAL PARTIDA..... 54,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLDRS040		ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	3,20	
P21RS040	1,000	ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	34,85	34,85	
Suma la partida						38,05
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E12CLE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

APARTADO E12CLEA COMPACTOS ENFRIADOS POR AIRE

SUBAPARTADO E12CLEAB ACONDICIONADORES DE VENTANA

E12CLEAB010		ud	ACOND. VENTANA 2.200 Fr/h Aparato de aire acondicionado de 2.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la red. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P21IV010	1,000	ud	Acondicionador ventana 2.200Fr/h	579,30	579,30	
Suma la partida						627,24
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						652,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CLEAB020		ud	ACOND. VENTANA 3.200 Fr/h Aparato de aire acondicionado de 3.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la red. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P21IV020	1,000	ud	Acondicionador ventana 3.200Fr/h	783,61	783,61	
Suma la partida						831,55
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						864,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLEAB030		ud	ACOND. VENTANA 4.407 Fr/h Aparato de aire acondicionado de 4.407 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la red. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P21IV030	1,000	ud	Acondicionador ventana 4.407Fr/h	937,44	937,44	
Suma la partida						985,38
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						1.024,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAB040	ud	ACOND. VENTANA 5.800 Fr/h Aparato de aire acondicionado de 5.800 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la red. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
P21IV040	1,000 ud	Acondicionador ventana 5.800Fr/h	1.129,74	1.129,74	
Suma la partida					1.177,68
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					47,11
TOTAL PARTIDA.....					1.224,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CLEAH ENFRIADOS POR AIRE HORIZONTALES

E12CLEAH010	ud	COMP.HORIZ.AIRE 10.100 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 10.100 Wf., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AI010	1,000 ud	Compacto horizont. aire 10100 Wf	3.719,73	3.719,73	
Suma la partida					3.926,37
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					157,05
TOTAL PARTIDA.....					4.083,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEAH020	ud	COMP.HORIZ.AIRE 11.700 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 11.700 Wf., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AI020	1,000 ud	Compacto horizont. aire 11700 Wf	3.943,27	3.943,27	
Suma la partida					4.149,91
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					166,00
TOTAL PARTIDA.....					4.315,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLEAH030	ud	COMP.HORIZ.AIRE 13.200 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 13.200 Wf., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AI030	1,000 ud	Compacto horizont. aire 13200 Wf	4.222,09	4.222,09	
Suma la partida					4.428,73
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					177,15
TOTAL PARTIDA.....					4.605,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAH040		ud	COMP.HORIZ.AIRE 16.050 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 16.050 Wf., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AI040	1,000	ud	Compacto horizont.aire 16050 Wf	4.891,53	4.891,53	
Suma la partida						5.098,17
Costes indirectos.....						203,93
TOTAL PARTIDA						5.302,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
E12CLEAH050		ud	COMP.HORIZ.AIRE 19.700 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 19.700 Wf., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AI050	1,000	ud	Compacto horizont.aire 19700 Wf	5.282,13	5.282,13	
Suma la partida						5.488,77
Costes indirectos.....						219,55
TOTAL PARTIDA						5.708,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12CLEAH051		ud	COMP.HORIZ.AIRE 22.000 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 22.000 Wf., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AI060	1,000	ud	Compacto horizont.aire 22000 Wf	5.729,22	5.729,22	
Suma la partida						5.935,86
Costes indirectos.....						237,43
TOTAL PARTIDA						6.173,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
E12CLEAH060		ud	COMP.HORIZ.AIRE 10.100Wf+ 4-12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 10.100 Wf.y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000	h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AI010	1,000	ud	Compacto horizont.aire 10100 Wf	3.719,73	3.719,73	
P21AI070	1,000	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	407,43	407,43	
Suma la partida						4.359,63
Costes indirectos.....						174,39
TOTAL PARTIDA						4.534,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAH070	ud	COMP.HORIZ.AIRE 11.700Wf+12kW			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 11.700 Wf.y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AI020	1,000 ud	Compacto horizont.aire 11700 Wf	3.943,27	3.943,27	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	407,43	407,43	

Suma la partida		4.583,17
Costes indirectos	4,00%	183,33

TOTAL PARTIDA..... 4.766,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12CLEAH080	ud	COMP.HORIZ.AIRE 13.200Wf+12kW			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 13.200 Wf.y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AI030	1,000 ud	Compacto horizont.aire 13200 Wf	4.222,09	4.222,09	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	407,43	407,43	

Suma la partida		4.861,99
Costes indirectos	4,00%	194,48

TOTAL PARTIDA..... 5.056,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEAH090	ud	COMP.HORIZ.AIRE 16.050Wf+12kW			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 16.050 Wf.y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AI040	1,000 ud	Compacto horizont.aire 16050 Wf	4.891,53	4.891,53	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	407,43	407,43	

Suma la partida		5.531,43
Costes indirectos	4,00%	221,26

TOTAL PARTIDA..... 5.752,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12CLEAH100		ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.600Wf/10.350Wc Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.600 Wf.- 10.350 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado.Según R.I.T.E.				
O01A150	9,000	h.	Cuadrilla G	25,83	232,47		
P21AK010	1,000	ud	Comp.horiz.aire 9.600Wf/10.350Wc	4.017,78	4.017,78		
						Suma la partida	4.250,25
						Costes indirectos.....	4,00% 170,01
						TOTAL PARTIDA	4.420,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS							
E12CLEAH110		ud	COMP.HORI.AIRE 11.300Wf/12.050Wc Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 11.300 Wf.- 12.050 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	9,000	h.	Cuadrilla G	25,83	232,47		
P21AK020	1,000	ud	Com.horiz.aire 11.300Wf/12.050Wc	4.426,41	4.426,41		
						Suma la partida	4.658,88
						Costes indirectos.....	4,00% 186,36
						TOTAL PARTIDA	4.845,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS							
E12CLEAH120		ud	COMP.HOR.AIRE 13.000Wf/14.150Wc Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 13.000 Wf.- 14.150 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	9,000	h.	Cuadrilla G	25,83	232,47		
P21AK030	1,000	ud	Com.horiz.aire 13.000Wf/14.150Wc	4.669,19	4.669,19		
						Suma la partida	4.901,66
						Costes indirectos.....	4,00% 196,07
						TOTAL PARTIDA	5.097,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS							
E12CLEAH130		ud	COMP.HOR.AIRE 15.550Wf/16.750Wc Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 15.550 Wf.- 16.750 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	9,000	h.	Cuadrilla G	25,83	232,47		
P21AK040	1,000	ud	Com.horiz.aire 15.550Wf/16.750Wc	4.910,76	4.910,76		
						Suma la partida	5.143,23
						Costes indirectos.....	4,00% 205,73
						TOTAL PARTIDA	5.348,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAH140	ud	COMP.HOR.AIRE 19.400Wf/22.000Wc Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 19.400 Wf.- 22.000 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AK050	1,000 ud	Com.horiz.aire 19.400Wf/22.000Wc	6.100,59	6.100,59	
Suma la partida					6.333,06
Costes indirectos					4,00% 253,32
TOTAL PARTIDA.....					6.586,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CLEAH150	ud	COMP.HOR.AIRE 9600Wf/10350Wc C/R Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.600 Wf.- 10.350 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, resistencia eléctrica de apoyo, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AK010	1,000 ud	Comp.horiz.aire 9.600Wf/10.350Wc	4.017,78	4.017,78	
P21AK060	1,000 ud	Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW	407,43	407,43	
Suma la partida					4.657,68
Costes indirectos					4,00% 186,31
TOTAL PARTIDA.....					4.843,99

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLEAH160	ud	COMP.HOR.AIR.15550Wf/16750Wc C/R Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 15.550 Wf.- 16.750 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, resistencia eléctrica de apoyo, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AK040	1,000 ud	Com.horiz.aire 15.550Wf/16.750Wc	4.910,76	4.910,76	
P21AK060	1,000 ud	Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW	407,43	407,43	
Suma la partida					5.550,66
Costes indirectos					4,00% 222,03
TOTAL PARTIDA.....					5.772,69

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAH170	ud	COMP.HOR.AIR.19400Wf/22000Wc C/R Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 19.400 Wf.- 22.000 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelque, taladros en muros y pasamuros, resistencia eléctrica de apoyo, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	9,000 h.	Cuadrilla G	25,83	232,47	
P21AK050	1,000 ud	Com.horiz.aire 19.400Wf/22.000Wc	6.100,59	6.100,59	
P21AK060	1,000 ud	Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW	407,43	407,43	

Suma la partida 6.740,49
Costes indirectos..... 4,00% 269,62

TOTAL PARTIDA 7.010,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CLEAI ACONDICIONADORES INDIVIDUALES

E12CLEAI010	ud	ACOND. PORTÁTIL 1.600 Fr/h Acondicionador transportable de 1.600 Wf., formado por unidad interior dotada de ruedas, y de unidad exterior de h=85 cm., a=42 cm. y e=35 cm.; unidas mediante tubería flexible con panel de mandos electrónicos para conectar a la red eléctrica. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P21IP010	1,000 ud	Acondicionador port. 1.600Fr/h	865,33	865,33	

Suma la partida 873,32
Costes indirectos..... 4,00% 34,93

TOTAL PARTIDA 908,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CLEAI020	ud	ACOND. PORTÁTIL 2.800 Fr/h Acondicionador transportable de 2.800 Wf., formado por unidad interior dotada de ruedas, y de unidad exterior de h=81 cm., a=36 cm. y e=38 cm.; unidas mediante tubería flexible con panel de mandos electrónicos para conectar a la red eléctrica. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
P21IP020	1,000 ud	Acondicionador port. 2.800Fr/h	1.219,88	1.219,88	

Suma la partida 1.227,87
Costes indirectos..... 4,00% 49,11

TOTAL PARTIDA 1.276,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12CLEAV ENFRIADOS POR AIRE VERTICALES

E12CLEAV010	ud	COMP. VERT. AIRE 15.200 Wf			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire de 15.200 Wf., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	3,800 h.	Cuadrilla G	25,83	98,15	
P21AM010	1,000 ud	Comp. vert. aire 15.200 Wf	4.129,56	4.129,56	
		Suma la partida			4.227,71
		Costes indirectos		4,00%	169,11
		TOTAL PARTIDA.....			4.396,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEAV020	ud	COMP. VERT. AIRE 21.800 Wf			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire de 21.800 Wf., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	4,500 h.	Cuadrilla G	25,83	116,24	
P21AM020	1,000 ud	Comp. vert. aire 21.800 Wf	6.620,99	6.620,99	
		Suma la partida			6.737,23
		Costes indirectos		4,00%	269,49
		TOTAL PARTIDA.....			7.006,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEAV030	ud	COMP. VERT. AIRE 38.400 Wf			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire de 38.400 Wf., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	4,800 h.	Cuadrilla G	25,83	123,98	
P21AM060	1,000 ud	Comp. vert. aire 38.400 Wf	9.975,36	9.975,36	
		Suma la partida			10.099,34
		Costes indirectos		4,00%	403,97
		TOTAL PARTIDA.....			10.503,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLEAV040	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 Wf			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 Wf., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	6,000 h.	Cuadrilla G	25,83	154,98	
P21AM080	1,000 ud	Comp. vert. aire 58.400 Wf	13.000,42	13.000,42	
		Suma la partida			13.155,40
		Costes indirectos		4,00%	526,22
		TOTAL PARTIDA.....			13.681,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAV050		ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 Wf Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 Wf., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	6,000	h.	Cuadrilla G	25,83	154,98	
P21AM090	1,000	ud	Comp. vert. aire 71.700 Wf	15.066,39	15.066,39	
						Suma la partida 15.221,37
						Costes indirectos..... 4,00% 608,85
						TOTAL PARTIDA 15.830,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E12CLEAV060		ud	COMP. VERT. AIRE 38.400Wf+7,5-36 Equipo compacto vertical de condensación por aire de 33.000 Wf., con resistencia eléctrica de apoyo 7,5-36 kW. i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	4,800	h.	Cuadrilla G	25,83	123,98	
P21AM060	1,000	ud	Comp. vert. aire 38.400 Wf	9.975,36	9.975,36	
P21AM100	1,000	ud	Resist.eléct. apoyo 7,5-36 kW	722,31	722,31	
						Suma la partida 10.821,65
						Costes indirectos..... 4,00% 432,87
						TOTAL PARTIDA 11.254,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12CLEAV070		ud	COMP.VER.AIRE 22.400Wf/25.600Wc Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 22.400 Wf.- 25.600 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	5,500	h.	Cuadrilla G	25,83	142,07	
P21AO030	1,000	ud	Comp.vert.aire 22.400Wf/25.600Wc	7.402,19	7.402,19	
						Suma la partida 7.544,26
						Costes indirectos..... 4,00% 301,77
						TOTAL PARTIDA 7.846,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
E12CLEAV080		ud	COMP.VER.AIRE 35.000Wf/38.900Wc Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 35.000 Wf.- 38.900 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	5,500	h.	Cuadrilla G	25,83	142,07	
P21AO060	1,000	ud	Comp.vert.aire 35.000Wf/38.900Wc	10.714,49	10.714,49	
						Suma la partida 10.856,56
						Costes indirectos..... 4,00% 434,26
						TOTAL PARTIDA 11.290,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEAV090		ud COMP.VER.AIRE 55.000Wf/62.800Wc Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 Wf.- 62.800 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	5,500 h.	Cuadrilla G	25,83	142,07	
P21AO080	1,000 ud	Comp.vert.aire 55.000Wf/62.800Wc	16.162,47	16.162,47	

Suma la partida		16.304,54
Costes indirectos	4,00%	652,18

TOTAL PARTIDA..... 16.956,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEAV100		ud COMP.VER.AIRE 68.000Wf/79.100Wc Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 Wf.- 79.100 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	5,500 h.	Cuadrilla G	25,83	142,07	
P21AO090	1,000 ud	Comp.vert.aire 68.000Wf/79.100Wc	17.967,66	17.967,66	

Suma la partida		18.109,73
Costes indirectos	4,00%	724,39

TOTAL PARTIDA..... 18.834,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12CLEAV110		ud COMP.VER.AIR.68000Wf/79100Wc C/R Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 Wf.- 79.100 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	5,500 h.	Cuadrilla G	25,83	142,07	
P21AO090	1,000 ud	Comp.vert.aire 68.000Wf/79.100Wc	17.967,66	17.967,66	
P21AO100	1,000 ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	722,31	722,31	

Suma la partida		18.832,04
Costes indirectos	4,00%	753,28

TOTAL PARTIDA..... 19.585,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CLEB BOMBAS DE CALOR						
SUBAPARTADO E12CLEBA BOMBAS CALOR AIRE-AIRE ROOF-TOP						
E12CLEBA010		ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100Wf/25100Wc Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 Wf. y potencia calorífica 25.100 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA010	1,000	ud	Bomba Roof-Top 24.100Wf/25.100Wc	15.400,82	15.400,82	
Suma la partida						17.345,08
Costes indirectos.....						4,00% 693,80
TOTAL PARTIDA						18.038,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12CLEBA020		ud	B.CALOR ROOF-TOP 29100Wf/30700Wc Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 29.100 Wf. y potencia calorífica 30.700 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA020	1,000	ud	Bomba Roof-Top 29.100Wf/30.700Wc	15.560,18	15.560,18	
Suma la partida						17.504,44
Costes indirectos.....						4,00% 700,18
TOTAL PARTIDA						18.204,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12CLEBA030		ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800Wf/35800Wc Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 Wf. y potencia calorífica 35.800 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA030	1,000	ud	Bomba Roof-Top 31.800Wf/35.800Wc	16.673,26	16.673,26	
Suma la partida						18.617,52
Costes indirectos.....						4,00% 744,70
TOTAL PARTIDA						19.362,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEBA040	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200Wf/10100Wc Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 Wf. y potencia calorífica 10.100 Wc., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA040	1,000 ud	Bomba Roof-Top 10.200Wf/10.100Wc	4.172,92	4.172,92	
Suma la partida					6.117,18
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					244,69
TOTAL PARTIDA.....					6.361,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEBA050	ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700Wf/14600Wc Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 Wf. y potencia calorífica 14.600 Wc., formada por compresor hermético, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA050	1,000 ud	Bomba Roof-Top 13.700Wf/14.600Wc	4.668,18	4.668,18	
Suma la partida					6.612,44
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					264,50
TOTAL PARTIDA.....					6.876,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLEBA060	ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100Wf/17400Wc Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 Wf. y potencia calorífica 17.400 Wc., formada por compresor Scroll, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA060	1,000 ud	Bomba Roof-Top 17.100Wf/17.400Wc	5.059,34	5.059,34	
Suma la partida					7.003,60
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					280,14
TOTAL PARTIDA.....					7.283,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEBA070		ud	B.C.ROOF-TOP 13700Wf/14600Wc C/R Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 Wf. y potencia calorífica 14.600 Wc., formada por compresor hermético, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA050	1,000	ud	Bomba Roof-Top 13.700Wf/14.600Wc	4.668,18	4.668,18	
P21TA070	1,000	ud	Resist.eléct. apoyo 15-48 kW	895,83	895,83	

Suma la partida 7.508,27
Costes indirectos..... 4,00% 300,33

TOTAL PARTIDA 7.808,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12CLEBA080		ud	B.C.ROOF-TOP 17100Wf/17400Wc C/R Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 Wf. y potencia calorífica 17.400 Wc., formada por compresor hermético, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21TA060	1,000	ud	Bomba Roof-Top 17.100Wf/17.400Wc	5.059,34	5.059,34	
P21TA070	1,000	ud	Resist.eléct. apoyo 15-48 kW	895,83	895,83	

Suma la partida 7.899,43
Costes indirectos..... 4,00% 315,98

TOTAL PARTIDA 8.215,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLEBA090		ud	B. CALOR ROOF-TOP 10.600 Wf Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 Wf., formada por compresor hermético alternativo, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	52,09	
P21TA080	1,000	ud	Roof-Top 10.600 Wf	3.790,44	3.790,44	

Suma la partida 4.953,43
Costes indirectos..... 4,00% 198,14

TOTAL PARTIDA 5.151,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEBA100	ud	B. CALOR ROOF-TOP 13.800 Wf Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.800 Wf., formada por compresor hermético alternativo, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	0,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	52,09	
P21TA090	1,000 ud	Roof-Top 13.800 Wf	4.294,28	4.294,28	
Suma la partida					5.457,27
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					5.675,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLEBA110	ud	B. CALOR ROOF-TOP 17.600 Wf Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.600 Wf., formada por compresor hermético alternativo, carga de refrigerante R-22, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	0,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	52,09	
P21TA100	1,000 ud	Roof-Top 17.600 Wf	4.546,82	4.546,82	
Suma la partida					5.709,81
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					5.938,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E12CLEBH AIRE-AGUA

E12CLEBH010	ud	B.C.AIR-AGU.7900Wf/8600Wc.VEN.AX Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 7.900 Wf. y potencia calorífica 8.600 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SA010	1,000 ud	B.calor aire-agua7.900Wf/8.600Wc	3.605,55	3.605,55	
Suma la partida					5.549,81
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					5.771,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEBH020	ud	B.C.AIR-AGU.17800Wf/19700Wc.VEN. Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 17.800 Wf. y potencia calorífica 19.700 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SA020	1,000 ud	B.C.aire-agua 17.800Wf/19.700Wc	7.331,29	7.331,29	

Suma la partida 9.275,55
Costes indirectos..... 4,00% 371,02

TOTAL PARTIDA 9.646,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEBH030	ud	B.C.AIR-AGU.42100Wf/46500Wc.VEN. Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 42.100 Wf. y potencia calorífica 46.500 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SA040	1,000 ud	B.C.aire-agua 42.100Wf/46.500Wc	12.885,57	12.885,57	

Suma la partida 14.829,83
Costes indirectos..... 4,00% 593,19

TOTAL PARTIDA 15.423,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12CLEBH040	ud	B.C.AIR-AGU.60500Wf/70800Wc.VEN. Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 60.500 Wf. y potencia calorífica 70.800 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SA050	1,000 ud	B.C.aire-agua 60.500Wf/70.800Wc	14.600,32	14.600,32	

Suma la partida 16.544,58
Costes indirectos..... 4,00% 661,78

TOTAL PARTIDA 17.206,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEBH050	ud	B.C.AIR-AGU.17.700Wf/18.100Wc. Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia frigorífica 17.700 Wf. y potencia calorífica 18.100 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SB010	1,000 ud	B.C.aire-agua 17.700Wf/18.100Wc	7.331,29	7.331,29	

Suma la partida 9.275,55
Costes indirectos 4,00% 371,02

TOTAL PARTIDA..... 9.646,57

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEBH060	ud	B.C.AIR-AGU. 51.900Wf/57.100Wc. Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia frigorífica 51.900 Wf. y potencia calorífica 57.100 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SB030	1,000 ud	B.C.aire-agua 51.900Wf/57.100Wc	13.742,55	13.742,55	

Suma la partida 15.686,81
Costes indirectos 4,00% 627,47

TOTAL PARTIDA..... 16.314,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12CLEBH070	ud	B.C.AIR-AGU. 65.300Wf/73.250Wc. Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia frigorífica 65.300 Wf. y potencia calorífica 73.250 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexiados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	35,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	559,30	
O01BO180	35,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	551,60	
M02GE020	8,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	833,36	
P21SB040	1,000 ud	B.C.aire-agua 65.300Wf/73.250Wc	14.963,03	14.963,03	

Suma la partida 16.907,29
Costes indirectos 4,00% 676,29

TOTAL PARTIDA..... 17.583,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CLEC CONSOLAS						
SUBAPARTADO E12CLECC CONSOLA COMPACTA AGUA						
E12CLECC010		ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 1.350 W. Consola compacta de condensación por agua de 1.350 W. sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA010	1,000	ud	Consola compac.agua 1.350 W	1.409,77	1.409,77	
Suma la partida						1.489,67
Costes indirectos.....						59,59
TOTAL PARTIDA						1.549,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
E12CLECC020		ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 1.900 W. Consola compacta de condensación por agua de 1.900 W. sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA020	1,000	ud	Consola compac.agua 1.900 W	1.576,83	1.576,83	
Suma la partida						1.656,73
Costes indirectos.....						66,27
TOTAL PARTIDA						1.723,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS						
E12CLECC030		ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 2.250 W. Consola compacta de condensación por agua de 2.250 W. sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA030	1,000	ud	Consola compac.agua 2.250 W	1.671,78	1.671,78	
Suma la partida						1.751,68
Costes indirectos.....						70,07
TOTAL PARTIDA						1.821,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E12CLECC040		ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 3.490 W. Consola compacta de condensación por agua de 3.490 W. sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA040	1,000	ud	Consola compac.agua 3.490 W	1.746,28	1.746,28	
Suma la partida						1.826,18
Costes indirectos.....						73,05
TOTAL PARTIDA						1.899,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECC050	ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 1.350W+2kW Consola compacta de condensación por agua (frío-calor) de 1.350 W. y resistencia de 2 kW., sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA010	1,000 ud	Consola compac.agua 1.350 W	1.409,77	1.409,77	
P21OA050	1,000 ud	Resistencia eléctrica 2-3 W	180,28	180,28	

Suma la partida 1.669,95
Costes indirectos 4,00% 66,80

TOTAL PARTIDA..... 1.736,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CLECC060	ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 1.900W+3kW Consola compacta de condensación por agua (frío-calor) de 1.900 W. y resistencia de 3 kW., sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA020	1,000 ud	Consola compac.agua 1.900 W	1.576,83	1.576,83	
P21OA050	1,000 ud	Resistencia eléctrica 2-3 W	180,28	180,28	

Suma la partida 1.837,01
Costes indirectos 4,00% 73,48

TOTAL PARTIDA..... 1.910,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLECC070	ud	CONSOL.COMPACT. AGUA 3.490W+4kW Consola compacta de condensación por agua (frío-calor) de 3.490 W. y resistencia de 4 kW., sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OA040	1,000 ud	Consola compac.agua 3.490 W	1.746,28	1.746,28	
P21OA050	1,000 ud	Resistencia eléctrica 2-3 W	180,28	180,28	

Suma la partida 2.006,46
Costes indirectos 4,00% 80,26

TOTAL PARTIDA..... 2.086,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLECC080	ud	CONS.COMP. AGUA 1.310Wf/1.620Wc Consola de condensación por agua de 1.310Wf./1.620Wc., tipo bomba de calor aire-aire con una instalación para una distancia no superior a 8 m., i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OC010	1,000 ud	Cons.comp.agua1.310Wf/1.620Wc	1.703,28	1.703,28	

Suma la partida 1.783,18
Costes indirectos 4,00% 71,33

TOTAL PARTIDA..... 1.854,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECC090		ud	CONSOL.COMP.AGUA 2.210Wf/2.730Wc Consola de condensación por agua de 2.210Wf./2.730Wc., tipo bomba de calor aire-aire con una instalación para una distancia no superior a 8 m., i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OC030	1,000	ud	Cons.comp.agua2.210Wf/2.730Wc	1.997,58	1.997,58	

Suma la partida 2.077,48
Costes indirectos..... 4,00% 83,10

TOTAL PARTIDA 2.160,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CLECC100		ud	CONSOL.COMP.AGUA 3.450Wf/4.110Wc Consola de condensación por agua de 3.450Wf./4.110Wc., tipo bomba de calor aire-aire con una instalación para una distancia no superior a 8 m., i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OC040	1,000	ud	Cons.comp.agua3.450Wf/4.110Wc	2.114,77	2.114,77	

Suma la partida 2.194,67
Costes indirectos..... 4,00% 87,79

TOTAL PARTIDA 2.282,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CLECR CONSOLA REMOTA DE AIRE

E12CLECR010		ud	CONSOL.REMO. AIRE 1.800 Wf Consola de condensación por aire de 1.800 Wf., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OE010	1,000	ud	Consola rem.aire 1.800 Wf	1.121,32	1.121,32	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	

Suma la partida 1.421,05
Costes indirectos..... 4,00% 56,84

TOTAL PARTIDA 1.477,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLECR020		ud	CONSOL.REMO. AIRE 2.550 Wf Consola de condensación por aire de 2.550 Wf., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OE020	1,000	ud	Consola rem.aire 2.550 Wf	1.261,94	1.261,94	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	

Suma la partida 1.561,67
Costes indirectos..... 4,00% 62,47

TOTAL PARTIDA 1.624,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR030	ud	CONSOL.REMO. AIRE 3.250 Wf Consola de condensación por aire de 3.250 Wf., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OE030	1,000 ud	Consola rem. aire 3.250 Wf	1.346,07	1.346,07	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	

Suma la partida 1.645,80
Costes indirectos 4,00% 65,83

TOTAL PARTIDA..... 1.711,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CLECR040	ud	CONSOL.REMO. AIRE 4.200 Wf Consola de condensación por aire de 4.200 Wf., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OE040	1,000 ud	Consola rem. aire 4.200 Wf	1.652,54	1.652,54	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	

Suma la partida 1.952,27
Costes indirectos 4,00% 78,09

TOTAL PARTIDA..... 2.030,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLECR050	ud	CONSOL.REMO. AIRE 7.700 Wf Consola de condensación por aire de 7.700 Wf., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE080	1,000 ud	Cons.rem. aire 7.700 Wf multi-spl	3.606,02	3.606,02	
P21OE160	1,000 ud	Líneas frigoríficas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 4.212,15
Costes indirectos 4,00% 168,49

TOTAL PARTIDA..... 4.380,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR060	ud	CONSOL.REMO. AIRE 5.400 Wf Consola de condensación por aire de 5.400 Wf., 25W., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OE060	1,000 ud	Cons.rem.aire 5.400 Wf multi.spl	2.349,54	2.349,54	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE160	1,000 ud	Lineas frigorificas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 2.955,67
 Costes indirectos..... 4,00% 118,23

TOTAL PARTIDA 3.073,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12CLECR070	ud	CONSOL.REMO. AIRE 1.588 Wf Consola de condensación por aire de 1.588 Wf., 35 W., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE100	1,000 ud	Cons.rem.ai.20W 1.588Fr/h	989,68	989,68	
P21OE160	1,000 ud	Lineas frigorificas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 1.595,81
 Costes indirectos..... 4,00% 63,83

TOTAL PARTIDA 1.659,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLECR090	ud	CONSOL.REMO. AIRE 4.200 Wf Consola de condensación por aire de 4.200 Wf., 50 W., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE110	1,000 ud	Cons.rem.a.50 W. 4.200 Fr/h	1.636,92	1.636,92	
P21OE160	1,000 ud	Lineas frigorificas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 2.243,05
 Costes indirectos..... 4,00% 89,72

TOTAL PARTIDA 2.332,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR110	ud	CONSOL.REMO. AIRE 5.240 Wf Consola de condensación por aire de 5.240 Wf., 60 W., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE120	1,000 ud	Cons.rem.a.60 W. 5.240 Fr/h	1.999,88	1.999,88	
P21OE160	1,000 ud	Líneas frigoríficas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 2.606,01
Costes indirectos 4,00% 104,24

TOTAL PARTIDA..... 2.710,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CLECR120	ud	CONSOL.REMO. AIRE 050M2W Multiconsola de condensación por aire de 2.250 + 2.250 Wf., 50 M2W., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	6,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	100,67	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE130	1,000 ud	Con.r.air.50M2W2250x2F	1.805,66	1.805,66	
P21OE160	1,000 ud	Líneas frigoríficas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 2.461,96
Costes indirectos 4,00% 98,48

TOTAL PARTIDA..... 2.560,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLECR130	ud	CONSOL.REMO. AIRE 075M2W Multiconsola de condensación por aire de 2.270 + 4.200 Wf., 075 M2W., para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	6,300 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	100,67	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE140	1,000 ud	Con.r.air.75M2W2270+4200	2.359,47	2.359,47	
P21OE160	1,000 ud	Líneas frigoríficas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 3.015,77
Costes indirectos 4,00% 120,63

TOTAL PARTIDA..... 3.136,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR140		ud	CONSOL.REMO. AIRE 100M3W			
			Multiconsola de condensación por aire de 4.200 + 2 x 2.270 Wf., 100 M3W, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	6,300	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	100,67	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	219,83	219,83	
P21OE150	1,000	ud	Cons.rem.aire. 100M3W	2.358,51	2.358,51	
P21OE160	1,000	ud	Líneas frigoríficas precargadas	335,80	335,80	

Suma la partida 3.014,81
 Costes indirectos..... 4,00% 120,59

TOTAL PARTIDA 3.135,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CLECR150		ud	C.REMO.AIRE 1.700Wf/1.800Wc			
			Consola de condensación por aire de 1.700Wf./1.800Wc. tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OG010	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 1.700Wf/1.800Wc	1.096,63	1.096,63	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 1.402,61
 Costes indirectos..... 4,00% 56,10

TOTAL PARTIDA 1.458,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLECR160		ud	C.REMO.AIRE 2.500Wf/2.600Wc			
			Consola de condensación por aire de 2.500Wf./2.600Wc.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OG020	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500Wf/2.600Wc	1.231,90	1.231,90	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 1.537,88
 Costes indirectos..... 4,00% 61,52

TOTAL PARTIDA 1.599,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR170	ud	C.REMO.AIRE 3.200Wf/3.350Wc Consola de condensación por aire de 3.200Wf./3.350Wc.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OG030	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200Wf/3.350Wc	1.346,07	1.346,07	
P21OG070	1,000 ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 1.652,05
Costes indirectos 4,00% 66,08

TOTAL PARTIDA..... 1.718,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12CLECR180	ud	C.REMO.AIRE 4.200Wf/4.600Wc Consola de condensación por aire de 4.200Wf./4.600Wc.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OG050	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200Wf/4.600Wc	1.652,54	1.652,54	
P21OG070	1,000 ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 1.958,52
Costes indirectos 4,00% 78,34

TOTAL PARTIDA..... 2.036,86

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLECR190	ud	C.REMO.AIRE 7.700Wf/8.370Wc Consola de condensación por aire de 7.700Wf./8.370Wc.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	79,90	
P21OG060	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 7.700Wf/8.370Wc	3.206,53	3.206,53	
P21OG070	1,000 ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 3.512,51
Costes indirectos 4,00% 140,50

TOTAL PARTIDA..... 3.653,01

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E12CLECR200	ud	C.REMO.AIRE BOMBA CALOR 035W Consola de condensación por aire de 3.020 Wf. 3.210 Wc. tipo bomba de calor aire-aire 035W para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OG080	1,000 ud	C.r.air.B-C 035 W.	1.083,76	1.083,76	
P21OG150	1,000 ud	Líneas frigoríficas precargadas	279,69	279,69	
P21OG070	1,000 ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 1.640,03
Costes indirectos 4,00% 65,60

TOTAL PARTIDA..... 1.705,63

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR210		ud	C.REMO.AIRE BOMBA CALOR 050W Consola de condensación por aire de 4.200 Wf. 4.502 Wc. tipo bomba de calor aire-aire 050W para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OG090	1,000	ud	C.r.air.B-C 050 W.	1.376,84	1.376,84	
P21OG150	1,000	ud	Líneas frigoríficas precargadas	279,69	279,69	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 1.933,11
Costes indirectos..... 4,00% 77,32

TOTAL PARTIDA 2.010,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CLECR220		ud	C.REMO.AIRE BOMBA CALOR 060W Consola de condensación por aire de 5.240 Wf. 5.690 Wc. tipo bomba de calor aire-aire 060W para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OG100	1,000	ud	C.r.air.B-C 060 W.	1.833,54	1.833,54	
P21OG150	1,000	ud	Líneas frigoríficas precargadas	279,69	279,69	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 2.389,81
Costes indirectos..... 4,00% 95,59

TOTAL PARTIDA 2.485,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CLECR250		ud	MULTIC.REM.AIRE BOMBA C.100M2 K Multiconsola tipo cassette de condensación por aire de 2x4.350Wf./2x4.690 Wc. tipo bomba de calor aire-aire 100M2 K para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,160	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OG130	1,000	ud	C.r.air.B-C 100M2 K	3.663,23	3.663,23	
P21OG150	1,000	ud	Líneas frigoríficas precargadas	279,69	279,69	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 4.219,50
Costes indirectos..... 4,00% 168,78

TOTAL PARTIDA 4.388,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLECR260	ud	MULTIC.REM.AIRE BOMBA C.155M2 K Multiconsola de condensación por aire de 2+6.090Wf./x2+6.510 Wc. tipo bomba de calor aire-aire 155M2 K para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E.			
O01B0170	3,160 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	50,50	
P21OG140	1,000 ud	C.r.air.B-C 155M2 K	4.519,91	4.519,91	
P21OG150	1,000 ud	Líneas frigoríficas precargadas	279,69	279,69	
P21OG070	1,000 ud	Instalación consola remota	226,08	226,08	

Suma la partida 5.076,18
Costes indirectos 4,00% 203,05

TOTAL PARTIDA..... 5.279,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO E12CLEH COMPACTOS ENFRIADORES DE AGUA

SUBAPARTADO E12CLEHH ENFRIADOS POR AGUA HORIZONTALES

E12CLEHH010	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA010	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 Wf	1.803,42	1.803,42	

Suma la partida 2.010,06
Costes indirectos 4,00% 80,40

TOTAL PARTIDA..... 2.090,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLEHH020	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 6.970 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 6.970 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA020	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 6.970 Wf	2.296,62	2.296,62	

Suma la partida 2.503,26
Costes indirectos 4,00% 100,13

TOTAL PARTIDA..... 2.603,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHH030		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA030	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 Wf	24.438,42	24.438,42	
Suma la partida						24.645,06
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						25.630,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12CLEHH050		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA040	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 Wf	2.841,33	2.841,33	
Suma la partida						3.047,97
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						3.169,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12CLEHH040		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 14.800 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 14.800 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA050	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 14.800 Wf	3.430,21	3.430,21	
Suma la partida						3.636,85
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						3.782,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12CLEHH060		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 Wf Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 Wf., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA060	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 Wf	3.776,18	3.776,18	
Suma la partida						3.982,82
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						4.142,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHH070	ud	COMP.HORIZ.AGUA 4.500 Wf+15kW Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 Wf.y batería de calor de 15 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA010	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 Wf	1.803,42	1.803,42	
P21AA070	1,000 ud	Batería electr.apoyo 2,5-15 kW	407,43	407,43	
Suma la partida					2.417,49
Costes indirectos					4,00% 96,70
TOTAL PARTIDA.....					2.514,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
E12CLEHH080	ud	COMP.HORIZ.AGUA 6.970 Wf+15 kW Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 6.970 Wf.y batería de calor de 15 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA020	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 6.970 Wf	2.296,62	2.296,62	
P21AA070	1,000 ud	Batería electr.apoyo 2,5-15 kW	407,43	407,43	
Suma la partida					2.910,69
Costes indirectos					4,00% 116,43
TOTAL PARTIDA.....					3.027,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
E12CLEHH090	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8600Wf+15kW Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 Wf., y batería de calor de 15 kW. i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA030	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 Wf	24.438,42	24.438,42	
P21AA070	1,000 ud	Batería electr.apoyo 2,5-15 kW	407,43	407,43	
Suma la partida					25.052,49
Costes indirectos					4,00% 1.002,10
TOTAL PARTIDA.....					26.054,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHH100		ud	COMP.HOR.AGUA-AIRE 11500 Wf+15kW Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 Wf., y batería de calor de 15 kW. i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AA040	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 Wf	2.841,33	2.841,33	
P21AA070	1,000	ud	Batería eléct.r.apoyo 2,5-15 kW	407,43	407,43	

Suma la partida 3.455,40
Costes indirectos..... 4,00% 138,22

TOTAL PARTIDA 3.593,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEHH110		ud	COMP.HORIZ.AGUA 6.850Wf/9.000Wc Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 6.850 Wf.- 9.000 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC010	1,000	ud	Com.hor.agua-aire 6.850Wf/9000Wc	2.624,84	2.624,84	

Suma la partida 2.831,48
Costes indirectos..... 4,00% 113,26

TOTAL PARTIDA 2.944,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLEHH120		ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000Wf/10.800Wc Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 Wf.- 10.800 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC020	1,000	ud	Com.hor.agua-aire 8000Wf/10800Wc	2.803,91	2.803,91	

Suma la partida 3.010,55
Costes indirectos..... 4,00% 120,42

TOTAL PARTIDA 3.130,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEHH130		ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200Wf/13700Wc Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 Wf.- 13.700 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000	h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC030	1,000	ud	Co.hor.agua-aire 11200Wf/13700Wc	3.324,32	3.324,32	

Suma la partida 3.530,96
Costes indirectos..... 4,00% 141,24

TOTAL PARTIDA 3.672,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHH140	ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800Wf/17400Wc Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 Wf.- 17.400 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC040	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 14800Wf/17400Wc	3.936,06	3.936,06	

Suma la partida		4.142,70
Costes indirectos	4,00%	165,71

TOTAL PARTIDA..... 4.308,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLEHH150	ud	COM.HOR.AGUA 6850Wf/9000Wc C/RES Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 6.850 Wf.- 9.000 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, electricidad y resistencia eléctrica de apoyo de 2,5-7,5 kW., instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC010	1,000 ud	Com.hor.agua-aire 6.850Wf/9000Wc	2.624,84	2.624,84	
P21AC060	1,000 ud	Batería electr. apoyo 2,5-7,5 kW	407,43	407,43	

Suma la partida		3.238,91
Costes indirectos	4,00%	129,56

TOTAL PARTIDA..... 3.368,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEHH160	ud	C.HOR.AGUA 11200Wf/13700Wc C/RES Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 11.200 Wf.- 13.700 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, electricidad y resistencia eléctrica de apoyo de 2,5-7,5 kW., instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC030	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 11200Wf/13700Wc	3.324,32	3.324,32	
P21AC060	1,000 ud	Batería electr. apoyo 2,5-7,5 kW	407,43	407,43	

Suma la partida		3.938,39
Costes indirectos	4,00%	157,54

TOTAL PARTIDA..... 4.095,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHH170	ud	C.HOR.AGUA 14800Wf/17400Wc C/RES Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 Wf.- 17.400 Wc., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelque, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, electricidad y resistencia eléctrica de apoyo de 2,5-7,5 kW., instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	8,000 h.	Cuadrilla G	25,83	206,64	
P21AC040	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 14800Wf/17400Wc	3.936,06	3.936,06	
P21AC060	1,000 ud	Batería eléct. apoyo 2,5-7,5 kW	407,43	407,43	

Suma la partida 4.550,13
Costes indirectos..... 4,00% 182,01

TOTAL PARTIDA 4.732,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CLEHV ENFRIADOS POR AGUA VERTICALES

E12CLEHV010	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 6.870 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 6.870 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, liquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
-------------	----	--	--	--	--

O01A150	3,500 h.	Cuadrilla G	25,83	90,41	
P21AE010	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 6.870 Wf	2.465,57	2.465,57	

Suma la partida 2.555,98
Costes indirectos..... 4,00% 102,24

TOTAL PARTIDA 2.658,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12CLEHV020	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 7.100 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 7.100 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, liquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
-------------	----	--	--	--	--

O01A150	3,500 h.	Cuadrilla G	25,83	90,41	
P21AE020	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 7.100 Wf	2.521,48	2.521,48	

Suma la partida 2.611,89
Costes indirectos..... 4,00% 104,48

TOTAL PARTIDA 2.716,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLEHV030	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 17.000 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 17.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, liquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
-------------	----	--	--	--	--

O01A150	10,000 h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE040	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 17.000 Wf	4.648,75	4.648,75	

Suma la partida 4.907,05
Costes indirectos..... 4,00% 196,28

TOTAL PARTIDA 5.103,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHV040	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 23.000 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 23.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000 h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE050	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 23.000 Wf	6.404,66	6.404,66	
Suma la partida					6.662,96
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					266,52
TOTAL PARTIDA.....					6.929,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
E12CLEHV050	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 27.000 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 27.000 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000 h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE060	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 27.000 Wf	7.459,89	7.459,89	
Suma la partida					7.718,19
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					308,73
TOTAL PARTIDA.....					8.026,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E12CLEHV060	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 42.500 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 42.500 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000 h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE070	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 42.500 Wf	10.037,86	10.037,86	
Suma la partida					10.296,16
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					411,85
TOTAL PARTIDA.....					10.708,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
E12CLEHV070	ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 52.600 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 52.600 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000 h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE080	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 52.600 Wf	13.497,30	13.497,30	
Suma la partida					13.755,60
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					550,22
TOTAL PARTIDA.....					14.305,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHV080		ud	COMP.VERT.AGUA-AIRE 82.100 Wf Equipo compacto vertical de condensación por agua de 82.100 Wf., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000	h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE090	1,000	ud	Comp.vert. agua-aire 82.100 Wf	16.519,41	16.519,41	

Suma la partida 16.777,71
Costes indirectos..... 4,00% 671,11

TOTAL PARTIDA 17.448,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEHV090		ud	COM.VERT.AGUA-AIRE 42.500 Wf C/R Equipo compacto vertical de condensación por agua de 42.500 Wf., y resistencia eléctrica hasta 42 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000	h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE070	1,000	ud	Comp.vert. agua-aire 42.500 Wf	10.037,86	10.037,86	
P21AE100	1,000	ud	Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW	1.004,15	1.004,15	

Suma la partida 11.300,31
Costes indirectos..... 4,00% 452,01

TOTAL PARTIDA 11.752,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLEHV100		ud	COM.VERT.AGUA-AIRE 52.600 Wf C/R Equipo compacto vertical de condensación por agua de 52.600 Wf., y resistencia eléctrica hasta 42 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000	h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE080	1,000	ud	Comp.vert. agua-aire 52.600 Wf	13.497,30	13.497,30	
P21AE100	1,000	ud	Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW	1.004,15	1.004,15	

Suma la partida 14.759,75
Costes indirectos..... 4,00% 590,39

TOTAL PARTIDA 15.350,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLEHV110	ud	COM.VERT.AGUA-AIRE 82.100 Wf C/R Equipo compacto vertical de condensación por agua de 82.100 Wf., y resistencia eléctrica hasta 42 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	10,000 h.	Cuadrilla G	25,83	258,30	
P21AE090	1,000 ud	Comp.vert. agua-aire 82.100 Wf	16.519,41	16.519,41	
P21AE100	1,000 ud	Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW	1.004,15	1.004,15	
Suma la partida					17.781,86
Costes indirectos					4,00%
					711,27
TOTAL PARTIDA.....					18.493,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO E12CLET OTROS SISTEMAS

SUBAPARTADO E12CLETC SISTEMAS CENTRALIZADOS

E12CLETC010	ud	ENFRIAD.P/AIRE 10.100 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 10.100 Wf., formada por compresor hermético, carga del refrigerante, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, válvula de expansión electrónica, válvulas de servicio. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	20,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	319,60	
O01BO180	20,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	315,20	
M02GE020	6,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC020	1,000 ud	Enfriad. c/aire 10.100 Wf	3.395,23	3.395,23	
Suma la partida					4.655,05
Costes indirectos					4,00%
					186,20
TOTAL PARTIDA.....					4.841,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CLETC020	ud	ENFRIAD.P/AIRE 12.600 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 12.600 Wf., formada por compresor hermético, carga del refrigerante, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, válvula de expansión electrónica, válvulas de servicio. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	20,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	319,60	
O01BO180	20,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	315,20	
M02GE020	6,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC030	1,000 ud	Enfriad. c/aire 12.600 Wf	3.785,83	3.785,83	
Suma la partida					5.045,65
Costes indirectos					4,00%
					201,83
TOTAL PARTIDA.....					5.247,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETC030		ud	ENFRIAD.P/AIRE 18.000 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 18.000 Wf., formada por compresor hermético, carga del refrigerante, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, válvula de expansión electrónica, válvulas de servicio. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	20,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	319,60	
O01BO180	20,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	315,20	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC040	1,000	ud	Enfriad. c/aire 18.000 Wf	5.486,45	5.486,45	

Suma la partida 6.746,27
Costes indirectos..... 4,00% 269,85

TOTAL PARTIDA 7.016,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12CLETC040		ud	ENFRIAD.P/AIRE 20.000 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 20.000 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	20,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	319,60	
O01BO180	20,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	315,20	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC050	1,000	ud	Enfriad. c/aire 20.000 Wf	6.417,88	6.417,88	

Suma la partida 7.677,70
Costes indirectos..... 4,00% 307,11

TOTAL PARTIDA 7.984,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLETC050		ud	ENFRIAD.P/AIRE 24.400 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 24.400 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC060	1,000	ud	Enfriad. c/aire 24.400 Wf	6.790,45	6.790,45	

Suma la partida 8.208,97
Costes indirectos..... 4,00% 328,36

TOTAL PARTIDA 8.537,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETC060	ud	ENFRIAD.P/AIRE 33.100 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 33.100 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC070	1,000 ud	Enfriad. c/aire 33.100 Wf	9.025,89	9.025,89	

Suma la partida 10.444,41
Costes indirectos 4,00% 417,78

TOTAL PARTIDA..... 10.862,19

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12CLETC065	ud	ENFRIAD.P/AIRE 43.900 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 43.900 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC080	1,000 ud	Enfriad. c/aire 43.900 Wf	11.447,62	11.447,62	

Suma la partida 12.866,14
Costes indirectos 4,00% 514,65

TOTAL PARTIDA..... 13.380,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLETC070	ud	ENFRIAD.P/AIRE 67.400 Wf.V.AX Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia frigorífica 67.400 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FC090	1,000 ud	Enfriad. c/aire 67.400 Wf	15.395,70	15.395,70	

Suma la partida 16.814,22
Costes indirectos 4,00% 672,57

TOTAL PARTIDA..... 17.486,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETC080		ud	ENFRIAD.P/AIRE 36.600 Wf.V.C Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador centrífugo, de potencia frigorífica 36.600 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FD030	1,000	ud	Enfriad.c/aire.centrif.36.600 Wf	12.619,43	12.619,43	

Suma la partida 14.037,95
Costes indirectos..... 4,00% 561,52

TOTAL PARTIDA 14.599,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLETC090		ud	ENFRIAD.P/AIRE 53.400 Wf.V.C Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador centrífugo, de potencia frigorífica 53.400 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FD040	1,000	ud	Enfriad.c/aire.centrif.53.400 Wf	13.896,99	13.896,99	

Suma la partida 15.315,51
Costes indirectos..... 4,00% 612,62

TOTAL PARTIDA 15.928,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12CLETC100		ud	ENFRIAD.P/AIRE 69.400 Wf.V.C Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador centrífugo, de potencia frigorífica 69.400 Wf., formada por compresor hermético, calentador de cárter, carga de refrigerante R-22, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, instalación y puesta en marcha. Según R.I.T.E.			
O01BO170	25,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	399,50	
O01BO180	25,000	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	394,00	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
P21FD050	1,000	ud	Enfriad.c/aire.centrif.69.400 Wf	15.810,70	15.810,70	

Suma la partida 17.229,22
Costes indirectos..... 4,00% 689,17

TOTAL PARTIDA 17.918,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12CLETP SIST.PARTIDOS ENFRIADOS POR AIRE

E12CLETP010	ud	R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 15.200 Wf			
Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 15.200 Wf., unidad condensadora al exterior ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.					
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA010	1,000 ud	Rem.c/aire vent.centrif.15200 Wf	4.208,88	4.208,88	
Suma la partida					4.854,63
Costes indirectos					194,19
TOTAL PARTIDA.....					5.048,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLETP020	ud	R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 24.200 Wf			
Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 24.200 Wf., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo., unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.					
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA030	1,000 ud	Rem.c/aire vent.centrif.24200 Wf	7.021,21	7.021,21	
Suma la partida					7.666,96
Costes indirectos					306,68
TOTAL PARTIDA.....					7.973,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLETP030	ud	R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 30.100 Wf			
Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 30.100 Wf., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con batería eléctrica de calor y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.					
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA040	1,000 ud	Rem.c/aire vent.centrif.30100 Wf	7.551,22	7.551,22	
Suma la partida					8.196,97
Costes indirectos					327,88
TOTAL PARTIDA.....					8.524,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CLETP040	ud	R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 38.400 Wf			
Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 38.400 Wf., unidad condensadora al exterior ventilador centrífugo., unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros muros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.					
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA050	1,000 ud	Rem.c/aire vent.centrif.38400 Wf	10.435,66	10.435,66	
Suma la partida					11.081,41
Costes indirectos					443,26
TOTAL PARTIDA.....					11.524,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12CLETP050		ud	R.VENT.CENTRIFUGO AIRE 45.800 Wf Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 45.800 Wf., unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BA060	1,000	ud	Rem.c/aire vent.centrif.45800 Wf	11.725,25	11.725,25		
						Suma la partida	12.371,00
						Costes indirectos.....	4,00% 494,84
						TOTAL PARTIDA	12.865,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							
E12CLETP060		ud	R.VENT.CENTRIFUGO AIRE 58.400 Wf Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 58.400 Wf., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BA070	1,000	ud	Rem.c/aire vent.centrif.58400 Wf	12.863,40	12.863,40		
						Suma la partida	13.509,15
						Costes indirectos.....	4,00% 540,37
						TOTAL PARTIDA	14.049,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS							
E12CLETP070		ud	R.VENT.CENTRIFUGO AIRE 71.700 Wf Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 71.700 Wf., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con batería eléctrica de calor y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BA080	1,000	ud	Rem.c/aire vent.centrif.71700 Wf	14.902,94	14.902,94		
						Suma la partida	15.548,69
						Costes indirectos.....	4,00% 621,95
						TOTAL PARTIDA	16.170,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							
E12CLETP080		ud	REMOTO HORIZONTAL AIRE 6.200F/h Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 6.200 Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BA100	1,000	ud	Rem. c/aire condensac.6200 F/h	2.884,44	2.884,44		
						Suma la partida	3.530,19
						Costes indirectos.....	4,00% 141,21
						TOTAL PARTIDA	3.671,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETP090	ud	REMOTO HORIZONTAL AIRE 8.400F/h Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 8.400 Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA110	1,000 ud	Rem. c/aire condensac.8400 F/h	3.064,72	3.064,72	
Suma la partida					3.710,47
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					3.858,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLETP100	ud	REMOTO HORIZONTAL AIRE 10.200F/h Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 10.200 Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA120	1,000 ud	Rem. c/aire condensac.10200F/h	3.455,32	3.455,32	
Suma la partida					4.101,07
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					4.265,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12CLETP110	ud	REMOTO HORIZONTAL AIRE 15.000F/h Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 15.000 Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA130	1,000 ud	Rem. c/aire condensac.15000 F/h	4.208,88	4.208,88	
Suma la partida					4.854,63
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					5.048,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CLETP120	ud	REMOTO HORIZONTAL AIRE 20.800F/h Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 20.800 Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	25,000 h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BA140	1,000 ud	Rem. c/aire condensac.20800 F/h	6.119,82	6.119,82	
Suma la partida					6.765,57
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					7.036,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12CLETP130		ud	REM.VERT.AIRE 14.500Wf/17.000Wc Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire tipo bomba de calor de 14.500 Wf.- 17.000 Wc., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BB010	1,000	ud	Rem.c/aire B.C.14.500Wf/17.000Wc	5.419,14	5.419,14		
						Suma la partida	6.064,89
						Costes indirectos.....	4,00% 242,60
						TOTAL PARTIDA	6.307,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS							
E12CLETP140		ud	REM.VERT.AIRE 22.400Wf/25.600Wc Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 22.400 Wf.- 25.600 Wc., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BB030	1,000	ud	Rem.c/aire B.C.22.400Wf/25.600Wc	7.551,22	7.551,22		
						Suma la partida	8.196,97
						Costes indirectos.....	4,00% 327,88
						TOTAL PARTIDA	8.524,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS							
E12CLETP150		ud	REM.VERT.AIRE 35.000Wf/38.900Wc Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 35.000 Wf.- 38.900 Wc., unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BB050	1,000	ud	Rem.c/aire B.C.35.000Wf/38.900Wc	10.927,22	10.927,22		
						Suma la partida	11.572,97
						Costes indirectos.....	4,00% 462,92
						TOTAL PARTIDA	12.035,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS							
E12CLETP160		ud	R.VERT.AIRE 14.500Wf/17.000Wc Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 14.500 Wf.- 17.000 Wc., y resistencia eléctrica de hasta 36 kW. unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.				
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75		
P21BB010	1,000	ud	Rem.c/aire B.C.14.500Wf/17.000Wc	5.419,14	5.419,14		
P21BB090	1,000	ud	Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW	722,31	722,31		
						Suma la partida	6.787,20
						Costes indirectos.....	4,00% 271,49
						TOTAL PARTIDA	7.058,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETP170		ud	R.VERT.AIRE 22.400Wf/25.600Wc Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 22.400 Wf.- 25.600 Wc., y resistencia eléctrica de hasta 36 kW. unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BB030	1,000	ud	Rem.c/aire B.C.22.400Wf/25.600Wc	7.551,22	7.551,22	
P21BB090	1,000	ud	Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW	722,31	722,31	
Suma la partida						8.919,28
Costes indirectos						4,00%
Costes indirectos						356,77
TOTAL PARTIDA.....						9.276,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12CLETP180		ud	R.VERT.AIRE 35.000Wf/38.900Wc Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 35.000 Wf.- 38.900 Wc., y resistencia eléctrica de hasta 36 kW. unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.			
O01A150	25,000	h.	Cuadrilla G	25,83	645,75	
P21BB050	1,000	ud	Rem.c/aire B.C.35.000Wf/38.900Wc	10.927,22	10.927,22	
P21BB090	1,000	ud	Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW	722,31	722,31	
Suma la partida						12.295,28
Costes indirectos						4,00%
Costes indirectos						491,81
TOTAL PARTIDA.....						12.787,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CLETT UNIDADES TERMINALES

E12CLETT010		ud	FANCOIL TECHO 3.690Wf/8.900Wc Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 Wf.y potencia calorífica de 8.900 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT010	1,000	ud	Fan-coil s/mueb.3.690Wf/8.900Wc	403,82	403,82	
P20TV020	4,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500	m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000	ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000	ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	
Suma la partida						678,40
Costes indirectos						4,00%
Costes indirectos						27,14
TOTAL PARTIDA.....						705,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT020	ud	FANCOIL TECHO 4.280Wf/10.100Wc Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 4.280 Wf.y potencia calorífica de 10.100 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT020	1,000 ud	Fan-coil s/mueb.4.280Wf/10.100Wc	495,17	495,17	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 769,75
Costes indirectos..... 4,00% 30,79

TOTAL PARTIDA 800,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CLETT030	ud	FANCOIL TECHO 5.590Wf/12.200Wc Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 5.590 Wf.y potencia calorífica de 12.200 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT040	1,000 ud	Fan-coil s/mueb.5.590Wf/12.200Wc	514,76	514,76	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 789,34
Costes indirectos..... 4,00% 31,57

TOTAL PARTIDA 820,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLETT040	ud	FANCOIL TECHO 8.000Wf/19.500Wc Fan-coil de techo con mueble, con una potencia frigorífica de 8.000 Wf.y potencia calorífica de 19.500 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT060	1,000 ud	Fan-coil c/mueb.8.000Wf/19.500Wc	649,34	649,34	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 923,92
Costes indirectos..... 4,00% 36,96

TOTAL PARTIDA 960,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT050	ud	FANCOIL CASSETTE 4.150Wf/9.900Wc Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 4.150 Wf.y potencia calorífica de 9.900 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT080	1,000 ud	Fan-coil cas. 4.150Wf/9.900Wc	1.117,72	1.117,72	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 1.392,30
Costes indirectos 4,00% 55,69

TOTAL PARTIDA..... 1.447,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CLETT070	ud	FANCOIL CASSETTE 5.640Wf/11.620Wc Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 5.690 Wf.y potencia calorífica de 11.620 Wc., dotado de filtro electrostático, para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT090	1,000 ud	Fan-coil cas. 5.640Wf/11.620Wc	1.514,33	1.514,33	
P21UT120	1,000 ud	Filtro electrostático	100,95	100,95	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 1.889,86
Costes indirectos 4,00% 75,59

TOTAL PARTIDA..... 1.965,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT080	ud	FANCOIL CASSETTE 8.570Wf/20.920Wc Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 8.670 Wf. y potencia calorífica de 20.920 Wc., dotado de filtro electrostático, para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UT100	1,000 ud	Fan-coil cas. 8.570Wf/20.920Wc	1.715,04	1.715,04	
P21UT130	1,000 ud	Acoplamiento de batería 4 tubos	54,81	54,81	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UT140	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	
Suma la partida					2.044,43
Costes indirectos.....					4,00% 81,78
TOTAL PARTIDA					2.126,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12CLETT090	ud	FANCOIL CASSETTE 1.500Wf/3.500Wc Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, sin mueble, con una potencia frigorífica de 1.500 Wf. y potencia calorífica 3.500 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US060	1,000 ud	Fan-coil s/mueb.1.500Wf/3.500Wc	288,44	288,44	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	
Suma la partida					563,02
Costes indirectos.....					4,00% 22,52
TOTAL PARTIDA					585,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT100	ud	FANCOIL SUELO 2.030Wf/4.870Wc Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, sin mueble, con una potencia frigorífica de 2.030 Wc. y potencia calorífica de 4.870 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US070	1,000 ud	Fan-coil s/mueb.2.030Wf/4.870Wc	314,89	314,89	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 589,47
Costes indirectos 4,00% 23,58

TOTAL PARTIDA..... 613,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12CLETT110	ud	FANCOIL SUELO 2.500Wf/6.300Wc Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, sin mueble, con una potencia frigorífica de 2.500 Wf. y potencia calorífica de 3.600 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
-------------	----	--	--	--	--

O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US080	1,000 ud	Fan-coil s/mueb.2.500Wf/6.300Wc	367,77	367,77	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 642,35
Costes indirectos 4,00% 25,69

TOTAL PARTIDA..... 668,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CLETT120	ud	FANCOIL SUELO 3900Wf/9.500Wc.C/M Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una potencia frigorífica de 3.900 Wf. y potencia calorífica de 9.500 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
-------------	----	---	--	--	--

O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US090	1,000 ud	Fan-coil c/mueble 3900Wf/9.500Wc	456,70	456,70	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 731,28
Costes indirectos 4,00% 29,25

TOTAL PARTIDA..... 760,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT130	ud	FANCOIL SUEL.EL.2500Wf/6300Wc Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una potencia frigorífica de 2.500 Wf. y potencia calorífica de 6.300 Wc., dotado de filtro electrostático, especial para polvo, para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US110	1,000 ud	Fan-coil c/mueb.2.500Wf/6.300Wc	424,25	424,25	
P21US180	1,000 ud	Filtro electrostático	100,95	100,95	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 799,78
 Costes indirectos..... 4,00% 31,99

TOTAL PARTIDA 831,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLETT140	ud	FANCOIL SUEL.EL.3.690Wf/8.900Wc Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 Wf. y potencia calorífica de 8.900 Wc., dotado de filtro electrostático para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US120	1,000 ud	Fan-coil c/mueb.3.690Wf/8.900Wc	456,70	456,70	
P21US180	1,000 ud	Filtro electrostático	100,95	100,95	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 832,23
 Costes indirectos..... 4,00% 33,29

TOTAL PARTIDA 865,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT150	ud	FANCOIL SUEL.EL.5.590Wf/12.200Wc Fan-coil vertical, con peana de apoyo simple, con mueble, con una potencia frigorífica de 5.590 Wf. y potencia calorífica de 12.200 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US150	1,000 ud	Fan-coil c/mueb.5.590Wf/12.200Wc	755,96	755,96	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 1.030,54
Costes indirectos 4,00% 41,22

TOTAL PARTIDA..... 1.071,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT160	ud	FANCOIL SUEL.EL.8.000Wf/19.500Wc Fan-coil vertical, con peana de apoyo simple, con mueble, con una potencia frigorífica de 8.000 Wf. y potencia calorífica de 19.500 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21US170	1,000 ud	Fan-coil c/mueb.8.000Wf/19.500Wc	991,53	991,53	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21US190	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	123,35	123,35	

Suma la partida 1.266,11
Costes indirectos 4,00% 50,64

TOTAL PARTIDA..... 1.316,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT170	ud	FANCOIL APARTAM.9.500Wf/19.000Wc Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 9.500 Wf., potencia calorífica de 19.000 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA010	1,000 ud	Fan-coil 9.500Wf/19.000Wc	794,43	794,43	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	

Suma la partida 1.522,06
Costes indirectos 4,00% 60,88

TOTAL PARTIDA..... 1.582,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT180	ud	FANCOIL APARTAM.16000Wf/31.500Wc			
		Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 16.000 Wf., potencia calorífica de 31.500 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA020	1,000 ud	Fan-coil 16.000Wf/31.500Wc	1.115,31	1.115,31	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	

Suma la partida 1.842,94
 Costes indirectos..... 4,00% 73,72

TOTAL PARTIDA 1.916,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLETT190	ud	FANCOIL APARTAM.18000Wf/35.000Wc			
		Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 18.000 Wf., potencia calorífica de 35.000 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA030	1,000 ud	Fan-coil 18.000Wf/35.000Wc	1.862,87	1.862,87	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	

Suma la partida 2.590,50
 Costes indirectos..... 4,00% 103,62

TOTAL PARTIDA 2.694,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT200	ud	FANCOIL APARTAM.30000Wf/56.000Wc Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 30.000 Wf., potencia calorífica de 56.000 Wc., para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA040	1,000 ud	Fan-coil 30.000Wf/56.000Wc	2.152,52	2.152,52	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	
Suma la partida					2.880,15
Costes indirectos					4,00% 115,21
TOTAL PARTIDA.....					2.995,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CLETT210	ud	FANC.APART.16000Wf/31500Wc C/PL. Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 16.000 Wc., potencia calorífica de 31.500 Wc., con plenum, para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA020	1,000 ud	Fan-coil 16.000Wf/31.500Wc	1.115,31	1.115,31	
P21UA050	1,000 ud	Plenum fan-coil	461,39	461,39	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	
Suma la partida					2.304,33
Costes indirectos					4,00% 92,17
TOTAL PARTIDA.....					2.396,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETT220	ud	FANC.APART.18000Wf/35000Wc C/PL. Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 18.000 Wf., potencia calorífica de 35.000 Wc., con plenum para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA030	1,000 ud	Fan-coil 18.000Wf/35.000Wc	1.862,87	1.862,87	
P21UA050	1,000 ud	Plenum fan-coil	461,39	461,39	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	
Suma la partida					3.051,89
Costes indirectos.....					4,00% 122,08
TOTAL PARTIDA					3.173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CLETT230	ud	FANC.APART.30000Wf/56000Wc C/PL. Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 30.000 Wf., potencia calorífica de 56.000 Wc., con plenum para instalación a 4 tubos y envolvente, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21UA040	1,000 ud	Fan-coil 30.000Wf/56.000Wc	2.152,52	2.152,52	
P21UA050	1,000 ud	Plenum fan-coil	461,39	461,39	
P20TV020	4,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	13,32	
P17VT100	0,500 m.	Tubo PVC pre.j.peg.110mm.10 atm.	10,97	5,49	
P17WW010	4,000 ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE	6,62	26,48	
P07CV010	4,000 m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	10,72	
P21UA060	1,000 ud	Acoplamiento batería 4 tubos	576,40	576,40	
Suma la partida					3.341,54
Costes indirectos.....					4,00% 133,66
TOTAL PARTIDA					3.475,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E12CLETR TORRES REFRIGERACIÓN					
E12CLETR010	ud	TORRE REFRIGER.C/V.C.49 kW. Torre de refrigeración con ventilador centrífugo, con una potencia de 49 kW., con una temperatura húmeda exterior de 24°C, una temperatura de entrada del agua de 35°C, y una temperatura de salida del agua de 30°C, sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21WV140	1,000 ud	Torre ref.vent.centrif. 49 kW	2.503,45	2.503,45	
M02GE020	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	
Suma la partida					2.754,93
Costes indirectos					4,00%
					110,20
TOTAL PARTIDA.....					2.865,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12CLETR020	ud	TORRE REFRIGER.C/V.C. 195 kW Torre de refrigeración con ventilador centrífugo, con una potencia de 195 kW., con una temperatura húmeda exterior de 24°C, una temperatura de entrada del agua de 35°C, y una temperatura de salida del agua de 30°C, sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	4,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	63,92	
O01BO180	4,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	63,04	
P21WV160	1,000 ud	Torre ref.vent.centrif. 195 kW	4.666,78	4.666,78	
M02GE020	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	
Suma la partida					4.950,00
Costes indirectos					4,00%
					198,00
TOTAL PARTIDA.....					5.148,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

E12CLETR030	ud	TORRE REFRIGER.C/V.C. 261 kW Torre de refrigeración con ventilador centrífugo, con una potencia de 261 kW., con una temperatura húmeda exterior de 24°C, una temperatura de entrada del agua de 35°C, y una temperatura de salida del agua de 30°C, sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	4,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	63,92	
O01BO180	4,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	63,04	
P21WV170	1,000 ud	Torre ref.vent.centrif. 261 kW	5.593,41	5.593,41	
M02GE020	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	
Suma la partida					5.876,63
Costes indirectos					4,00%
					235,07
TOTAL PARTIDA.....					6.111,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETR040	ud	TORRE REFRIGER.C/V.A. 128 kW			
		Torre de refrigeración con ventilador axial y envolvente en poliéster, con una potencia de 128 kW., con una temperatura húmeda exterior de 24°C, una temperatura de entrada del agua de 35°C, y una temperatura de salida del agua de 30°C, sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21WV200	1,000 ud	Torre ref.vent.axial. 128 kW	4.634,34	4.634,34	
M02GE020	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	

Suma la partida 4.885,82
 Costes indirectos..... 4,00% 195,43

TOTAL PARTIDA 5.081,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CLETR050	ud	TORRE REFRIGER.C/V.A. 167 kW			
		Torre de refrigeración con ventilador axial y envolvente en poliéster, con una potencia de 167 kW., con una temperatura húmeda exterior de 24°C, una temperatura de entrada del agua de 35°C, y una temperatura de salida del agua de 30°C, sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21WV210	1,000 ud	Torre ref.vent.axial. 167 kW	5.258,09	5.258,09	
M02GE020	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	

Suma la partida 5.509,57
 Costes indirectos..... 4,00% 220,38

TOTAL PARTIDA 5.729,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CLETR060	ud	TORRE REFRIGER.C/V.A. 394 kW			
		Torre de refrigeración con ventilador axial y envolvente en poliéster, con una potencia de 394 kW., con una temperatura húmeda exterior de 24°C, una temperatura de entrada del agua de 35°C, y una temperatura de salida del agua de 30°C, sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada y funcionando. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	47,94	
O01BO180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	47,28	
P21WV230	1,000 ud	Torre ref.vent.axial. 394 kW	9.855,17	9.855,17	
M02GE020	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	

Suma la partida 10.106,65
 Costes indirectos..... 4,00% 404,27

TOTAL PARTIDA 10.510,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12CLETV INTERCAMBIADORES DE PLACAS

E12CLETV010	ud	INTERCAMBIADOR PLACAS 15.000kc Intercambiador de placas de 15.000 Wc. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, presión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100°C. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P21WV240	1,000 ud	Intercambiador placas 15.000Wc	465,12	465,12	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
P20TV050	2,000 ud	Válvula de esfera 2"	25,13	50,26	
P20TV290	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	86,22	
P20TV300	2,000 ud	Antivibrador DN-50/PN-10	44,71	89,42	
Suma la partida					752,69
Costes indirectos					4,00%
					30,11
TOTAL PARTIDA.....					782,80

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12CLETV020	ud	INTERCAMBIADOR PLACAS 80.000kc Intercambiador de placas de 80.000 Wc. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, presión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100°C. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P21WV260	1,000 ud	Intercambiador placas 80.000Wc	822,06	822,06	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
P20TV050	2,000 ud	Válvula de esfera 2"	25,13	50,26	
P20TV290	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	86,22	
P20TV300	2,000 ud	Antivibrador DN-50/PN-10	44,71	89,42	
Suma la partida					1.109,63
Costes indirectos					4,00%
					44,39
TOTAL PARTIDA.....					1.154,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12CLETV030	ud	INTERCAMBIADOR PLACAS 105.000kc Intercambiador de placas de 105.000 Wc. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, presión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100°C. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P21WV270	1,000 ud	Intercambiador placas 105.000Wc	906,19	906,19	
P20TV030	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
P20TV050	2,000 ud	Válvula de esfera 2"	25,13	50,26	
P20TV290	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	86,22	
P20TV300	2,000 ud	Antivibrador DN-50/PN-10	44,71	89,42	
Suma la partida					1.193,76
Costes indirectos					4,00%
					47,75
TOTAL PARTIDA.....					1.241,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CLETV040		ud	INTERCAMBIADOR PLACAS 200.000kc Intercambiador de placas de 200.000 Wc. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, presión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100°C. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P21WV280	1,000	ud	Intercambiador placas 200.000Wc	1.855,65	1.855,65	
P20TV030	2,000	ud	Válvula de esfera 1"	7,03	14,06	
P20TV050	2,000	ud	Válvula de esfera 2"	25,13	50,26	
P20TV290	2,000	ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	86,22	
P20TV300	2,000	ud	Antivibrador DN-50/PN-10	44,71	89,42	

Suma la partida 2.143,22
Costes indirectos..... 4,00% 85,73

TOTAL PARTIDA 2.228,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E12CLV VENTILADORES

APARTADO E12CLVDC CENTRÍFUGOS

E12CLVDC010		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Según R.I.T.E.			
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P21WV010	1,000	ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h	340,12	340,12	

Suma la partida 363,76
Costes indirectos..... 4,00% 14,55

TOTAL PARTIDA 378,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CLVDC020		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Según R.I.T.E.			
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	23,64	
P21WV020	1,000	ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h	500,57	500,57	

Suma la partida 524,21
Costes indirectos..... 4,00% 20,97

TOTAL PARTIDA 545,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO E12D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

SUBAPARTADO E12DG DEPÓSITOS DE GASÓLEO

E12DG010		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 600 l. Depósito de gasóleo C de 600 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	7,500	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	119,85	
O01BO180	7,500	h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	118,20	
M02GE030	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	156,26	
P20DO010	1,000	ud	Depósito aéreo gasóleo 600 l.V	525,18	525,18	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	5,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	9,60	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	5,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	2,60	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71		
					Suma la partida	1.126,26
					Costes indirectos	45,05
					TOTAL PARTIDA.....	1.171,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12DG020 ud DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.
Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170	7,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	119,85		
O01BO180	7,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	118,20		
M02GE030	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	156,26		
P20DO020	1,000 ud	Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V	713,65	713,65		
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07		
P20TC010	10,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	19,20		
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72		
P20TC120	10,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	5,20		
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07		
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71		
					Suma la partida	1.326,93
					Costes indirectos	53,08
					TOTAL PARTIDA.....	1.380,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG030		ud DEPÓSITO GASÓLEO HOR. 1.000 I. Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	7,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	119,85	
O01BO180	7,500 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	118,20	
M02GE030	1,500 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	156,26	
P20DO030	1,000 ud	Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H	637,32	637,32	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	10,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	19,20	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	10,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	5,20	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	

Suma la partida 1.250,60
Costes indirectos..... 4,00% 50,02

TOTAL PARTIDA 1.300,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12DG040		ud DEPÓSITO GASÓLEO 3.000 I. Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	9,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	143,82	
O01BO180	9,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	141,84	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO040	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.	1.464,87	1.464,87	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	10,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	19,20	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	10,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	5,20	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	

Suma la partida 2.282,01
Costes indirectos..... 4,00% 91,28

TOTAL PARTIDA 2.373,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG050	ud	DEPÓSITO GASÓLEO 5.000 l. Depósito de gasóleo C de 5.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	9,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	143,82	
O01BO180	9,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	141,84	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO050	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.	2.437,70	2.437,70	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	15,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	28,80	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	15,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	7,80	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	

Suma la partida 3.267,04
Costes indirectos 4,00% 130,68

TOTAL PARTIDA..... 3.397,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12DG060	ud	DEPÓSITO GASÓLEO 7.500 l. Depósito de gasóleo C de 7.500 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO060	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.	3.117,60	3.117,60	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	15,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	28,80	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	15,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	7,80	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	

Suma la partida 3.978,68
Costes indirectos 4,00% 159,15

TOTAL PARTIDA..... 4.137,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG070	ud	DEPÓSITO GASÓLEO 10.000 l. Depósito de gasóleo C de 10.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO070	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.	3.822,56	3.822,56	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	15,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	28,80	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	15,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	7,80	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	

Suma la partida 4.866,61
Costes indirectos..... 4,00% 194,66

TOTAL PARTIDA 5.061,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12DG090	ud	DEPÓSITO GASÓLEO 20.000 l. Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	12,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	191,76	
O01BO180	12,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	189,12	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO090	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.	5.688,61	5.688,61	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	25,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	

Suma la partida 6.820,54
Costes indirectos..... 4,00% 272,82

TOTAL PARTIDA 7.093,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG110	ud	DEPÓSITO GASÓLEO 30.000 l. Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	12,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	191,76	
O01BO180	12,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	189,12	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO110	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.	8.995,82	8.995,82	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	25,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
Suma la partida					10.127,75
Costes indirectos					4,00% 405,11
TOTAL PARTIDA.....					10.532,86

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12DG120	ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.15.000 l Depósito de gasóleo C de 15.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO120	1,000 ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.15000	7.750,95	7.750,95	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000 ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
Suma la partida					8.924,57
Costes indirectos					4,00% 356,98
TOTAL PARTIDA.....					9.281,55

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG140	ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.30.000 I Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO140	1,000 ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.30000	12.959,14	12.959,14	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000 ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	

Suma la partida 14.132,76
Costes indirectos..... 4,00% 565,31

TOTAL PARTIDA 14.698,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12DG150	ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.20.000 I Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
----------	----	--	--	--	--

O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO150	1,000 ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.20000	14.086,72	14.086,72	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000 ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	

Suma la partida 15.260,34
Costes indirectos..... 4,00% 610,41

TOTAL PARTIDA 15.870,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG170	ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.30.000 I Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	159,80	
O01BO180	10,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	157,60	
M02GE030	3,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO170	1,000 ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.30000	15.925,19	15.925,19	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000 ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
Suma la partida					17.098,81
Costes indirectos					4,00% 683,95
TOTAL PARTIDA.....					17.782,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12DG180	ud	DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 100 I Depósito de gasóleo C de 100 l. de poliéster, completo, para ir ubicado en interiores, i/homologación M.I.E., i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BO180	2,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	15,76	31,52	
P20DO180	1,000 ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 100l	158,41	158,41	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	5,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	9,60	
P20TC120	5,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	2,60	
Suma la partida					284,16
Costes indirectos					4,00% 11,37
TOTAL PARTIDA.....					295,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG190	ud	DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 300 I Depósito de gasóleo C de 300 l. de poliéster completo, para ir ubicado en interiores, i/homologación M.I.E., i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BO180	2,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	15,76	31,52	
P20DO190	1,000 ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 300I	375,42	375,42	
P20DO240	1,000 ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	5,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	9,60	
P20TC120	5,000 m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	2,60	
Suma la partida					501,17
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					521,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO E12L INSTALACIONES DE ELEVACIÓN

SUBAPARTADO E12LA ASCENSORES

ELEMENTO E12LAA HIDRÁULICOS

E12LAA010	ud	ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.4 PER. Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EB010	1,000 ud	Ascensor hidrául. 4 para. 4 pers.	20.611,73	20.611,73	
Suma la partida					20.611,73
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					21.436,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12LAA020	ud	INCREMENTO PARADA HIDRÁU.4 PERS. Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 4 personas.			
P22EB020	1,000 ud	Incremento por parada 4 personas	1.412,17	1.412,17	
Suma la partida					1.412,17
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					1.468,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

E12LAA030	ud	ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.6 PER. Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EB030	1,000 ud	Ascensor hidrául. 4 para. 6 pers.	21.368,89	21.368,89	

Suma la partida	21.368,89
Costes indirectos	4,00%
	854,76

TOTAL PARTIDA..... 22.223,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LAA040	ud	INCREMENTO PARADA HIDRÁU.6 PERS. Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 6 personas.			
P22EB040	1,000 ud	Incremento por parada 6 personas	1.532,36	1.532,36	

Suma la partida	1.532,36
Costes indirectos	4,00%
	61,29

TOTAL PARTIDA..... 1.593,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAB ELÉCTRICOS

E12LAB040	ud	ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.4 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y semiautomática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA040	1,000 ud	Ascensor estándar 4 para.4 pers.2v	17.967,66	17.967,66	

Suma la partida	17.967,66
Costes indirectos	4,00%
	718,71

TOTAL PARTIDA..... 18.686,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12LAB050	ud	ASCENSOR NORMAL 4 PARAD.4 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA050	1,000 ud	Ascensor normal 4 para.4 pers.2v	17.366,73	17.366,73	

Suma la partida	17.366,73
Costes indirectos	4,00%
	694,67

TOTAL PARTIDA..... 18.061,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB060		ud ASCENSOR LUJO 4 PARAD.4 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA060	1,000 ud	Ascensor lujo 4 para.4 pers.2v.	21.573,21	21.573,21	
			Suma la partida		21.573,21
			Costes indirectos.....	4,00%	862,93
			TOTAL PARTIDA		22.436,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
E12LAB070		ud ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.6 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA070	1,000 ud	Ascensor estándar.4 para.6 pers.2v	19.049,32	19.049,32	
			Suma la partida		19.049,32
			Costes indirectos.....	4,00%	761,97
			TOTAL PARTIDA		19.811,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
E12LAB080		ud ASCENSOR NORMAL 4 PARAD.6 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA080	1,000 ud	Ascensor normal 4 para.6 pers.2v	19.650,25	19.650,25	
			Suma la partida		19.650,25
			Costes indirectos.....	4,00%	786,01
			TOTAL PARTIDA		20.436,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
E12LAB090		ud ASCENSOR LUJO 4 PARAD.6 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA090	1,000 ud	Ascensor lujo 4 para.6 pers.2v.	22.654,87	22.654,87	
			Suma la partida		22.654,87
			Costes indirectos.....	4,00%	906,19
			TOTAL PARTIDA		23.561,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB100	ud	ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.8 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA100	1,000 ud	Ascensor estándar.4 para.8 pers.2v	20.972,28	20.972,28	
					Suma la partida 20.972,28
					Costes indirectos 4,00% 838,89
					TOTAL PARTIDA..... 21.811,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
E12LAB110	ud	ASCENSOR NORMAL 4 PARADAS 8 PER. Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA110	1,000 ud	Ascensor normal 4 para.8 pers.2v	21.573,21	21.573,21	
					Suma la partida 21.573,21
					Costes indirectos 4,00% 862,93
					TOTAL PARTIDA..... 22.436,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
E12LAB120	ud	ASCENSOR LUJO 4 PARAD.8 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA120	1,000 ud	Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v.	24.577,83	24.577,83	
					Suma la partida 24.577,83
					Costes indirectos 4,00% 983,11
					TOTAL PARTIDA..... 25.560,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12LAB130	ud	INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad estándar de 4 a 8 personas.			
P22EA130	1,000 ud	Incremento parada estándar	1.141,76	1.141,76	
					Suma la partida 1.141,76
					Costes indirectos 4,00% 45,67
					TOTAL PARTIDA..... 1.187,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB140	ud	INCREMENTO PARADA NORMAL			
		Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad normal de 4 a 8 personas.			
P22EA140	1,000 ud	Incremento parada normal	1.141,76	1.141,76	

Suma la partida	1.141,76
Costes indirectos.....	45,67

TOTAL PARTIDA 1.187,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LAB150	ud	INCREMENTO PARADA LUJO			
		Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad lujo de 4 a 8 personas.			
P22EA150	1,000 ud	Incremento parada lujo	1.141,76	1.141,76	

Suma la partida	1.141,76
Costes indirectos.....	45,67

TOTAL PARTIDA 1.187,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAC PANORÁMICOS

E12LAC010	ud	ASCENSOR PANORAM. 4 PARA 6 PERS.			
		Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EC010	1,000 ud	Ascensor panorám. 4 para. 6 per.	100.065,18	100.065,18	

Suma la partida	100.065,18
Costes indirectos.....	4.002,61

TOTAL PARTIDA 104.067,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LAC020	ud	INCREMENTO PARADA PANORÁMICO			
		Incremento por cada parada a instalar en ascensor panorámico para 6 personas.			
P22EC020	1,000 ud	Incremento por parada panorámico	2.722,96	2.722,96	

Suma la partida	2.722,96
Costes indirectos.....	108,92

TOTAL PARTIDA 2.831,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAM MONTACARGAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAM010	ud	MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED010	1,000 ud	Montacargas 1000 kg 2 paradas	12.379,06	12.379,06	
					Suma la partida 12.379,06
					Costes indirectos 4,00% 495,16
					TOTAL PARTIDA..... 12.874,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
E12LAM020	ud	INCR.PARAD.MONTACARGAS 1.000 kg Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg.			
P22ED020	1,000 ud	Incremento por parada 1000 kg	1.802,78	1.802,78	
					Suma la partida 1.802,78
					Costes indirectos 4,00% 72,11
					TOTAL PARTIDA..... 1.874,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12LAM030	ud	MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 2.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED030	1,000 ud	Montacargas 2000 kg 2 paradas	14.662,57	14.662,57	
					Suma la partida 14.662,57
					Costes indirectos 4,00% 586,50
					TOTAL PARTIDA..... 15.249,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
E12LAM040	ud	INCR.PARAD.MONTACARGAS 2.000 kg Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg.			
P22ED040	1,000 ud	Incremento por parada 2000 kg	2.043,15	2.043,15	
					Suma la partida 2.043,15
					Costes indirectos 4,00% 81,73
					TOTAL PARTIDA..... 2.124,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAM050	ud	MONTACARGAS 3.000 kg 2 PARADAS Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 3.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED050	1,000 ud	Montacargas 3000 kg 2 paradas	21.332,84	21.332,84	
		Suma la partida			21.332,84
		Costes indirectos.....		4,00%	853,31
		TOTAL PARTIDA			22.186,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
E12LAM060	ud	INCR.PARAD.MONTACARGAS 3.000 kg Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 3.000 kg.			
P22ED060	1,000 ud	Incremento por parada 3000 kg	3.184,90	3.184,90	
		Suma la partida			3.184,90
		Costes indirectos.....		4,00%	127,40
		TOTAL PARTIDA			3.312,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
E12LAM070	ud	MONTACAMILLAS 6 PARAD./20 PERS. Instalación completa de montacamillas eléctrico de adherencia en calidad media con dos velocidades 1,60 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 1500 kg. de carga nominal para un máximo de 20 personas con paredes, pasamanos, embocadura y puertas correderas automáticas en cabina y piso con velocidad de apertura regulada de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva de subida y bajada. Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D. 1314/97.			
P22ED070	1,000 ud	Montacamillas 6 parad./20 pers.	55.254,83	55.254,83	
		Suma la partida			55.254,83
		Costes indirectos.....		4,00%	2.210,19
		TOTAL PARTIDA			57.465,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
E12LAM080	ud	INCR.PARAD.MONTACAMILLAS 20 PERS. Incremento por cada parada a instalar en montacamillas para 20 personas.			
P22ED080	1,000 ud	Incr.parad.montacamillas 20 pers	5.137,10	5.137,10	
		Suma la partida			5.137,10
		Costes indirectos.....		4,00%	205,48
		TOTAL PARTIDA			5.342,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAM090	ud	MONTACOCHEs 3500 kg 2 PARADAS Instalación completa de montacoches hidráulico en calidad normal con una velocidad de 0,20 m/s., dos paradas y 3.500 kg. de carga nominal con paredes, pasamanos, embocaduras y puertas correderas automáticas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple. Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D. 1314/97.			
P22ED090	1,000 ud	Montacoches 3500 kg. 2 paradas	56.076,11	56.076,11	
		Suma la partida			56.076,11
		Costes indirectos		4,00%	2.243,04
		TOTAL PARTIDA.....			58.319,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12LAM100	ud	INCR.PARAD.MONTACOCHEs 3.500 kg. Incremento por cada parada a instalar en montacoches hidráulico de 3,500 kg.			
P22ED100	1,000 ud	Incr.parad.montacoches 3500 kg.	7.030,76	7.030,76	
		Suma la partida			7.030,76
		Costes indirectos		4,00%	281,23
		TOTAL PARTIDA.....			7.311,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAE ESCALERAS MECÁNICAS

E12LAE010	ud	ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., velocidad 0,5 m/s., inclinación 30° y una altura media de 4 m. con balaustrada de vidrio, instalada, incluido montaje y pruebas. s/Normativa EN-115			
P22EE010	1,000 ud	Escalera mecánica 9000 p/h	138.022,56	138.022,56	
		Suma la partida			138.022,56
		Costes indirectos		4,00%	5.520,90
		TOTAL PARTIDA.....			143.543,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAE020	ud	SUPLEMENTO INTEMP.ESC.MEC. Suplemento por instalación en intemperie de escalera mecánica con capacidad para 9.000 personas /hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 30° y una altura media de 4 m., instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EE020	1,000 ud	Suplemento intemp. esc. mecánica	13.530,20	13.530,20	
		Suma la partida			13.530,20
		Costes indirectos		4,00%	541,21
		TOTAL PARTIDA.....			14.071,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAN ANDENES MÓVILES COMPACTOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12LAN010		ud ANDÉN MÓVIL 9.000 PER/h Andén móvil, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 12º y recorrido vertical de 5 m. con balastrada de vidrio, instalada, incluido montaje y pruebas. s/Normativa EN-115				
P22EN010	1,000	ud Andén móvil 9000 pers/h	202.984,08	202.984,08		
					Suma la partida	202.984,08
					Costes indirectos.....	8.119,36
					TOTAL PARTIDA	211.103,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E12LAV VARIOS						
E12LAV010		ud MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y un recorrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, instalado incluido montaje y pruebas.				
P22EG010	1,000	ud Montaplatos 2 paradas 50 kg	5.949,16	5.949,16		
					Suma la partida	5.949,16
					Costes indirectos.....	237,97
					TOTAL PARTIDA	6.187,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
E12LAV020		ud INCREMENT.POR PARADA MONTAPLATOS Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., instalado incluido montaje y pruebas.				
P22EG020	1,000	ud Incremento por parada montaplat.	781,20	781,20		
					Suma la partida	781,20
					Costes indirectos.....	31,25
					TOTAL PARTIDA	812,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E12LAV030		ud PLATAF. HIDRÁULICA 2 PARA.100 kg Plataforma hidráulica para una carga nominal de 100 kg., con una velocidad de 0,1 m/s., dos paradas, instalada incluido montaje y pruebas.				
P22EG030	1,000	ud Plataforma hidrau. 2 pa. 100 kg	7.653,60	7.653,60		
					Suma la partida	7.653,60
					Costes indirectos.....	306,14
					TOTAL PARTIDA	7.959,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAV040	ud	INCREMENT.POR PLATAF.100 kg			
		Incremento por parada de plataforma hidráulica, para una carga nominal de 100 kg., instalado incluido montaje y pruebas.			
P22EG040	1,000 ud	Incremento parada plataf.100kg	301,16	301,16	

Suma la partida	301,16
Costes indirectos	4,00%
	12,05

TOTAL PARTIDA..... 313,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12LM MONTACARGAS

E12LM010	ud	MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS			
		Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equipo de maniobra automático simple eléctrico y con máquina arriba, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED010	1,000 ud	Montacargas 1000 kg 2 paradas	12.379,06	12.379,06	

Suma la partida	12.379,06
Costes indirectos	4,00%
	495,16

TOTAL PARTIDA..... 12.874,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12LM020	ud	INCREM. PARADA MONTAC. 1.000 kg			
		Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg.			
P22ED020	1,000 ud	Incremento por parada 1000 kg	1.802,78	1.802,78	

Suma la partida	1.802,78
Costes indirectos	4,00%
	72,11

TOTAL PARTIDA..... 1.874,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LM030	ud	MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS			
		Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 2.000 kg., equipo de maniobra automático simple eléctrico y con máquina arriba, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED030	1,000 ud	Montacargas 2000 kg 2 paradas	14.662,57	14.662,57	

Suma la partida	14.662,57
Costes indirectos	4,00%
	586,50

TOTAL PARTIDA..... 15.249,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LM040		ud	INCREM. PARADA MONTAC. 2.000 kg Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg.			
P22ED040	1,000	ud	Incremento por parada 2000 kg	2.043,15	2.043,15	
						Suma la partida
						2.043,15
						Costes indirectos.....
						4,00%
						81,73
						TOTAL PARTIDA
						2.124,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12LM050		ud	MONTACARGAS 3.000 kg 2 PARADAS Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 3.000 kg., equipo de maniobra automático simple, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED050	1,000	ud	Montacargas 3000 kg 2 paradas	21.332,84	21.332,84	
						Suma la partida
						21.332,84
						Costes indirectos.....
						4,00%
						853,31
						TOTAL PARTIDA
						22.186,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
E12LM060		ud	INCREM. PARADA MONTAC. 3.000 kg Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 3.000 kg.			
P22ED060	1,000	ud	Incremento por parada 3000 kg	3.184,90	3.184,90	
						Suma la partida
						3.184,90
						Costes indirectos.....
						4,00%
						127,40
						TOTAL PARTIDA
						3.312,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12LE ESCALERAS MECÁNICAS

E12LE010	ud	ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 30° y una altura media de 4 m., totalmente instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EE010	1,000 ud	Escalera mecánica 9000 p/h	138.022,56	138.022,56	
Suma la partida					138.022,56
Costes indirectos					4,00% 5.520,90
TOTAL PARTIDA.....					143.543,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LE020	ud	SUPLEMENTO INTEMP.ESC.MEC. Suplemento por instalación en intemperie de escalera mecánica con capacidad para 9.000 personas /hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 30° y una altura media de 4 m., totalmente instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EE020	1,000 ud	Suplemento intemp. esc. mecánica	13.530,20	13.530,20	
Suma la partida					13.530,20
Costes indirectos					4,00% 541,21
TOTAL PARTIDA.....					14.071,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12LC PASILLOS MÓVILES

E12LC010	ud	ACERA MÓVIL 9.000 PER/h Acera móvil, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 12° y recorrido vertical de 5 m., totalmente instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EF010	1,000 ud	Acera móvil 9000 pers/h	202.682,47	202.682,47	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					202.683,32
Costes indirectos					4,00% 8.107,33
TOTAL PARTIDA.....					210.790,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E12LI ESPECIAL MINUSVÁLIDOS					
ELEMENTO E12LIS SILLAS ELEVADORAS					
E12LIS010		ud SILLA SALVAESCAL.TR.RECTOS 5 m Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima de 125 kg, y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, rail de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM010	1,000	ud Silla salvaescaleras 5m.t.recto	6.730,36	6.730,36	
			Suma la partida		6.730,36
			Costes indirectos.....	4,00%	269,21
			TOTAL PARTIDA		6.999,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12LIS020		ud SILLA SALVAESCAL.TR.RECTO-CURVO Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos y curvos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 100 kg, y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, rail de chapa de acero 3 mm, asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM020	1,000	ud Silla salvaescaleras cq.tramo 5m	9.347,99	9.347,99	
			Suma la partida		9.347,99
			Costes indirectos.....	4,00%	373,92
			TOTAL PARTIDA		9.721,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
E12LIS030		ud SILLA SALVAESCALERA TRAMO.L. 90° Instalación completa de silla salva escaleras para tramos en L con curva a 90° hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, rail de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM060	1,000	ud Silla salvaescaleras en L 90°	9.401,39	9.401,39	
			Suma la partida		9.401,39
			Costes indirectos.....	4,00%	376,06
			TOTAL PARTIDA		9.777,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12LIS040		ud EQUIPO ORUGA SALVA ESCALERAS Equipo oruga salva escaleras portasillas de ruedas, para una pendiente máxima de 35° y una carga útil de 130 kg. con batería a 12 V. C.C., indicador de batería descargada, mando presión constante, reductor irreversible, cinturón de seguridad, apoyacabeza y doble sistema de abrochamiento mecánico, con indicación de pendiente. Conforme a directiva europea CE 89/336, 93/42.			
P22EM070	1,000	ud Elevador unifamiliar, 2 paradas	20.311,27	20.311,27	
			Suma la partida		20.311,27
			Costes indirectos.....	4,00%	812,45
			TOTAL PARTIDA		21.123,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ELEMENTO E12LIP PLATAFORMAS ELEVADORAS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP010	ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS Instalación completa de plataforma salvaescaleras para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 3 m, con velocidad 0,1 m/s, potencia 0,7 kv, formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa Europea, plataforma de 680x840 mm., totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM030	1,000 ud	Plataf.salvaescalera cq.tramo 3m	13.086,94	13.086,94	
Suma la partida					13.086,94
Costes indirectos					4,00% 523,48
TOTAL PARTIDA.....					13.610,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EE12LIP020	ud	PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO RECTO Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramo recto, para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, plataforma de 700x800 mm., instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM010	1,000 ud	Silla salvaescaleras 5m.t.recto	6.730,36	6.730,36	
Suma la partida					6.730,36
Costes indirectos					4,00% 269,21
TOTAL PARTIDA.....					6.999,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12LIP030	ud	PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO CURVO Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramo curvo, para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, plataforma de 680x840 mm., instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM080	1,000 ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo curvo	14.770,95	14.770,95	
Suma la partida					14.770,95
Costes indirectos					4,00% 590,84
TOTAL PARTIDA.....					15.361,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12LIP040	ud	PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO L 90° Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramos rectos en L con curva a 90°, para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, plataforma de 680x840 mm., instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM090	1,000 ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo L 90°	11.751,19	11.751,19	
Suma la partida					11.751,19
Costes indirectos					4,00% 470,05
TOTAL PARTIDA.....					12.221,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP050	ud	PLATAF.ELEVADORA 1,60 m. DE 1260x800 mm. Plataforma elevadora vertical de 1260x800 mm. para una altura máxima de 1,60 m. velocidad 0,06 m/s., motor de 0,60 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg.. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM100	1,000 ud	Plataforma elevadora 1,60 m.	10.575,74	10.575,74	
					Suma la partida
					Costes indirectos.....
					4,00%
					10.575,74
					423,03
					TOTAL PARTIDA
					10.998,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12LIP060	ud	PLATAF.ELEVADORA 3 m. DE 1200x1000 mm. Plataforma elevadora vertical de 1200x1000 mm. para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,15 m/s., motor de 1,50 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg.. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM110	1,000 ud	Plataforma elevadora 3 m.	13.704,06	13.704,06	
					Suma la partida
					Costes indirectos.....
					4,00%
					13.704,06
					548,16
					TOTAL PARTIDA
					14.252,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LIA ELEVADORES

E12LIA010	ud	ELEVADOR VERTICAL 2,5 m Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 2,5 m, velocidad 0,1 m/s, 400 kg de carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 CV, formado por dispositivo de seguridad antiplastamiento bajo la plataforma, puertas automáticas en plataforma y en planta superior, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, vehículo formado por dos paneles en sandwich, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22EM040	1,000 ud	Elevador vertical 2,5 m.	22.955,34	22.955,34	
					Suma la partida
					Costes indirectos.....
					4,00%
					22.955,34
					918,21
					TOTAL PARTIDA
					23.873,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LIA020	ud	ELEVADOR UNIFAMILIAR 2 PARADAS Instalación completa de elevador unifamiliar con velocidad 0,2 m/s, 2 paradas, 200 kg de carga nominal para un máximo de 2 personas, cabina acabada con melamina, pasamanos y medio espejo, puerta automática de cabina y batiente semiautomática de piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM070	1,000 ud	Elevador unifamiliar, 2 paradas	20.311,27	20.311,27	
					Suma la partida
					Costes indirectos.....
					4,00%
					20.311,27
					812,45
					TOTAL PARTIDA
					21.123,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12LW VARIOS					
E12LW010	ud	MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y un recorrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, totalmente instalado incluido montaje y pruebas.			
P22EG010	1,000 ud	Montaplatos 2 paradas 50 kg	5.949,16	5.949,16	
Suma la partida					5.949,16
Costes indirectos					4,00% 237,97
TOTAL PARTIDA.....					6.187,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
E12LW020	ud	INCREMENT.POR PARADA MONTAPLATOS Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., totalmente instalado incluido montaje y pruebas.			
P22EG020	1,000 ud	Incremento por parada montaplat.	781,20	781,20	
Suma la partida					781,20
Costes indirectos					4,00% 31,25
TOTAL PARTIDA.....					812,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12LW030	ud	PLATAF. HIDRÁULICA 2 PARA.100 kg Plataforma hidráulica para una carga nominal de 100 kg., con una velocidad de 0,1 m/s., dos paradas, totalmente instalada incluido montaje y pruebas.			
P22EG030	1,000 ud	Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg	7.653,60	7.653,60	
Suma la partida					7.653,60
Costes indirectos					4,00% 306,14
TOTAL PARTIDA.....					7.959,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12LW040	ud	INCREMENT.POR PLATAF.100 kg Incremento por parada de platafoema hidráulica, para una carga nominal de 100 kg., totalmente instalado incluido montaje y pruebas.			
P22EG040	1,000 ud	Incremento parada plataf.100kg	301,16	301,16	
Suma la partida					301,16
Costes indirectos					4,00% 12,05
TOTAL PARTIDA.....					313,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12P INSTALACIONES DE PROTECCIÓN					
SUBAPARTADO E12PF PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO					
ELEMENTO E12PFA SIST. AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN					
SUBELEMENTO E12PFAA DETECTORES					
E12PFAA010	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS			
		Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FA010	1,000 ud	Detector iónico de humos	58,61	58,61	
Suma la partida					80,85
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					84,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
E12PFAA020	ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO			
		Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FA020	1,000 ud	Detector termovelocimétrico	40,02	40,02	
Suma la partida					62,26
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					64,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12PFAA030	ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS			
		Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FA030	1,000 ud	Detector óptico de llamas	259,03	259,03	
Suma la partida					281,27
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					292,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAA040	ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
		Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FA040	1,000 ud	Detector óptico de humos	65,24	65,24	

Suma la partida 87,48

Costes indirectos 4,00% 3,50

TOTAL PARTIDA..... 90,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFAA050	ud	BARR.INFRARROJOS DET.INCENDIOS			
		Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos. El sistema comprende una unidad transmisora que proyecta un haz de luz infrarroja modulada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y en caso de que se detecte humo un tiempo predeterminado, se activa la condición de alarma. Medida la unidad instalada.			

O01BL200 0,750 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 11,92

O01BL220 0,750 h. Ayudante-Electricista 13,76 10,32

P23FA050 1,000 ud Barrera infrarroja detec.incen. 1.181,23 1.181,23

Suma la partida 1.203,47

Costes indirectos 4,00% 48,14

TOTAL PARTIDA..... 1.251,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFAA060	ud	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO			
		Detector de monóxido de carbono homologado, con led de activación. Medida la unidad instalada.			

O01BL200 0,750 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 11,92

O01BL220 0,750 h. Ayudante-Electricista 13,76 10,32

P23FA070 1,000 ud Detector de CO homologado 122,59 122,59

Suma la partida 144,83

Costes indirectos 4,00% 5,79

TOTAL PARTIDA..... 150,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAB CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
E12PFAB010	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.					
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95			
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88			
P23FA100	1,000 ud	Central detec. incendios 1 zona	244,61	244,61			
					Suma la partida	259,44	
					Costes indirectos.....	4,00%	10,38
					TOTAL PARTIDA	269,82	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS							
E12PFAB020	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.					
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89			
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76			
P23FA110	1,000 ud	Central detec. incendios 2 zonas	275,79	275,79			
					Suma la partida	305,44	
					Costes indirectos.....	4,00%	12,22
					TOTAL PARTIDA	317,66	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS							
E12PFAB030	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 4 ZONAS Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.					
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78			
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52			
P23FA120	1,000 ud	Central detec. incendios 4 zonas	345,46	345,46			
					Suma la partida	404,76	
					Costes indirectos.....	4,00%	16,19
					TOTAL PARTIDA	420,95	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS							
E12PFAB040	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.					
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67			
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28			
P23FA130	1,000 ud	Central detec. incendios 6 zonas	404,63	404,63			
					Suma la partida	493,58	
					Costes indirectos.....	4,00%	19,74
					TOTAL PARTIDA	513,32	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAB050	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 8 ZONAS Central de detección automática de incendios, con ocho zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23FA140	1,000 ud	Central detec. incendios 8 zonas	487,06	487,06	
				Suma la partida	605,66
				Costes indirectos	4,00%
					24,23
				TOTAL PARTIDA.....	629,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E12PFAB060	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 10 ZONAS Central de detección automática de incendios, con diez zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	79,45	
O01BL220	5,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	68,80	
P23FA150	1,000 ud	Central detec.incendios 10 zonas	581,62	581,62	
				Suma la partida	729,87
				Costes indirectos	4,00%
					29,19
				TOTAL PARTIDA.....	759,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
E12PFAB070	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 12 ZONAS Central de detección automática de incendios, con doce zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23FA160	1,000 ud	Central detec.incendios 12 zonas	655,63	655,63	
				Suma la partida	833,53
				Costes indirectos	4,00%
					33,34
				TOTAL PARTIDA.....	866,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
E12PFAB080	ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 16 ZONAS Central de detección automática de incendios, con dieciséis zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	8,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	127,12	
O01BL220	8,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	110,08	
P23FA170	1,000 ud	Central detec.incendios 16 zonas	869,33	869,33	
				Suma la partida	1.106,53
				Costes indirectos	4,00%
					44,26
				TOTAL PARTIDA.....	1.150,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAB090		ud	CENTRAL DETEC.INCENDIOS 24 ZONAS Central de detección automática de incendios, con veinticuatro zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	190,68	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	165,12	
P23FA180	1,000	ud	Central detec.incendios 24 zonas	1.059,85	1.059,85	

Suma la partida 1.415,65
Costes indirectos..... 4,00% 56,63

TOTAL PARTIDA 1.472,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBLELEMENTO E12PFAC CENTRALES DETEC.MONÓXIDO CARBONO

E12PFAC010		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA Central de detección de monóxido de carbono CO homologada, con una zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., indicadores de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23FA200	1,000	ud	Central detección CO 1 zona hom.	352,62	352,62	

Suma la partida 367,45
Costes indirectos..... 4,00% 14,70

TOTAL PARTIDA 382,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12PFAC020		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS Central de detección de monóxido de carbono CO homologada, con dos zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., indicadores de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23FA220	1,000	ud	Central detección CO 2 zonas hom	487,35	487,35	

Suma la partida 502,18
Costes indirectos..... 4,00% 20,09

TOTAL PARTIDA 522,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12PFAC030	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 3 ZONAS Central de detección de monóxido de carbono CO homologada, con tres zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., indicadores de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.				
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95		
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88		
P23FA230	1,000 ud	Central detección CO 3 zonas hom	620,84	620,84		
Suma la partida					635,67	
Costes indirectos					4,00%	25,43
TOTAL PARTIDA.....					661,10	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAD CENTRALES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

E12PFAD010	ud	CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 2 ZONAS Central de detección y extinción automática de incendios, con dos zonas de detección y una de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.				
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89		
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76		
P23FA300	1,000 ud	Ctrl.detección y extinc. 2 zonas	348,87	348,87		
Suma la partida					378,52	
Costes indirectos					4,00%	15,14
TOTAL PARTIDA.....					393,66	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E12PFAD020	ud	CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 4 ZONAS Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 4 salidas, con cuatro zonas de detección y dos de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.				
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78		
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52		
P23FA310	1,000 ud	Ctrl.detección y extinc. 4 zonas	477,95	477,95		
Suma la partida					537,25	
Costes indirectos					4,00%	21,49
TOTAL PARTIDA.....					558,74	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAD030	ud	CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 8 ZONAS Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 8 salidas, con ocho zonas de detección y cuatro de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23FA330	1,000 ud	Ctrl.detección y extinc. 8 zonas	614,70	614,70	

Suma la partida 733,30
Costes indirectos..... 4,00% 29,33

TOTAL PARTIDA 762,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFAD040	ud	CENT.DETECCIÓN Y EXTIN. 12 ZONAS Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 12 salidas, con doce zonas de detección y seis de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23FA350	1,000 ud	Ctrl.detección y extinc.12 zonas	916,38	916,38	

Suma la partida 1.094,28
Costes indirectos..... 4,00% 43,77

TOTAL PARTIDA 1.138,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFAD050	ud	CENT.DETECCIÓN Y EXTIN. 24 ZONAS Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 24 salidas, con veinticuatro zonas de detección y doce de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	12,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	190,68	
O01BL220	12,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	165,12	
P23FA370	1,000 ud	Ctrl.detección y extinc.24 zonas	1.891,82	1.891,82	

Suma la partida 2.247,62
Costes indirectos..... 4,00% 89,90

TOTAL PARTIDA 2.337,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAE SIST.MANUALES ALARMA INCENDIO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAE010	ud	PULSADOR DE ALARMA CON CRISTAL			
		Pulsador de alarma. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FB100	1,000 ud	Pulsador de alarma	22,75	22,75	

Suma la partida 44,99

Costes indirectos 4,00% 1,80

TOTAL PARTIDA..... 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFAE020	ud	PULSADOR EXTINCIÓN DISPARADA			
		Pulsador extinción disparada. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FB200	1,000 ud	Pulsador extinción disparada	37,08	37,08	

Suma la partida 59,32

Costes indirectos 4,00% 2,37

TOTAL PARTIDA..... 61,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFAE030	ud	PULSADOR PARO EXTINCIÓN			
		Pulsador paro extinción, medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FB300	1,000 ud	Pulsador paro extinción	40,55	40,55	

Suma la partida 62,79

Costes indirectos 4,00% 2,51

TOTAL PARTIDA..... 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PFAE040	ud	PULSADOR ALARMA ANTIDEFAGRANTE			
		Pulsador de alarma antideflagrante, medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FB400	1,000 ud	Pulsador alarma antideflagrante	240,24	240,24	

Suma la partida 262,48

Costes indirectos 4,00% 10,50

TOTAL PARTIDA..... 272,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAG SIST.DE COMUNICACIÓN ALARMA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAG010		ud	SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL			
			Sirena electrónica bitonal, con indicación acústica. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FC100	1,000	ud	Sirena electrónica bitonal	70,34	70,34	
			Suma la partida			92,58
			Costes indirectos.....		4,00%	3,70
			TOTAL PARTIDA			96,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
E12PFAG020		ud	SIRENA ELECTRÓNICA CON PILOTO			
			Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FC200	1,000	ud	Sirena electrónica con piloto	97,10	97,10	
			Suma la partida			119,34
			Costes indirectos.....		4,00%	4,77
			TOTAL PARTIDA			124,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E12PFAG030		ud	CAMPANA ALARMA 6" BAJO CONSUMO			
			Campana de alarma de bajo consumo, en 6". Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FC400	1,000	ud	Campana alarma 6" bajo consumo	56,44	56,44	
			Suma la partida			78,68
			Costes indirectos.....		4,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA			81,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12PFAG040		ud	LETRERO LUMINOSO NO ENTRAR			
			Letrero luminoso no entrar, extinción disparada, con indicación óptica y acústica. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FC500	1,000	ud	Letrero luminoso no entrar	87,55	87,55	
			Suma la partida			109,79
			Costes indirectos.....		4,00%	4,39
			TOTAL PARTIDA			114,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAG050	ud	PILOTO INDICADOR ACC. DETECTORES			
		Indicador de acción luminosa disparo detectores de incendios. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23FC600	1,000 ud	Piloto indicador acción detect.	23,66	23,66	

Suma la partida 45,90
 Costes indirectos 4,00% 1,84

TOTAL PARTIDA..... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFB SIST. ABAST.AGUA CONTRA INCENDIO

SUBELEMENTO E12PFBC CANALIZACIONES

E12PFBC010	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1"			
		Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 1" (DN-025), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO195	0,500 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	7,39	
P23FD200	1,000 m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 1"	11,64	11,64	

Suma la partida 27,02
 Costes indirectos 4,00% 1,08

TOTAL PARTIDA..... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PFBC020	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"			
		Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO195	0,500 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	7,39	
P23FD220	1,000 m.	Tubo acero DIN 2440 galv. 1 1/2"	21,60	21,60	

Suma la partida 36,98
 Costes indirectos 4,00% 1,48

TOTAL PARTIDA..... 38,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBC030		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2" Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 2" (DN-050), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FD230	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 2"	27,42	27,42	

Suma la partida 50,49
Costes indirectos..... 4,00% 2,02

TOTAL PARTIDA 52,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFBC040		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 3" (DN-080), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO195	1,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	14,77	
P23FD250	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 3"	34,62	34,62	

Suma la partida 65,37
Costes indirectos..... 4,00% 2,61

TOTAL PARTIDA 67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFBC050		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 5" Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO195	1,500	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	22,16	
P23FD280	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 5"	63,05	63,05	

Suma la partida 109,18
Costes indirectos..... 4,00% 4,37

TOTAL PARTIDA 113,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBC060		m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1" Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1" (DN-025), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	7,39	
P23FD300	1,000	m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 1"	12,02	12,02	

Suma la partida 27,40
Costes indirectos..... 4,00% 1,10

TOTAL PARTIDA 28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBC070	m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PIN. 1 1/2" Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	7,99	
O01BO195	0,500 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	7,39	
P23FD320	1,000 m.	Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/2"	23,31	23,31	

Suma la partida 38,69
Costes indirectos 4,00% 1,55

TOTAL PARTIDA..... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFBC080	m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2" Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,750 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FD330	1,000 m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"	26,14	26,14	

Suma la partida 49,21
Costes indirectos 4,00% 1,97

TOTAL PARTIDA..... 51,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12PFBC090	m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3" Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 3" (DN-080), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	15,98	
O01BO195	1,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	14,77	
P23FD350	1,000 m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 3"	33,64	33,64	

Suma la partida 64,39
Costes indirectos 4,00% 2,58

TOTAL PARTIDA..... 66,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFBC100	m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 5" Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 5" (DN-125), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,500 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	23,97	
O01BO195	1,500 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	22,16	
P23FD380	1,000 m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 5"	48,42	48,42	

Suma la partida 94,55
Costes indirectos 4,00% 3,78

TOTAL PARTIDA..... 98,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBD DEPÓSITOS DE RESERVA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBD010		ud	DEPÓSITO PVC 12 m3. VERT/SUPERF. Depósito reserva de agua contra incendios de 12.000 litros, colocado en superficie, en posición vertical, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	88,62	
P23FD100	1,000	ud	Depósito PVC 12 m3 vert/superf.	3.367,21	3.367,21	

Suma la partida 3.551,71
Costes indirectos..... 4,00% 142,07

TOTAL PARTIDA 3.693,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFBD020		ud	DEPÓSITO PVC 24 m3. VERT/SUPERF. Depósito reserva de agua contra incendios de 24.000 litros, colocado en superficie, en posición vertical, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	88,62	
P23FD130	1,000	ud	Depósito PVC 24 m3 vert/superf.	5.762,62	5.762,62	

Suma la partida 5.947,12
Costes indirectos..... 4,00% 237,88

TOTAL PARTIDA 6.185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

E12PFBD030		ud	DEPÓSITO PVC 24 m3. HORIZ. ENT. Depósito reserva de agua contra incendios de 24.000 litros, para enterrar en posición horizontal, con cunas de apoyo, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	88,62	
P23FD160	1,000	ud	Depósito PVC 24 m3 horiz/enterr.	7.044,58	7.044,58	

Suma la partida 7.229,08
Costes indirectos..... 4,00% 289,16

TOTAL PARTIDA 7.518,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBG GRUPOS DE PRESIÓN

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBG010	ud	GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 45 mca Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 7,5 CV., electrobomba de 1,5 CV., colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01BO195	6,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	88,62	
P23FD010	1,000 ud	Grupo pres. 24m3/h 45 mca 7,5 CV	5.075,13	5.075,13	

Suma la partida 5.259,63
Costes indirectos 4,00% 210,39

TOTAL PARTIDA..... 5.470,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12PFBG020	ud	GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 55 mca Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 55 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 10 CV., electrobomba de 2 CV., colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01BO195	6,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	88,62	
P23FD020	1,000 ud	Grupo pres. 24 m3/h 55 mca 10 CV	5.149,33	5.149,33	

Suma la partida 5.333,83
Costes indirectos 4,00% 213,35

TOTAL PARTIDA..... 5.547,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12PFBG030	ud	GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 65 mca Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 65 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 15 CV., electrobomba de 2 CV., colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	95,88	
O01BO195	6,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	88,62	
P23FD030	1,000 ud	Grupo pres. 24 m3/h 65 mca 15 CV	5.437,63	5.437,63	

Suma la partida 5.622,13
Costes indirectos 4,00% 224,89

TOTAL PARTIDA..... 5.847,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBH HIDRANTES EXTERIORES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBH010		ud	HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 3" 2B. Hidrante antichoque y antihielo de 3" con dos bocas, 2x45 mm., con racores y carrete de 300 mm. en toma recta a la red. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FE100	1,000	ud	Hidrante antichoque/antih. 3" 2 b.	802,83	802,83	

Suma la partida		825,90
Costes indirectos.....	4,00%	33,04

TOTAL PARTIDA 858,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFBH020		ud	HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 4" 2B. Hidrante antichoque y antihielo de 4" con dos bocas, 2x70 mm., con racores y carrete de 300 mm. en toma recta a la red. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FE300	1,000	ud	Hidrante antichoque/antih. 4" 2 b.	1.102,03	1.102,03	

Suma la partida		1.125,10
Costes indirectos.....	4,00%	45,00

TOTAL PARTIDA 1.170,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PFBH030		ud	HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 6" 2B. Hidrante antichoque y antihielo de 6" con dos bocas, 2x70 mm., con racores y carrete de 300 mm. en toma recta a la red. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FE500	1,000	ud	Hidrante antichoque/antih. 6" 2 b.	1.581,76	1.581,76	

Suma la partida		1.604,83
Costes indirectos.....	4,00%	64,19

TOTAL PARTIDA 1.669,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12PFBH040		ud	HIDRANTE HÚMEDO 3" 2 BOCAS Hidrante húmedo de 3" con dos bocas, 2x70 mm., medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FE610	1,000	ud	Hidrante húmedo 3" 2 bocas	459,72	459,72	

Suma la partida		482,79
Costes indirectos.....	4,00%	19,31

TOTAL PARTIDA 502,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBH050	ud	HIDRANTE HÚMEDO 3" 3 BOCAS Hidrante húmedo de 3" con tres bocas, 2x70/1x100 mm., con racores , medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	11,99	
O01BO195	0,750 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	11,08	
P23FE620	1,000 ud	Hidrante húmedo 3" 3 bocas	712,78	712,78	

Suma la partida 735,85
 Costes indirectos 4,00% 29,43

TOTAL PARTIDA..... 765,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBM COLUMNA SECA

E12PFBM010	ud	BOCA SAL. PISOS IPF-39 C/CABINA Cabina metálica 59/35/30 cm. roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS cerradura cuadradillo 8 mm. de atornillar, con bifurcación 2 1/2"/2B-45, con válvulas esfera y tapones, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF050	1,000 ud	Boca sal. pisos IPF-39 c/cabina	227,51	227,51	

Suma la partida 264,41
 Costes indirectos 4,00% 10,58

TOTAL PARTIDA..... 274,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFBM020	ud	BOCA SAL. PISOS IPF-40 C/CABINA Cabina metálica 59/64/42 cm. roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradura cuadradillo 8 mm. de atornillar, con bifurcación 2 1/2"/2B-45, con válvulas esfera y tapones, y válvula esfera 3" sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF120	1,000 ud	Boca sal. sección IPF-40 c/cabin	287,39	287,39	

Suma la partida 324,29
 Costes indirectos 4,00% 12,97

TOTAL PARTIDA..... 337,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12PFBM030		ud	TOMA FACHADA IPF-41 C/CABINA Cabina metálica 59/44/30 cm. tapa blanca, con caja roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradura cuadradillo 8 mm. de empotrar, con bifurcación 3"/2B-70, con válvulas esfera y tapones. Medida la unidad instalada.				
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	19,18		
O01BO195	1,200	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72		
P23FF250	1,000	ud	Toma de fachada IPF-41 c/cabina	265,76	265,76		
						Suma la partida	302,66
						Costes indirectos.....	4,00% 12,11
TOTAL PARTIDA						314,77	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS							
E12PFBM040		ud	BOCA DE INCENDIO IPF-42, 3" Boca de incendio compuesta por válvula de compuerta embrizada de 3", junta y tornillos, manguito y codo 3", record de 100 mm. con tapón y cadena, con tapa y cerco. Medida la unidad instalada.				
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	19,18		
O01BO195	1,200	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72		
P23FF300	1,000	ud	Boca de incendio IPF-42, 3"	311,93	311,93		
						Suma la partida	348,83
						Costes indirectos.....	4,00% 13,95
TOTAL PARTIDA						362,78	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS							
E12PFBM050		ud	BOCA DE INCENDIO IPF-42, 4" Boca de incendio compuesta por válvula de compuerta embrizada de 4", junta y tornillos, manguito y codo 4", record de 100 mm. con tapón y cadena, con tapa y cerco. Medida la unidad instalada.				
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	19,18		
O01BO195	1,200	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72		
P23FF350	1,000	ud	Boca de incendio IPF-42, 4"	387,25	387,25		
						Suma la partida	424,15
						Costes indirectos.....	4,00% 16,97
TOTAL PARTIDA						441,12	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS							
SUBELEMENTO E12PFB0 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)							

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBQ010	ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x15m. Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 15 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF400	1,000 ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x15 m.	209,80	209,80	
Suma la partida					246,70
Costes indirectos					4,00% 9,87
TOTAL PARTIDA.....					256,57

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFBQ020	ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x20m. Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 20 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF410	1,000 ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x20 m.	241,80	241,80	
Suma la partida					278,70
Costes indirectos					4,00% 11,15
TOTAL PARTIDA.....					289,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ030	ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x25m. Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 25 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF430	1,000 ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x25 m.	264,20	264,20	
Suma la partida					301,10
Costes indirectos					4,00% 12,04
TOTAL PARTIDA.....					313,14

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBQ040		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x30m. Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 30 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF460	1,000	ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x30 m.	322,26	322,26	

Suma la partida		359,16
Costes indirectos.....	4,00%	14,37

TOTAL PARTIDA 373,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFBQ050		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 25mm.x20m. Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera semirígida de 25 mm. de diámetro y 20 m. de longitud. Inscripción sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	19,18	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	17,72	
P23FF500	1,000	ud	BIE IPF-43 semirígida 25mm.x20 m	391,73	391,73	

Suma la partida		428,63
Costes indirectos.....	4,00%	17,15

TOTAL PARTIDA 445,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFE EXTINTORES SUBELEMENTO E12PFEA PRESIÓN INCORPORADA

E12PFEA010		ud	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ010	1,000	ud	Extintor polvo ABC 3 kg. pr.inc.	46,48	46,48	

Suma la partida		47,77
Costes indirectos.....	4,00%	1,91

TOTAL PARTIDA 49,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFEA020	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ020	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	64,58	64,58	
Suma la partida					65,87
Costes indirectos					2,63
TOTAL PARTIDA.....					68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12PFEA030	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ030	1,000 ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.	83,15	83,15	
Suma la partida					84,44
Costes indirectos					3,38
TOTAL PARTIDA.....					87,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFEA040	ud	CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN Carro extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ040	1,000 ud	Extintor polvo ABC 25 kg. pr.in.	199,15	199,15	
Suma la partida					200,44
Costes indirectos					8,02
TOTAL PARTIDA.....					208,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEB PRESIÓN AUXILIAR

E12PFEB010	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 de presión auxiliar, con soporte y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ110	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux.	62,47	62,47	
Suma la partida					63,76
Costes indirectos					2,55
TOTAL PARTIDA.....					66,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFEB020	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.AUX Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 de presión auxiliar, con soporte y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ120	1,000 ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.aux	78,40	78,40	
Suma la partida					79,69
Costes indirectos.....					3,19
TOTAL PARTIDA					82,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
SUBELEMENTO E12PFEC AUTOMÁTICOS					
E12PFEC010	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM. Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ200	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. autom.	96,93	96,93	
Suma la partida					98,22
Costes indirectos.....					3,93
TOTAL PARTIDA					102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
E12PFEC020	ud	EXTINTOR POLVO ABC 12 kg. AUT. Extintor automático de polvo químico ABC normal de eficacia 34A/233B, de 12 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ210	1,000 ud	Extintor polvo ABC 12 kg. autom.	125,78	125,78	
Suma la partida					127,07
Costes indirectos.....					5,08
TOTAL PARTIDA					132,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
SUBELEMENTO E12PFEE CO2 Y OTROS					
E12PFEE010	ud	EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ360	1,000 ud	Extintor CO2 5 kg.	148,18	148,18	
Suma la partida					149,47
Costes indirectos.....					5,98
TOTAL PARTIDA					155,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFEE020	ud	EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO Carro extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 10 kg. de agente extintor, modelo NC-10, con ruedas y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ370	1,000 ud	Extintor CO2 10 kg. carro	281,61	281,61	

Suma la partida 282,90
Costes indirectos 4,00% 11,32

TOTAL PARTIDA..... 294,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12PFEE030	ud	EXTINTOR CO2 30 kg. CARRO Carro extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 30 kg. de agente extintor, modelo NC-30, con ruedas y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ390	1,000 ud	Extintor CO2 30 kg. carro	545,21	545,21	

Suma la partida 546,50
Costes indirectos 4,00% 21,86

TOTAL PARTIDA..... 568,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFEE040	ud	EXTINTOR HÍDRICO 9 LITROS Extintor hídrico de eficacia 8A/34B, de 9 kg. de agente extintor, modelo HIL-9, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ440	1,000 ud	Extintor hídrico 9 litros	84,43	84,43	

Suma la partida 85,72
Costes indirectos 4,00% 3,43

TOTAL PARTIDA..... 89,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEW VARIOS

E12PFEW010	ud	RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ500	1,000 ud	Recipiente para arena metálico	37,96	37,96	

Suma la partida 39,25
Costes indirectos 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA..... 40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFEW020		ud	RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA			
			Recipiente para trapos, metálico, de 26x20x20 cm., con tapa. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ510	1,000	ud	Recipiente trapos met. c/ tapa	38,72	38,72	

Suma la partida 40,01
 Costes indirectos..... 4,00% 1,60

TOTAL PARTIDA 41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFEW030		ud	ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.			
			Armario metálico para extintor 6/12 kgs., con marco fijo y cristal para romper. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FJ520	1,000	ud	Armario met. p/extintor 6/12 kg.	52,01	52,01	

Suma la partida 53,30
 Costes indirectos..... 4,00% 2,13

TOTAL PARTIDA 55,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFH SIST. FIJOS DE EXTINCIÓN SUBELEMENTO E12PFHA S. EXTIN. P/ROCIADORES AUT.

E12PFHA010		ud	ROCIADOR 1/2" COLG. BRONCE			
			Rociador automático de 1/2", terminación en bronce, posición colgante, fusible 141° C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,00	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	1,85	
P23FG010	1,000	ud	Rociador 1/2" colgante bronce	23,65	23,65	

Suma la partida 27,50
 Costes indirectos..... 4,00% 1,10

TOTAL PARTIDA 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12PFHA020		ud	ROCIADOR 1/2" COLG. CROMO			
			Rociador automático de 1/2", terminación en cromo, posición colgante, fusible 141° C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	2,00	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	1,85	
P23FG100	1,000	ud	Rociador 1/2" colgante cromo	24,06	24,06	

Suma la partida 27,91
 Costes indirectos..... 4,00% 1,12

TOTAL PARTIDA 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHA030	ud	ROCIADOR 1/2" COLG. BRO. FM-UL Rociador automático de 1/2", según normas USA FM-UL, terminación en bronce, posición colgante, fusible 141° C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,00	
O01BO195	0,125 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	1,85	
P23FG200	1,000 ud	Rociador 1/2" colg.br.hom.FM-UL	29,26	29,26	
Suma la partida					33,11
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,32
TOTAL PARTIDA.....					34,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E12PFHA040	ud	ROCIADOR 1/2" COLG. CRO. FM-UL Rociador automático de 1/2", según normas USA FM-UL, terminación en cromo, posición colgante, fusible 141° C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	2,00	
O01BO195	0,125 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	1,85	
P23FG300	1,000 ud	Rociador 1/2" colg.cr.hom.FM-UL	26,65	26,65	
Suma la partida					30,50
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					1,22
TOTAL PARTIDA.....					31,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E12PFHA050	ud	VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 3" Válvula de control rociadores de 3", compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	223,72	
O01BO195	14,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	206,78	
P23FG400	1,000 ud	Válvula control rociadores 3"	809,75	809,75	
Suma la partida					1.240,25
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					49,61
TOTAL PARTIDA.....					1.289,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHA060		ud	VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 4" Válvula de control rociadores de 4", compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	223,72	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	206,78	
P23FG450	1,000	ud	Válvula control rociadores 4"	944,30	944,30	

Suma la partida 1.374,80
 Costes indirectos..... 4,00% 54,99

TOTAL PARTIDA 1.429,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHA070		ud	VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 8" Válvula de control rociadores de 8", compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	223,72	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	206,78	
P23FG550	1,000	ud	Válvula control rociadores 8"	1.244,84	1.244,84	

Suma la partida 1.675,34
 Costes indirectos..... 4,00% 67,01

TOTAL PARTIDA 1.742,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHA080		ud	VÁLVULA CONT. ROCIADOR 3" FM-UL Válvula de control rociadores de 3", homologado según normas USA FM-UL, compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	15,98	223,72	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	206,78	
P23FG600	1,000	ud	Válv. control rociadores 3"FM-UL	1.299,12	1.299,12	

Suma la partida 1.729,62
 Costes indirectos..... 4,00% 69,18

TOTAL PARTIDA 1.798,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHA090	ud	VÁLVULA CONT. ROCIADOR 4" FM-UL Válvula de control rociadores de 4", homologado según normas USA FM-UL, compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	223,72	
O01BO195	14,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	206,78	
P23FG650	1,000 ud	Válv. control rociadores 4"FM-UL	1.311,65	1.311,65	

Suma la partida 1.742,15
Costes indirectos 4,00% 69,69

TOTAL PARTIDA..... 1.811,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFHA100	ud	PUNTO PRUEBA ROCIADORES 1" Punto de prueba de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola tocino 1/2", grifo comprobación manómetro, válvula esfera 1/2", rociador 1/2" abierto. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	3,750 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	59,93	
O01BO195	3,750 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	55,39	
P23FG800	1,000 ud	Punto prueba rociadores 1"	70,98	70,98	

Suma la partida 186,30
Costes indirectos 4,00% 7,45

TOTAL PARTIDA..... 193,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHA110	ud	DETECTOR FLUJO 6" Detector de flujo para instalación de rociadores automáticos en 6", con retardador de alarma. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	2,000 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	15,98	31,96	
O01BO195	2,000 h.	Ayudante-Fontanero/Calefactor	14,77	29,54	
P23FG850	1,000 ud	Detector flujo 6"	163,23	163,23	

Suma la partida 224,73
Costes indirectos 4,00% 8,99

TOTAL PARTIDA..... 233,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFHB S. EXTINCION POR ESPUMAS

E12PFHB010	ud	ESPUMÓGENO P REG.6% BD 200 I. Espumógeno proteínico regular para concentraciones al 6% en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500 h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH100	1,000 ud	Espumógeno P REG. 6% BD 200 l.	260,42	260,42	

Suma la partida 266,88
Costes indirectos 4,00% 10,68

TOTAL PARTIDA..... 277,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHB020		ud	ESPUMÓGENO FFFP 6% BD 200 I. Espumógeno fluoroproteínico formador de película acuosa Aer-o-Film 66 para concentraciones al 6% en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH300	1,000	ud	Espumógeno FFFP 6% B 200 I.	615,45	615,45	
Suma la partida						621,91
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						646,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12PFHB030		ud	ESPUMÓGENO AFFF(AR) UNIV.200 I. Espumógeno sintético formador de película acuosa antialcohol universal Gold, para cualquier concentración, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH500	1,000	ud	Espumógeno AFFF(AR) Univ.200 I	838,40	838,40	
Suma la partida						844,86
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						878,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E12PFHB040		ud	ESPUMÓGENO VAPOR.ÁLCALI.BD200 I. Espumógeno sintético formador de manto protector para vapores alcalinos, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH600	1,000	ud	Espumógeno Vap.Alc. B 200 I.	1.081,60	1.081,60	
Suma la partida						1.088,06
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						1.131,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12PFHB050		ud	ESPUMÓGENO VAPOR.ÁCIDOS BD200 I. Espumógeno sintético formador de manto protector para vapores ácidos, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH700	1,000	ud	Espumógeno Vap.Acidos 200 I.	1.202,10	1.202,10	
Suma la partida						1.208,56
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						1.256,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHB060	ud	ESPUMÓGENO HEX A.EXP. 200 l. Espumógeno sintético de alta expansión, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500 h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH800	1,000 ud	Espumógeno HEX A.Exp. 200 l.	638,35	638,35	

Suma la partida	644,81
Costes indirectos	25,79

TOTAL PARTIDA..... 670,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12PFHB070	ud	ESPUMÓGENO TRAINING PRB 200 l. Espumógeno sintético para pruebas, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500 h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH900	1,000 ud	Espumógeno TRAINING PRB 200 l.	285,74	285,74	

Suma la partida	292,20
Costes indirectos	11,69

TOTAL PARTIDA..... 303,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB080	ud	HOSEMASTER PARA BAJA EXPANSIÓN Equipo portátil de formación de espuma de baja expansión, incluyendo inyector y lanza, para adaptar a una manguera contra incendios. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500 h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH910	1,000 ud	Hosemaster para baja expansión	461,93	461,93	

Suma la partida	468,39
Costes indirectos	18,74

TOTAL PARTIDA..... 487,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12PFHB090	ud	HOSEMAJOR PARA MEDIA EXPANSIÓN Equipo portátil de formación de espuma de media expansión, incluyendo inyector y lanza, para adaptar a una manguera contra incendios. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500 h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH920	1,000 ud	Hosemajor para media expansión	625,49	625,49	

Suma la partida	631,95
Costes indirectos	25,28

TOTAL PARTIDA..... 657,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHB100		ud	INYECTOR EN LÍNEA 400 l./min. Equipo inyector en línea, dosifica la mezcla necesaria para la formación de espuma. Capacidad máxima 400 l./min. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH930	1,000	ud	Inyector en línea 400 l./min.	458,11	458,11	
						464,57
Suma la partida						464,57
Costes indirectos.....						18,58
						483,15
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
E12PFHB110		ud	LANZA ESPUMA BAJA EXPANSIÓN Lanza de espuma de baja expansión. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH940	1,000	ud	Lanza espuma baja expansión	472,90	472,90	
						479,36
Suma la partida						479,36
Costes indirectos.....						19,17
						498,53
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12PFHB120		ud	LANZA ESPUMA MEDIA EXPANSIÓN Lanza de espuma de media expansión. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH950	1,000	ud	Lanza espuma media expansión	470,55	470,55	
						477,01
Suma la partida						477,01
Costes indirectos.....						19,08
						496,09
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E12PFHB130		ud	GENERADOR ESPUMA ALTA EXPANSIÓN Generador de espuma de alta expansión. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	12,91	6,46	
P23FH960	1,000	ud	Generador espuma alta expansión	3.415,53	3.415,53	
						3.421,99
Suma la partida						3.421,99
Costes indirectos.....						136,88
						3.558,87
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

SUBELEMENTO E12PFHC S. EXTIN. POR AGENTES GASEOSOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC010	ud	CILINDRO EXTINC. NAF S-III 2 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 2 kg. de NAF S-III como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI100	1,000 ud	Cilindro ext. NAF S-III 2 kg.	573,91	573,91	

Suma la partida 603,56
Costes indirectos 4,00% 24,14

TOTAL PARTIDA..... 627,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PFHC020	ud	CILINDRO EXTINC. NAF S-III 6 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 6 kg. de NAF S-III como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
------------	----	--	--	--	--

O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI140	1,000 ud	Cilindro ext. NAF S-III 6 kg.	1.095,49	1.095,49	

Suma la partida 1.125,14
Costes indirectos 4,00% 45,01

TOTAL PARTIDA..... 1.170,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12PFHC030	ud	CILINDRO EXTINC.NAF S-III 24 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 24 kg. de NAF S-III como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
------------	----	---	--	--	--

O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI180	1,000 ud	Cilindro ext. NAF S-III 24 kg.	1.780,71	1.780,71	

Suma la partida 1.810,36
Costes indirectos 4,00% 72,41

TOTAL PARTIDA..... 1.882,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFHC040	ud	CILINDRO EXTINC.NAF S-III 45 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 45 kg. de NAF S-III con agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
------------	----	--	--	--	--

O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI210	1,000 ud	Cilindro ext. NAF S-III 45 kg.	2.209,90	2.209,90	

Suma la partida 2.239,55
Costes indirectos 4,00% 89,58

TOTAL PARTIDA..... 2.329,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC100		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 3 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 3 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI300	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 3 kg.	2.340,81	2.340,81	

Suma la partida		2.370,46
Costes indirectos.....	4,00%	94,82

TOTAL PARTIDA 2.465,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12PFHC110		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 7 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 7 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI320	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 7 kg.	2.541,39	2.541,39	

Suma la partida		2.571,04
Costes indirectos.....	4,00%	102,84

TOTAL PARTIDA 2.673,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFHC120		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 44 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 44 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI380	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 44 kg.	4.459,55	4.459,55	

Suma la partida		4.489,20
Costes indirectos.....	4,00%	179,57

TOTAL PARTIDA 4.668,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC130	ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 73 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 73 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI395	1,000 ud	Cilindro extinc. FM-200 73 kg.	5.943,66	5.943,66	

Suma la partida 5.973,31
Costes indirectos 4,00% 238,93

TOTAL PARTIDA..... 6.212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFHC200	ud	CILINDRO EXTINCION CO2 2 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 2 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI397	1,000 ud	Cilindro extinción CO2 2 kg.	562,29	562,29	

Suma la partida 591,94
Costes indirectos 4,00% 23,68

TOTAL PARTIDA..... 615,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFHC210	ud	CILINDRO EXTINCIÓN CO2 5 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 5 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI420	1,000 ud	Cilindro extinción CO2 5 kg.	684,96	684,96	

Suma la partida 714,61
Costes indirectos 4,00% 28,58

TOTAL PARTIDA..... 743,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12PFHC220	ud	CILINDRO EXTINCIÓN CO2 20 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 20 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI450	1,000 ud	Cilindro extinción CO2 20 kg.	987,42	987,42	

Suma la partida 1.017,07
Costes indirectos 4,00% 40,68

TOTAL PARTIDA..... 1.057,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC230		ud	CILINDRO EXTINCIÓN CO2 45 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 45 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI500	1,000	ud	Cilindro extinción CO2 45 kg.	1.244,64	1.244,64	
Suma la partida						1.274,29
Costes indirectos.....						50,97
TOTAL PARTIDA						1.325,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
E12PFHC300		ud	BATERÍA EXTINCIÓN CO2 90 kg. Batería de extinción de incendios formada por 2 cilindros de 67 litros cada uno, cargada con un total de 90 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula principal LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, válvulas de apertura neumática, colector de disparo, latiguillos elásticos, válvulas antiretorno, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23FI550	1,000	ud	Bateria ext. CO2 90 kg. 2 Cil.	2.542,82	2.542,82	
Suma la partida						2.631,77
Costes indirectos.....						105,27
TOTAL PARTIDA						2.737,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E12PFHC310		ud	BATERÍA EXTINCIÓN CO2 135 kg. Batería de extinción de incendios formada por 3 cilindros de 67 litros cada uno, cargada con un total de 135 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula principal LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, válvulas de apertura neumática, colector de disparo, latiguillos elásticos, válvulas antiretorno, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23FI560	1,000	ud	Bateria ext. CO2 135 kg. 2 Cil.	3.338,58	3.338,58	
Suma la partida						3.427,53
Costes indirectos.....						137,10
TOTAL PARTIDA						3.564,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12PFHC400		ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 2,5 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 2,5 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI230	1,000	ud	Cilindro extinc. FE-13 2,5 kg.	611,73	611,73	
Suma la partida						641,38
Costes indirectos.....						25,66
TOTAL PARTIDA						667,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC410	ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 5,5 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 5,5 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI250	1,000 ud	Cilindro extinc. FE-13 5,5 kg.	803,23	803,23	

Suma la partida 832,88
Costes indirectos 4,00% 33,32

TOTAL PARTIDA..... 866,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12PFHC420	ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 22 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 22 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI270	1,000 ud	Cilindro extinc. FE-13 22 kg.	1.167,59	1.167,59	

Suma la partida 1.197,24
Costes indirectos 4,00% 47,89

TOTAL PARTIDA..... 1.245,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12PFHC430	ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 57 kg. Cilindro de extinción de incendios cargado con 57 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23FI290	1,000 ud	Cilindro extinc. FE-13 57 kg.	1.780,80	1.780,80	

Suma la partida 1.810,45
Costes indirectos 4,00% 72,42

TOTAL PARTIDA..... 1.882,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFJ SEÑALIZACIÓN

E12PFJ010	ud	SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250 h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK010	1,000 ud	Señal poliestireno extintor. Fotolu.	6,94	6,94	

Suma la partida 10,17
Costes indirectos 4,00% 0,41

TOTAL PARTIDA..... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFJ020						
		ud	SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestir. 1mm. de 210/297.	7,29	7,29	
Suma la partida						10,52
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12PFJ030						
		ud	SEÑAL POLIESTIRENO DE 420/594 mm Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK300	1,000	ud	Señal poliestir. 1mm. de 420/594.	23,61	23,61	
Suma la partida						26,84
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12PFJ040						
		ud	SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm. Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK400	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 210/297	19,25	19,25	
Suma la partida						22,48
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12PFJ050						
		ud	SEÑAL ALUM. ANOD. DE 420/594 mm. Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK600	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 420/594	25,91	25,91	
Suma la partida						29,14
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						30,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFJ060	ud	SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420 Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250 h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK700	1,000 ud	Señal fotolumin. 297/420 plást.	21,70	21,70	

Suma la partida 24,93
Costes indirectos 4,00% 1,00

TOTAL PARTIDA..... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFJ070	ud	SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420 Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250 h.	Peón especializado	12,91	3,23	
P23FK900	1,000 ud	Señal fotolumin. 297/420 alumin.	33,82	33,82	

Suma la partida 37,05
Costes indirectos 4,00% 1,48

TOTAL PARTIDA..... 38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFK IGNIFUGACIÓN SUBELEMENTO E12PFKM MORTEROS

E12PFKM010	m2	MORTERO IGNIF. PROYECT. R-60 Mortero ignífugo proyectado R-60, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, s/ DB-SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P23FL050	1,000 m2	Mortero ignif. proyectado RF-60	7,88	7,88	

Suma la partida 15,83
Costes indirectos 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA..... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFKM020	m2	MORTERO IGNIF. PROYECT. R-90 Mortero ignífugo proyectado R-90, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, s/ DB-SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,400 h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400 h.	Ayudante	13,06	5,22	
P23FL100	1,000 m2	Mortero ignif. proyectado RF-90	10,70	10,70	

Suma la partida 21,29
Costes indirectos 4,00% 0,85

TOTAL PARTIDA..... 22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFKM030	m2		MORTERO IGNÍF. PROYECT.R-120 Mortero ignífugo proyectado R-120, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, s/ DB-SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	13,42	8,05	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	13,06	7,84	
P23FL150	1,000	m2	Mortero igníf. proyectado RF-120	21,58	21,58	

Suma la partida 37,47
Costes indirectos..... 4,00% 1,50

TOTAL PARTIDA 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFKP PINTURAS

E12PFKP010	m2		PINTURA INTUMESC. 400 mic. R-30 Recubrimiento de pintura intumescente (400 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos R-30, s/ DB-SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	13,42	2,68	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	13,06	2,61	
P23FL250	1,000	m2	Pintura intumesc.400 mic. RF-30	7,51	7,51	

Suma la partida 12,80
Costes indirectos..... 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFKP020	m2		PINTURA INTUMESC. 650 mic. R-60 Recubrimiento de pintura intumescente (650 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos R-60, s/ DB-SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	13,06	3,92	
P23FL300	1,000	m2	Pintura intumesc. 650 mic. RF-60	11,45	11,45	

Suma la partida 19,40
Costes indirectos..... 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12PFKP030	m2		PINTURA INTUMESC.1200 mic. R-90 Recubrimiento de pintura intumescente (1200 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos R-90, s/ DB-SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	13,42	5,37	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	13,06	5,22	
P23FL350	1,000	m2	Pintura intumesc.1200 mic. RF-90	27,46	27,46	

Suma la partida 38,05
Costes indirectos..... 4,00% 1,52

TOTAL PARTIDA 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBELEMENTO E12PFKW VARIOS

E12PFKW010	ud	SACO IGNÍF. INTUMESC.200x150x40			
Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo I, dimensiones 200x150x40 mm. en bolsas de 50 unidades. Medida la unidad instalada.					
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FL400	1,000 ud	Saco ignif. intumesc.200x150x40	28,11	28,11	
Suma la partida					29,40
Costes indirectos					1,18
TOTAL PARTIDA.....					30,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFKW020	ud	SACO IGNÍF. INTUMESC.300x200x100			
Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x200x100 mm. en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad instalada.					
O01A060	0,100 h.	Peón especializado	12,91	1,29	
P23FL500	1,000 ud	Saco ignif. intumesc.300x200x100	34,91	34,91	
Suma la partida					36,20
Costes indirectos					1,45
TOTAL PARTIDA.....					37,65

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKW030	m2	PANEL IGN. 1200x1200x20 RF-120			
Panel rígido para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas. Panel de baja densidad compuesto de vermiculita y silicato cálcico reforzado con fibras seleccionadas sin amiantos. Medida la unidad instalada.					
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	13,42	4,03	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	13,06	3,92	
P23FL200	1,000 m2	Panel ignif. 1200x1200x20 RF-120	44,54	44,54	
Suma la partida					52,49
Costes indirectos					2,10
TOTAL PARTIDA.....					54,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFL PUERTAS CORTAFUEGOS

SUBELEMENTO E12PFLT PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5

E12PFLT010	ud	PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5			
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.					
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM010	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 80x210 cm	235,86	235,86	
Suma la partida					243,57
Costes indirectos					9,74
TOTAL PARTIDA.....					253,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT020	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 90x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM020	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 90x210 cm	241,27	241,27	
Suma la partida					248,98
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					258,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLT030	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 100X210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM030	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm	255,86	255,86	
Suma la partida					263,57
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					274,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFLT040	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 110x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,10x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM040	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 110x210 cm	346,41	346,41	
Suma la partida					354,12
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					368,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT050	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 120x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM050	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 120x210 cm	453,60	453,60	
Suma la partida					469,01
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					487,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLT060	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 140x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM060	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 140x210 cm	464,85	464,85	
Suma la partida					480,26
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					499,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLT070	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM070	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm	492,76	492,76	
Suma la partida					508,17
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					528,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT080	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 180x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM080	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 180x210 cm	529,59	529,59	
Suma la partida					545,00
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					566,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
E12PFLT090	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 200x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM090	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 200x210 cm	588,85	588,85	
Suma la partida					604,26
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					628,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E12PFLT100	ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 230x245 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,30x2,45 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM100	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 230x245 cm	855,88	855,88	
Suma la partida					871,29
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					906,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT10	ud	P. EI2-30 100x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM110	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm	255,86	255,86	
E12PFLN020	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	191,80	191,80	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	

Suma la partida 620,19
Costes indirectos 4,00% 24,81

TOTAL PARTIDA..... 645,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

E12PFLT10	ud	P. EI2-30 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM110	1,000 ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm	255,86	255,86	
E12PFLN030	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS	371,44	371,44	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	

Suma la partida 807,53
Costes indirectos 4,00% 32,30

TOTAL PARTIDA..... 839,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLC PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-60-C5

E12PFLC010	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM120	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm	255,86	255,86	

Suma la partida 263,57
Costes indirectos 4,00% 10,54

TOTAL PARTIDA..... 274,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
E12PFLC020	ud	PUERTA CORTAF. E12-60 1H. 90x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada E12-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.				
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94		
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77		
P23FM130	1,000 ud	P. cortaf. E12-60-C5 1H. 90x210 cm	263,63	263,63		
					Suma la partida	271,34
					Costes indirectos.....	4,00%
					TOTAL PARTIDA	282,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC030	ud	PUERTA CORTAF. E12-60 1H 100x205 cm Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada E12-60-C5 de medida 1000x2050 mm. (Medidas Nominales) , con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 62 mm., tornillería métrica. 2 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo de 1,2mm de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes nylon negro. Según				
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94		
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77		
P23FM150	1,000 ud	P.cortaf. E12-60-C5 1H100x205cm	332,98	332,98		
					Suma la partida	340,69
					Costes indirectos.....	4,00%
					TOTAL PARTIDA	354,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLC050	ud	P.CORTAF. 1H E12-60 100x205cm. PIVOTANTE Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral remachada a la hoja lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica E12-60-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor				
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94		
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77		
P23FM160	1,000 ud	P.cort. E12-60-C5 1H 100x205 cm	671,61	671,61		
					Suma la partida	679,32
					Costes indirectos.....	4,00%
					TOTAL PARTIDA	706,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC060	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 100x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM170	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm	278,20	278,20	
Suma la partida					285,91
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					297,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFLC070	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 110x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,10x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM180	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 110x210 cm	313,95	313,95	
Suma la partida					321,66
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					334,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFLC080	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 120x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,20x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM190	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 120x210 cm	481,58	481,58	
Suma la partida					496,99
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					516,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC090	ud		PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM200	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x210 cm	502,86	502,86	
Suma la partida						518,27
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						539,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

E12PFLC100	ud		PUERTA CORTAF.2H EI2-60 160x205cm. PIVOT. Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1600x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto,			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM210	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H 160x205cm	592,59	592,59	
Suma la partida						608,00
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						632,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLC110	ud		P.CORTAF. 2H EI2-60 160x205cm. PIVOT. Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible de dos hojas revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2mm de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral remachada a la hoja lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1600x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM220	1,000	ud	P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205 cm	1.399,65	1.399,65	
Suma la partida						1.415,06
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						1.471,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC120	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 160x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM230	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm	556,50	556,50	
Suma la partida					571,91
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					22,88
TOTAL PARTIDA.....					594,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC130	ud	PUERTA CORTAF. 2H EI2-60 180x205cm. Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1800x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM240	1,000 ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x205 cm	620,81	620,81	
Suma la partida					636,22
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					25,45
TOTAL PARTIDA.....					661,67

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLC140	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 180x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM250	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm	586,62	586,62	
Suma la partida					602,03
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					24,08
TOTAL PARTIDA.....					626,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFLC150	ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 200x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM260	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 200x210 cm	639,18	639,18	
Suma la partida					654,59
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					26,18
TOTAL PARTIDA.....					680,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC160		ud	PUERTA CORTAF. 2H EI2-60 220x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 2200x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeos, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM270	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm	897,36	897,36	

Suma la partida 912,77
Costes indirectos..... 4,00% 36,51

TOTAL PARTIDA 949,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12PFLC170		ud	P.CORTAF. 2H EI2-60 220x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible de dos hojas revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral inoxidable remachada a la hoja, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 2200x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM280	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm	2.155,91	2.155,91	

Suma la partida 2.171,32
Costes indirectos..... 4,00% 86,85

TOTAL PARTIDA 2.258,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PFLC180		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 230x245 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,30x2,45 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albanilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM290	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 230x245 cm	883,87	883,87	

Suma la partida 899,28
Costes indirectos..... 4,00% 35,97

TOTAL PARTIDA 935,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC190	ud	P.CF. EI2-60 1H 100x205cm C/MIRILLA Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales), con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con mirilla contrafuegos EI2 de medida 200 mm. de diámetro, montada en puerta mediante aros inoxidable, con marco tipo de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM300	1,000 ud	P.corf EI2-60-C5 1H 100x205cm c/mirilla	598,24	598,24	
Suma la partida					605,95
Costes indirectos					4,00%
24,24					
TOTAL PARTIDA.....					630,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC200	ud	P.EI2-60 100x205 C/REJILLA INTUMISCENTE Puerta metálica contrafuegos pivotante blanca de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Con Rejilla Intumescente Montada EI60 en la parte inferior con certificado de homologación. Ajustado y preparado para su fijación a obra			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM310	1,000 ud	P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205cm c/rejill	773,19	773,19	
Suma la partida					780,90
Costes indirectos					4,00%
31,24					
TOTAL PARTIDA.....					812,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12PFLC210	ud	P.EI2-60 2H160x205 C/REJILLA INTUMISCEN Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más imprimación antifinger de dos hojas EI2 60 C5 de medidas 1600x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Instaladas dos rejillas intumescentes, de medida 150x150 por hoja, que permiten una libre ventilación, manteniendo			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM320	1,000 ud	P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205cm c/rejill	1.913,23	1.913,23	
Suma la partida					1.920,94
Costes indirectos					4,00%
76,84					
TOTAL PARTIDA.....					1.997,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC220		ud P. EI2-60 100x210 cm 1H C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,450 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,09	
O01BC042	0,450 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	6,78	
P23FM330	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm	18,10	18,10	
E12PFLN020	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	191,80	191,80	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	

Suma la partida 388,59
Costes indirectos..... 4,00% 15,54

TOTAL PARTIDA 404,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12PFLC230		ud P. EI2-60 160x210 cm 2H C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,650 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	10,24	
O01BC042	0,650 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	9,79	
P23FM340	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm	556,50	556,50	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	
E12PFLN030	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS	371,44	371,44	

Suma la partida 1.112,79
Costes indirectos..... 4,00% 44,51

TOTAL PARTIDA 1.157,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PFLC240		ud P.CF/ACUSTICA 35dB EI2-60 100x205 Puerta metálica contrafuegos acústica a 35 dB pivotante galvanizada EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo y acústico, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM350	1,000 ud	P.cort/acú..35dB EI2-60 100x205 cm	519,23	519,23	

Suma la partida 534,64
Costes indirectos..... 4,00% 21,39

TOTAL PARTIDA 556,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC250	ud	REGISTRO CORTAFG EI2-60 50x100 cm Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 500x1000 (Medidas nominales). Con certificado de homologación, dos chapas de acero galvanizado, con protección antifinger de 0,7 mm., ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y de regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,2 mm. de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura de cierre triangular con mecanismo de leva, y accionado mediante llave de acceso triangular. Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM360	1,000 ud	Registro Ei2 60 50x100 cm	158,03	158,03	
Suma la partida					165,74
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					172,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLC260	ud	REGISTRO CORTAFG LEX EI2-60 40x60 cm Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 400x600 (Medidas nominales). Con certificado de homologación, dos chapas de acero con protección antifinger de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y de regulación en altura, con marco de 1,2 mm. de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura de cierre triangular con mecanismo de leva, y accionado mediante llave de acceso			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM370	1,000 ud	Registro Ei2 60 40x60 cm	135,45	135,45	
Suma la partida					143,16
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					148,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLO PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-90-C5

E12PFLO010	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 80x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM380	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm	281,59	281,59	
Suma la partida					289,30
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					300,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLO020	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM390	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm	293,84	293,84	
Suma la partida					301,55
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					313,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO030	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 100x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM400	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm	305,01	305,01	
Suma la partida					312,72
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					325,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
E12PFLO040	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H 100x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada EI2-90-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM410	1,000 ud	P.cort. EI2-90-C5 1H 100x2050cm	310,41	310,41	
Suma la partida					318,12
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					330,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E12PFLO050	ud	PUERTA CORTAF. 1H100x205cm FJO SUPER Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger EI2-90-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM420	1,000 ud	P.cortf.1H100x205cm fijo super	553,09	553,09	
Suma la partida					560,80
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					583,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
E12PFLO060	ud	PUER.CORTF.EI2-90 1H 100x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral inoxidable remachada a la hoja, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-90-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM430	1,000 ud	P.cort.EI2-90-C5 1H 100x205 cm	1.061,03	1.061,03	
Suma la partida					1.068,74
Costes indirectos.....					4,00%
TOTAL PARTIDA					1.111,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO070	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 110x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,10x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM440	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 110x210 cm	342,50	342,50	
Suma la partida					350,21
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					364,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12PFLO080	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 120x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM450	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm	575,44	575,44	
Suma la partida					590,85
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					614,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFLO090	ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 140x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM460	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 140x210 cm	596,63	596,63	
Suma la partida					612,04
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					636,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
E12PFLO100		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 160x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.					
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88			
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53			
P23FM470	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm	624,61	624,61			
						Suma la partida	640,02	
						Costes indirectos.....	4,00%	25,60
						TOTAL PARTIDA	665,62	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLO110		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 180x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.					
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88			
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53			
P23FM480	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x210 cm	663,67	663,67			
						Suma la partida	679,08	
						Costes indirectos.....	4,00%	27,16
						TOTAL PARTIDA	706,24	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFLO120		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 200x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.					
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88			
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53			
P23FM490	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 200x210 cm	717,41	717,41			
						Suma la partida	732,82	
						Costes indirectos.....	4,00%	29,31
						TOTAL PARTIDA	762,13	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12PFLO130		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 230x245 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,30x2,45 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.					
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88			
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53			
P23FM500	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 230x245 cm	1.033,60	1.033,60			
						Suma la partida	1.049,01	
						Costes indirectos.....	4,00%	41,96
						TOTAL PARTIDA	1.090,97	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO140	ud	P. EI2-90 100x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM511	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm	305,01	305,01	
E12PFLN020	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	191,80	191,80	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	

Suma la partida 669,34
Costes indirectos 4,00% 26,77

TOTAL PARTIDA..... 696,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFLO150	ud	P. EI2-90 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM520	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm	624,61	624,61	
E12PFLN030	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS	371,44	371,44	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	

Suma la partida 1.176,28
Costes indirectos 4,00% 47,05

TOTAL PARTIDA..... 1.223,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLR PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-120-C5

E12PFLR010	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 80x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM530	1,000 ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm	254,79	254,79	

Suma la partida 262,50
Costes indirectos 4,00% 10,50

TOTAL PARTIDA..... 273,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLR020		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 90x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM540	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm	265,96	265,96	
				Suma la partida		273,67
				Costes indirectos.....	4,00%	10,95
				TOTAL PARTIDA		284,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLR030		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 100x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM550	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm	388,88	388,88	
				Suma la partida		404,29
				Costes indirectos.....	4,00%	16,17
				TOTAL PARTIDA		420,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLR050		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2H 160x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada anifinger de dos hojas EI2 120 C5 de medidas 1600x2050 (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, con sobrecaja superpuesta en la estructura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 73 mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM570	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x205 cm	970,73	970,73	
				Suma la partida		986,14
				Costes indirectos.....	4,00%	39,45
				TOTAL PARTIDA		1.025,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLR060	ud	P. EI2-120 1,00x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según DB-SI.			
O01BC041	0,250 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,94	
O01BC042	0,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	3,77	
P23FM580	1,000 ud	P.cortaf. EI2-90-C5 1H 100x205 cm	388,88	388,88	
E12PFLM020	1,000 ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	164,82	164,82	
E12PFLN020	1,000 ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	191,80	191,80	

Suma la partida 753,21
Costes indirectos 4,00% 30,13

TOTAL PARTIDA..... 783,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLA RETENEDORES PUERTAS CORTAFUEGOS

E12PFLA010	ud	SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	1,000 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	15,75	
O01BC042	1,000 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	15,06	
P23FM590	1,000 ud	Select. de cierre puertas dos hojas	55,14	55,14	

Suma la partida 85,95
Costes indirectos 4,00% 3,44

TOTAL PARTIDA..... 89,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLA020	ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 kg. Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 20 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	1,000 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	15,75	
O01BC042	1,000 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	15,06	
P23FM600	1,000 ud	Retenedor electrom. F=20 kg.	51,41	51,41	

Suma la partida 82,22
Costes indirectos 4,00% 3,29

TOTAL PARTIDA..... 85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLA030	ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F= 40 kg. Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	1,000 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	15,75	
O01BC042	1,000 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	15,06	
P23FM610	1,000 ud	Retenedor electrom. F=40 kg.	59,17	59,17	

Suma la partida 89,98
Costes indirectos..... 4,00% 3,60

TOTAL PARTIDA 93,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFLA040	ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad			
O01BC041	1,000 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	15,75	
O01BC042	1,000 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	15,06	
P23FM620	1,000 ud	Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.	93,63	93,63	

Suma la partida 124,44
Costes indirectos..... 4,00% 4,98

TOTAL PARTIDA 129,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLM MIRILLAS PUERTAS CORTAFUEGOS

E12PFLM010	ud	MIRILLA CIRCULAR 250 mm. Mirilla circular de 250 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM630	1,000 ud	Mirilla circular 200 mm.	87,16	87,16	
P23FM640	1,000 ud	Vidrio mirilla circular 250 mm	41,29	41,29	

Suma la partida 143,86
Costes indirectos..... 4,00% 5,75

TOTAL PARTIDA 149,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLM020	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm. Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	0,600 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	9,45	
O01BC042	0,600 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	9,04	
P23FM650	1,000 ud	Mirilla circular 360 mm.	91,62	91,62	
P23FM660	1,000 ud	Vidrio mirilla circular 360 mm	54,71	54,71	

Suma la partida		164,82
Costes indirectos	4,00%	6,59

TOTAL PARTIDA..... 171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLM030	ud	MIRILLA RECTANGULAR 200x250 mm Mirilla rectangular 200x250 mm., de cristal, homologada, para instalar en puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	0,500 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	7,88	
O01BC042	0,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,53	
P23FM680	1,000 ud	Mirilla rectangular 200x250 mm.	92,59	92,59	
P23FM670	1,000 ud	Vidrio mirilla rectang. 200x250 mm	42,46	42,46	

Suma la partida		150,46
Costes indirectos	4,00%	6,02

TOTAL PARTIDA..... 156,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLN CIERRES ANTIPÁNICO

E12PFLN010	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.			
O01BC041	0,750 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	11,81	
O01BC042	0,750 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	11,30	
P23FM690	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. un punto	159,84	159,84	

Suma la partida		182,95
Costes indirectos	4,00%	7,32

TOTAL PARTIDA..... 190,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLN020	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS			
Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.					
O01BC041	0,750 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	11,81	
O01BC042	0,750 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	11,30	
P23FM700	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	168,69	168,69	

Suma la partida 191,80
 Costes indirectos..... 4,00% 7,67

TOTAL PARTIDA 199,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLN030	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS			
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.					
O01BC041	1,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	19,69	
O01BC042	1,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	18,83	
P23FM710	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	332,92	332,92	

Suma la partida 371,44
 Costes indirectos..... 4,00% 14,86

TOTAL PARTIDA 386,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PFLN040	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA			
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada. Según DB-SI.					
O01BC041	1,250 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	19,69	
O01BC042	1,250 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	18,83	
P23FM720	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H. ensamblada	258,09	258,09	

Suma la partida 296,61
 Costes indirectos..... 4,00% 11,86

TOTAL PARTIDA 308,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E12PR PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO
ELEMENTO E12PRC CENTRALES ANTIRROBO
SUBELEMENTO E12PRCA CENTRALES CABLEADAS

E12PRCA010	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RC030	1,000 ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
				Suma la partida	428,24
				Costes indirectos	17,13
				TOTAL PARTIDA.....	445,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRCA020	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	55,62	
O01BL220	3,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	48,16	
P23RC050	1,000 ud	Central antirr.hasta 6 zon.cable, 8 radi	139,91	139,91	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
				Suma la partida	265,41
				Costes indirectos	10,62
				TOTAL PARTIDA.....	276,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PRCA030	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC060	1,000 ud	Central antirr.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
				Suma la partida	321,08
				Costes indirectos	12,84
				TOTAL PARTIDA.....	333,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCA040	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	79,45	
O01BL220	5,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	68,80	
P23RC070	1,000 ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC080	1,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	

Suma la partida 536,72
Costes indirectos..... 4,00% 21,47

TOTAL PARTIDA 558,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12PRCA050	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	71,51	
O01BL220	4,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	61,92	
P23RC090	1,000 ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	2,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	202,44	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	

Suma la partida 786,52
Costes indirectos..... 4,00% 31,46

TOTAL PARTIDA 817,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRCA060	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	79,45	
O01BL220	5,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	68,80	
P23RC090	1,000 ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	5,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	506,10	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	

Suma la partida 1.105,00
Costes indirectos..... 4,00% 44,20

TOTAL PARTIDA 1.149,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCA070	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RC020	1,000 ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
Suma la partida					862,27
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					896,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRCA080	ud	CENTRAL ANTIRROBO 8-16 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC060	1,000 ud	Central antirr.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
Suma la partida					755,11
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					785,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRCA090	ud	CENTRAL ANTIRROBO 16-32 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC070	1,000 ud	Central antirr.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
Suma la partida					839,88
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					873,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCA100	ud	CENTRAL ANTIRROBO 32-64 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	79,45	
O01BL220	5,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	68,80	
P23RC070	1,000 ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
P23RC080	1,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	

Suma la partida 970,75
Costes indirectos..... 4,00% 38,83

TOTAL PARTIDA 1.009,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRCB CENTRALES VIA RADIO

E12PRCB010	ud	CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RC030	1,000 ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC110	1,000 ud	Receptor de 8 canales vía radio	100,08	100,08	

Suma la partida 498,67
Costes indirectos..... 4,00% 19,95

TOTAL PARTIDA 518,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRCB020	ud	CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-6 ZONAS RADIO Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RC050	1,000 ud	Central antirr.hasta 6 zon.cable, 8 radi	139,91	139,91	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC110	1,000 ud	Receptor de 8 canales vía radio	100,08	100,08	

Suma la partida 350,66
Costes indirectos..... 4,00% 14,03

TOTAL PARTIDA 364,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCB030	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS RADIO Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC060	1,000 ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC110	1,000 ud	Receptor de 8 canales vía radio	100,08	100,08	
Suma la partida					421,16
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					438,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12PRCB040	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS RADIO Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC070	1,000 ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC120	1,000 ud	Receptor de 16 canales vía radio	179,74	179,74	
Suma la partida					585,59
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					609,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12PRCB050	ud	CENTRAL MICROPROCESADA 32-64 ZONAS RADIO Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC070	1,000 ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC080	1,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	
P23RC130	1,000 ud	Receptor de 96 canales vía radio	253,27	253,27	
Suma la partida					760,34
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					790,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCB060		ud CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS RADIO Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC090	1,000 ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	2,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	202,44	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC130	1,000 ud	Receptor de 96 canales vía radio	253,27	253,27	

Suma la partida 1.024,96
Costes indirectos..... 4,00% 41,00

TOTAL PARTIDA 1.065,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRCB070		ud CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS RADIO Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC090	1,000 ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	5,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	506,10	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC130	1,000 ud	Receptor de 96 canales vía radio	253,27	253,27	

Suma la partida 1.328,62
Costes indirectos..... 4,00% 53,14

TOTAL PARTIDA 1.381,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRCB080		ud CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RC020	1,000 ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	

Suma la partida 832,62
Costes indirectos..... 4,00% 33,30

TOTAL PARTIDA 865,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCB090	ud	CENTRAL ANTIRROBO 8-16 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC060	1,000 ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	

Suma la partida 755,11
Costes indirectos 4,00% 30,20

TOTAL PARTIDA..... 785,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRCB100	ud	CENTRAL ANTIRROBO 16-32 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC070	1,000 ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	

Suma la partida 839,88
Costes indirectos 4,00% 33,60

TOTAL PARTIDA..... 873,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRCB110	ud	CENTRAL ANTIRROBO 32-64 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RC070	1,000 ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000 ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC080	1,000 ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	
P23RC100	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	

Suma la partida 941,10
Costes indirectos 4,00% 37,64

TOTAL PARTIDA..... 978,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRE DETECTORES ANTIRROBO
SUBELEMENTO E12PRED DETECTORES VOLUMÉTRICOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRED010		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD050	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	26,34	26,34	

Suma la partida		48,58
Costes indirectos.....	4,00%	1,94

TOTAL PARTIDA 50,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRED020		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD060	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.	31,61	31,61	

Suma la partida		53,85
Costes indirectos.....	4,00%	2,15

TOTAL PARTIDA 56,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS

E12PRED030		ud	DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD070	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.	54,19	54,19	

Suma la partida		76,43
Costes indirectos.....	4,00%	3,06

TOTAL PARTIDA 79,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PRED040		ud	DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD080	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360°	121,15	121,15	

Suma la partida		143,39
Costes indirectos.....	4,00%	5,74

TOTAL PARTIDA 149,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRED050	ud	DET.INFRA.PAS. ANTIENTMASCARAMIENTO Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m., abanico, con antienmascaramiento, microprocesado con óptica de espejo, distancia de antienmascaramiento de hasta 30 cm., señalización inmediata, memoria de alarma y salida de antienmascaramiento en relé de alarma o independiente. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD090	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo antienmascaramiento	63,21	63,21	

Suma la partida 85,45
Costes indirectos 4,00% 3,42

TOTAL PARTIDA..... 88,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRED060	ud	DET. INFRA.PAS. DE EXTERIOR Detector volumétrico infrarrojo pasivo para funcionamiento en exteriores, alcances de 12, 13 y 21 m. dependiendo de la lente empleada, resistente al agua y al polvo, incluye lentes estándar, largo alcance y de cortina, contador de pulsos, temperatura de funcionamiento entre -40°C y +50°C y protección IP66. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD100	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo de exterior	180,15	180,15	

Suma la partida 202,39
Costes indirectos 4,00% 8,10

TOTAL PARTIDA..... 210,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PRED070	ud	DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 10 m P23RD130 ud Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m. 80,36 0			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD110	1,000 ud	Det. D.T. Infrarr. pas.+ microond.10 m	45,30	45,30	

Suma la partida 67,54
Costes indirectos 4,00% 2,70

TOTAL PARTIDA..... 70,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PRED080	ud	DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 16 m. Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo mas microondas, de 16 m. de alcance, microprocesado con óptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD120	1,000 ud	Det. D.T. Infrarr. pas. + microon. 16 m.	63,21	63,21	

Suma la partida 85,45
Costes indirectos 4,00% 3,42

TOTAL PARTIDA..... 88,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRED090		ud	DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 20 m. Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo mas microondas, de 20 m. de alcance, microprocesado con óptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD130	1,000	ud	Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m.	86,39	86,39	

Suma la partida 108,63
Costes indirectos..... 4,00% 4,35

TOTAL PARTIDA 112,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRED100		ud	DET. D.T. ALTA SEGURIDAD a = 20 m. Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo mas microondas, de 20 m. de alcance, de alta seguridad, antienmascaramiento, microprocesado con óptica de espejo, microondas de banda K que no atraviesa paredes, óptica orientable internamente y 4 leds de indicación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD140	1,000	ud	Det. D.T. Alta seguridad. 20 m.	231,77	231,77	

Suma la partida 254,01
Costes indirectos..... 4,00% 10,16

TOTAL PARTIDA 264,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBLELEMENTO E12PREC CONTACTOS MAGNÉTICOS

E12PREC010		ud	CONT. MAGNÉT. EMPOTRABLE Contacto magnético para empotrar de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RD150	1,000	ud	Contacto magnético empotrable	5,27	5,27	

Suma la partida 26,98
Costes indirectos..... 4,00% 1,08

TOTAL PARTIDA 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12PREC020		ud	CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,800	h.	Ayudante-Electricista	13,76	11,01	
P23RD160	1,000	ud	Contacto magnético de superficie	8,43	8,43	

Suma la partida 27,39
Costes indirectos..... 4,00% 1,10

TOTAL PARTIDA 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PREC030	ud	CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA			
		Contacto magnético de gran potencia en aluminio de 75 mm. de distancia de funcionamiento para suelo. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,800 h.	Ayudante-Electricista	13,76	11,01	
P23RD170	1,000 ud	Contacto magnético gran potencia	29,50	29,50	

Suma la partida 48,46
 Costes indirectos 4,00% 1,94

TOTAL PARTIDA..... 50,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12PREC040	ud	CONT. MAGNÉT. ALTA SEGURIDAD			
		Contacto magnético de alta seguridad para montaje en puertas metálicas y suelo, triple polarizado y tamper de superficie. Separación 5-15 mm. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23RD180	1,000 ud	Contacto magnético alta seguridad	121,15	121,15	

Suma la partida 135,98
 Costes indirectos 4,00% 5,44

TOTAL PARTIDA..... 141,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PREC050	ud	CONT. MAGNÉT. PRUEBA DE EXPLOSIONES			
		Contacto magnético a prueba de explosiones, polarizado, para instalaciones de alta seguridad, separación 6-25 mm. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23RD190	1,000 ud	Cont. magn. a prueba de explosiones	213,00	213,00	

Suma la partida 227,83
 Costes indirectos 4,00% 9,11

TOTAL PARTIDA..... 236,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREE DET. INERCIALES, MICROFÓNICOS Y SÍSMICOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PREE010		ud	DETECTOR INERCIAL AUTÓNOMO Detector inercial autónomo microprocesado, programación de la intensidad de detección del golpe y del número de golpes para dar alarma, señalización automática de avería, control de led y memoria de alarma, salida de alarma y tamper. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD200	1,000	ud	Detector inercial autónomo	37,81	37,81	

Suma la partida 60,05
Costes indirectos..... 4,00% 2,40

TOTAL PARTIDA 62,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PREE020		ud	DET. MICROFÓNICO.ROT.CRISTALES Detector microfónico de techo o pared, válido para cristales multilamina, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD030	1,000	ud	Detector microfón. rotura crist.	92,68	92,68	

Suma la partida 114,92
Costes indirectos..... 4,00% 4,60

TOTAL PARTIDA 119,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PREE030		ud	DET. MICROF. ROT.CRIST. D.T Detector microfónico de techo o pared de doble tecnología, válido para cristales multilamina, alarma en caso de detección en microfónico y en inercial, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD210	1,000	ud	Det. microf. rot cristales. doble tecn.	42,14	42,14	

Suma la partida 64,38
Costes indirectos..... 4,00% 2,58

TOTAL PARTIDA 66,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PREE040		ud	DETECTOR SÍSMICO Detector sísmico para protección de cajas fuertes, cajeros automáticos y cualquier otro tipo de producto de seguridad física, cobertura máxima de 14 m. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RD220	1,000	ud	Detector sísmico	94,82	94,82	

Suma la partida 117,06
Costes indirectos..... 4,00% 4,68

TOTAL PARTIDA 121,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREP PROTECCIÓN PERIMETRAL

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PREP010	ud	BARRERA INFRA. INT.12 m, EXT. 6 m Mini barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, m. Alcance máximo 12 m. en interior y 6 m. en exterior. Autosincronizadas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RD230	1,000 ud	Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m	105,35	105,35	
Suma la partida					164,65
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					6,59
TOTAL PARTIDA.....					171,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
E12PREP020	ud	BARRERA INFRA. INT.40 m, EXT. 20 m Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, máxima distancia de cableado 300 m., alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 40 m. en interior y 20 m. en exterior. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RD240	1,000 ud	Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m	126,42	126,42	
Suma la partida					185,72
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					7,43
TOTAL PARTIDA.....					193,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
E12PREP030	ud	BARRERA INFRA. INT.120 m., EXT. 60 m. Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 120 m. en interior y 60 m. en exterior. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RD250	1,000 ud	Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.	480,40	480,40	
Suma la partida					569,35
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					22,77
TOTAL PARTIDA.....					592,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
E12PREP040	ud	BARRERA INFRARR. EXTERIOR 100 m. Barrera de infrarrojos, de 4 haces, para exterior, ajuste vertical 10º, horizontal 90º, alcance 100 m., microprocesador para compensar ruidos eléctricos e interferencias de falsas luces. Temperatura -25º a 60º. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	39,73	
O01BL220	2,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	34,40	
P23RD260	1,000 ud	Barrera infrarr. exterior 100 m.	571,00	571,00	
Suma la partida					645,13
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					25,81
TOTAL PARTIDA.....					670,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E312PRP050		ud	BARRERA INFRARR. EXTERIOR 200 m. Barrera de infrarrojos, de 4 haces, para exterior, ajuste vertical 10°, horizontal 90°, alcance 200 m., microprocesador para compensar ruidos eléctricos e interferencias de falsas luces. Temperatura -25° a 60°. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	39,73	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	34,40	
P23RD280	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	52,68	52,68	

Suma la partida 126,81
Costes indirectos..... 4,00% 5,07

TOTAL PARTIDA 131,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRET DETECTORES VÍA RADIO

E12PRET010		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23RD280	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	52,68	52,68	

Suma la partida 67,51
Costes indirectos..... 4,00% 2,70

TOTAL PARTIDA 70,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRET020		ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105° de apertura. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23RD290	1,000	ud	Detector infrarrojo, vía radio	87,44	87,44	

Suma la partida 102,27
Costes indirectos..... 4,00% 4,09

TOTAL PARTIDA 106,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRET030		ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO Detector microfónico de rotura de cristal vía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	6,88	
P23RD300	1,000	ud	Detector rotura de cristal, vía radio	77,96	77,96	

Suma la partida 92,79
Costes indirectos..... 4,00% 3,71

TOTAL PARTIDA 96,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

ELEMENTO E12PRA ACCESORIOS ANTIRROBO SUBELEMENTO E12PRAS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA

E12PRA010	ud	SIRENA INTERIOR 1 TONO			
		Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco.			
		Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RW060	1,000 ud	Sirena interior 1 tono	11,94	11,94	
Suma la partida					41,59
Costes indirectos					1,66
TOTAL PARTIDA.....					43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PRA020	ud	SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH			
		Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RW070	1,000 ud	Sirena interior 1 tono con flash	16,29	16,29	
Suma la partida					45,94
Costes indirectos					1,84
TOTAL PARTIDA.....					47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRA030	ud	SIRENA INTERIOR 2 TONOS FLASH			
		Sirena de interior con 2 tonos y posibilidad de ser autoalimentada, de 101 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RW080	1,000 ud	Sirena interior 2 tonos con flash	21,72	21,72	
Suma la partida					51,37
Costes indirectos					2,05
TOTAL PARTIDA.....					53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRA040		ud	SIRENA EXTERIOR. PLÁSTICO Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RW090	1,000	ud	Sirena exterior con flash. Plástico	65,15	65,15	
Suma la partida						124,45
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						129,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12PRA050		ud	SIRENA EXTERIOR GRAN POTENCIA. ACERO Sirena exterior autoalimentada con carcasa de acero inoxidable, nivel sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt., con temporización de 3,5,10 y 20 minutos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RW100	1,000	ud	Sirena exterior gran potencia	295,63	295,63	
Suma la partida						354,93
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						369,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
E12PRA060		ud	SIRENA EXTERIOR SIN FLASH Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RW110	1,000	ud	Sirena exterior sin flash. Plástico	122,69	122,69	
Suma la partida						181,99
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						189,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
E12PRA070		ud	SIRENA EXTERIOR VIA RADIO SOLAR Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 110 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,700	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,12	
O01BL220	0,700	h.	Ayudante-Electricista	13,76	9,63	
P23RW120	1,000	ud	Sirena exterior via radio solar	130,95	130,95	
Suma la partida						151,70
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						157,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRA080	ud	FLASH ELECTROS. 50 mA. Flash electroboscópico, 12 V.-CC./50mA. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW130	1,000 ud	Flash electroscópico 50 mA.	14,92	14,92	

Suma la partida 37,16
 Costes indirectos 4,00% 1,49

TOTAL PARTIDA..... 38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRA090	ud	FLASH ELECTROS. 115 mA. Flash electroboscópico, 12 V.-CC./115mA. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW140	1,000 ud	Flash electroscópico 115 mA.	13,75	13,75	

Suma la partida 35,99
 Costes indirectos 4,00% 1,44

TOTAL PARTIDA..... 37,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PRA100	ud	FLASH ELECTROS. 420 mA. Flash electroboscópico, 12 V.-CC./420mA. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW150	1,000 ud	Flash electroscópico 420 mA.	16,05	16,05	

Suma la partida 38,29
 Costes indirectos 4,00% 1,53

TOTAL PARTIDA..... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRAM SISTEMAS MANUALES DE ALARMA

E12PRAM010	ud	PULSADOR DE ATRACO SIMPLE Pulsador de atraco simple con llave de desenclavamiento. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW160	1,000 ud	Pulsador de atraco simple	9,95	9,95	

Suma la partida 32,19
 Costes indirectos 4,00% 1,29

TOTAL PARTIDA..... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRAM020		ud	PULSADOR DE ATRACO DOBLE			
			Pulsador de atraco doble con llave de desenclavamiento. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW170	1,000	ud	Pulsador de atraco doble	12,49	12,49	

Suma la partida 34,73
 Costes indirectos..... 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12PRAM030		ud	MANDO A DISTANCIA VIA RADIO CON RECEPTOR			
			Mando vía radio con 4 pulsadores, armado total, desconexión, conexión parcial y relé auxiliar. Con convinaciones se activa alarma de atraco. Compuesto por receptor con 2 relés de salida y 2 mandos (ampliable a 10 mandos).			
O01BL200	0,700	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,12	
O01BL220	0,700	h.	Ayudante-Electricista	13,76	9,63	
P23RW180	1,000	ud	Mando via radio con receptor	80,35	80,35	

Suma la partida 101,10
 Costes indirectos..... 4,00% 4,04

TOTAL PARTIDA 105,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12PRAM040		ud	MANDO A DISTANCIA VIA RADIO			
			Mando a distancia vía radio con 4 pulsadores, armado total, desconexión y 2 auxiliares programables (atraco, activar relé, etc.)			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	4,77	
P23RW190	1,000	ud	Mando a distancia via radio	30,98	30,98	

Suma la partida 35,75
 Costes indirectos..... 4,00% 1,43

TOTAL PARTIDA 37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRAC TRANSMISORES TELEFÓNICOS

E12PRAC010		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO			
			Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	

Suma la partida 230,16
 Costes indirectos..... 4,00% 9,21

TOTAL PARTIDA 239,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRAC020	ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW200	1,000 ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	

Suma la partida 240,48
Costes indirectos 4,00% 9,62

TOTAL PARTIDA..... 250,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PRAC030	ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW200	1,000 ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	127,03	127,03	

Suma la partida 149,27
Costes indirectos 4,00% 5,97

TOTAL PARTIDA..... 155,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PRAC040	ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RW230	1,000 ud	Micrófono de escucha ambiental	20,63	20,63	

Suma la partida 50,28
Costes indirectos 4,00% 2,01

TOTAL PARTIDA..... 52,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRS CIRCUITOS CERRADOS TV
SUBELEMENTO E12PRSA CÁMARAS CCD

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSA010		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 420 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. a F 1.2., 512x582 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT060	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.	86,00	86,00	
Suma la partida						145,30
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						151,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E12PRSA020		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 600 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F 1.2., 752x582 pixels, 600 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automático, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	39,73	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante-Electricista	13,76	34,40	
P23RT070	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.	169,53	169,53	
Suma la partida						243,66
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						253,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12PRSA030		ud	TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN. Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. 410.000 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, objetivos C y CS, auto sutter, BLC automático, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT080	1,000	ud	Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.	128,68	128,68	
Suma la partida						187,98
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						195,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
E12PRSA040		ud	TELECÁM.CCD DIG COLOR 1/3" 480 L.0,4lux Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,3 lux. F 1.0., alta resolución 470.000 pixels, 480 líneas color de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT090	1,000	ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux	233,87	233,87	
Suma la partida						293,17
Costes indirectos.....						4,00%
TOTAL PARTIDA						304,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSA050	ud	TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L.0,01lux Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,5 lux. F 1.0., alta resolución 470,000 pixels, 480 líneas color (520 B/N) de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT100	1,000 ud	Cámara circuito cerrado TV b/n	460,49	460,49	

Suma la partida 549,44
Costes indirectos 4,00% 21,98

TOTAL PARTIDA..... 571,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRSA060	ud	TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L. ZOOM Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,4 lux. F 1.2., alta resolución 480,000 pixels, 480 líneas color (520 B/N) de resolución horizontal, equipada con lente de zoom manual de 3,8 a 9,5 mm, autoiris DC, control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Medida la unidad instalada.			
------------	----	---	--	--	--

O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT110	1,000 ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. Zoom	405,07	405,07	

Suma la partida 494,02
Costes indirectos 4,00% 19,76

TOTAL PARTIDA..... 513,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRSA070	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
------------	----	---	--	--	--

O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
O01BL220	0,250 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,44	
P23RT120	1,000 ud	Soporte para cámaras 19 cm	13,28	13,28	

Suma la partida 20,69
Costes indirectos 4,00% 0,83

TOTAL PARTIDA..... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRSA080	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L= 21-31cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
------------	----	---	--	--	--

O01BL200	0,250 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	3,97	
O01BL220	0,250 h.	Ayudante-Electricista	13,76	3,44	
P23RT130	1,000 ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	28,60	28,60	

Suma la partida 36,01
Costes indirectos 4,00% 1,44

TOTAL PARTIDA..... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSA090	ud	CABINA INTERIOR CÁMARAS			
		Cabina de aluminio de interior para cámaras con soporte incorporado. Protección IP-65. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT140	1,000 ud	Cabina interior para cámaras	70,47	70,47	
		Suma la partida			100,12
		Costes indirectos.....		4,00%	4,00
		TOTAL PARTIDA			104,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
E12PRSA100	ud	CABINA EXTERIOR CÁMARAS CALEFACTADA			
		Cabina de aluminio de exterior para cámaras con soporte incorporado, incluso visera y calefactor. Protección IP-65. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT150	1,000 ud	Cabina exterior para cámaras calefactada	148,08	148,08	
		Suma la partida			177,73
		Costes indirectos.....		4,00%	7,11
		TOTAL PARTIDA			184,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
SUBELEMENTO E12PRSC CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTAS					
E12PRSC010	ud	CÁMARA COMPACTA B/N 1/3" 380 LÍN.			
		Cámara compacta de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,7 lux. F 2.0., 291000 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, óptica 2,9 mm. F2,0, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	39,73	
O01BL220	2,500 h.	Ayudante-Electricista	13,76	34,40	
P23RT160	1,000 ud	Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.	203,23	203,23	
		Suma la partida			277,36
		Costes indirectos.....		4,00%	11,09
		TOTAL PARTIDA			288,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSC020	ud	CÁMARA COMPACTA COLOR 1/3" 500 LÍN. Cámara compacta de color, formato 1/3", iluminación 0 lux. F 1.4, 512x582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, óptica 4.3 mm, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT170	1,000 ud	Cámara compacta color 1/3" 500 lín.	372,76	372,76	

Suma la partida 432,06
Costes indirectos 4,00% 17,28

TOTAL PARTIDA..... 449,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PRSC030	ud	CÁMARA OCULTA B/N 420 LÍNEAS Cámara oculta de blanco y negro, apariencia infrarrojo, TVL 420, iluminación 0,5 lux., iris electrónico, óptica 3,7 mm. pinhole, infrarrojo activo quad, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT180	1,000 ud	Cámara oculta b/n 420 lín.	178,72	178,72	

Suma la partida 238,02
Costes indirectos 4,00% 9,52

TOTAL PARTIDA..... 247,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PRSC040	ud	CÁMARA OCULTA COLOR 380 LÍNEAS Cámara oculta de color, apariencia infrarrojo, TVL 380, iluminación 0,5 lux., iris electrónico, óptica 3,7 mm., infrarrojo activo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT190	1,000 ud	Cámara oculta color 380 lín.	255,31	255,31	

Suma la partida 314,61
Costes indirectos 4,00% 12,58

TOTAL PARTIDA..... 327,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSO ÓPTICAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSO010						
	ud		ÓPT.FIJA 1/3" FOCAL 4mm. AUTOIRIS F1:1,2			
			Óptica fija de 1/3" con autoiris distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT200	1,000	ud	Óptica fij.1/3*focal 4mm.autoiris F1:1,2	102,13	102,13	
Suma la partida						131,78
Costes indirectos.....						4,00%
						5,27
TOTAL PARTIDA						137,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E12PRSO020						
	ud		ÓPTICA FIJA 1/3" VIDEO 4 mm. AUTOIRIS			
			Óptica fija de 1/3" con autoiris video, distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Apertura máxima. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT210	1,000	ud	Óptica fij.1/3*video 4mm.autoiris.F1:1,2	122,55	122,55	
Suma la partida						152,20
Costes indirectos.....						4,00%
						6,09
TOTAL PARTIDA						158,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
E12PRSO030						
	ud		ÓPTICA FIJA 1/3" VARIFOCAL 8mm IRIS FIJO			
			Óptica fija de 1/3" con iris fijo, distancia focal de 3,5-8 mm. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT210	1,000	ud	Ópti.fij.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo	60,25	60,25	
Suma la partida						89,90
Costes indirectos.....						4,00%
						3,60
TOTAL PARTIDA						93,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
E12PRSO040						
	ud		ÓPT.FIJA 1/2" VARIFOCAL 6-12mm IRIS FIJO			
			Óptica fija de 1/2" con iris fijo video, distancia focal de 6-12 mm. F1:1,4. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT230	1,000	ud	Ópti.fija 1/2"varifocal 6-12mm iris fijo	110,30	110,30	
Suma la partida						139,95
Costes indirectos.....						4,00%
						5,60
TOTAL PARTIDA						145,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSO050	ud	ÓPT.VARIOFOCAL 1/3" AUTOIRIS CON AMPLIF. Óptica variofocal de 1/3" de formato, autoiris con amplificador, 3,5-8 mm de distancia focal. Tipo vídeo. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT240	1,000 ud	Ópt. variofocal. 1/3" focal de 3,5-8 mm	122,55	122,55	

Suma la partida 152,20
Costes indirectos 4,00% 6,09

TOTAL PARTIDA..... 158,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSO060	ud	ZOOM MOTORIZADO 1/2", 8,5-68 mm AUTOIRIS Zoom motorizado de 1/2", autoiris 8,5-68 mm de distancia focal F 1:1,4. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT250	1,000 ud	Zoom motoriz.1/2"focal 8,5-68mm Autoiris	255,31	255,31	

Suma la partida 284,96
Costes indirectos 4,00% 11,40

TOTAL PARTIDA..... 296,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSM MONITORES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSMO010	ud	MONITOR COLOR 15" 4 E Monitor de color de 15" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada.			
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT260	1,000 ud	Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent	236,50	236,50	

Suma la partida 264,02
Costes indirectos 4,00% 10,56

TOTAL PARTIDA..... 274,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSMO020	ud	MONITOR COLOR 21" 4 E Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, de medidas 432x476x432 mm., con alimentación de 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT260	1,000 ud	Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent	236,50	236,50	

Suma la partida 264,02
Costes indirectos 4,00% 10,56

TOTAL PARTIDA..... 274,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSM0030		ud	SOPORTE MONITORES			
			Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
P23RT270	1,000	ud	Soporte para monitores	78,49	78,49	

Suma la partida 94,38
 Costes indirectos..... 4,00% 3,78

TOTAL PARTIDA 98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12PRSM0040		ud	MONITOR COLOR 17" TFT			
			Monitor de 17" TFT color, pantalla 304x228 mm, pixels 1024x768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC, VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y altavoces en peana. Peso 6,22 Kg			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT280	1,000	ud	Monitor color 17" TFT	241,94	241,94	

Suma la partida 255,70
 Costes indirectos..... 4,00% 10,23

TOTAL PARTIDA 265,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PRSM0050		ud	MONITOR COLOR 19" TFT			
			Monitor de 19" TFT color, pantalla 337x270 mm, pixels 1024x768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC, VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y altavoces en peana. Peso 8,22 Kg			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT290	1,000	ud	Monitor color 19" TFT	368,17	368,17	

Suma la partida 381,93
 Costes indirectos..... 4,00% 15,28

TOTAL PARTIDA 397,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRSM0060		ud	MONITOR COLOR 21" TFT			
			Monitor de 21" TFT color, pixels 640x480, 500:1 de contraste, alimentación de 220 V. Sonido 3 wx2. Euroconector Soporte pared. Peso 5 Kg.			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT300	1,000	ud	Monitor color 21" TFT	398,29	398,29	

Suma la partida 412,05
 Costes indirectos..... 4,00% 16,48

TOTAL PARTIDA 428,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSV VIDEOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSV010	ud	VIDEOGR.DIG 4 CANALES 250 GB Videograbador de 4 entradas, 720X576 / 360X288 color. Compresión a MPG4. Disco duro de 250 Gb. USB. 100 imágenes segundo. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT310	1,000 ud	Video 4 canales 250 Gb	1.016,55	1.016,55	
Suma la partida					1.075,85
Costes indirectos					43,03
TOTAL PARTIDA.....					1.118,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
E12PRSV020	ud	VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 9 CANALES Videograbador color en disco duro de 9 canales. Visualización de hasta 225 imágenes/seg. o 9 cámarasx25 img./seg. 250 GB. Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de domos. 4 Canales de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RT320	1,000 ud	Videograbador color disco duro 9 canales	1.634,00	1.634,00	
Suma la partida					1.752,60
Costes indirectos					70,10
TOTAL PARTIDA.....					1.822,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
E12PRSV030	ud	VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 16 CANALES Videograbador color en disco duro de 16 canales. Visualización de hasta 400 imágenes/seg. o 16 cámarasx25 img./seg. Capacidad de grabación de 160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u. Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de domos. 1 Canal de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RT330	1,000 ud	Videograbador color disco duro 16 can.	1.832,12	1.832,12	
Suma la partida					1.950,72
Costes indirectos					78,03
TOTAL PARTIDA.....					2.028,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
E12PRSV040	ud	VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 1 CANAL Videograbador color en disco duro de 1 canal no basado en PC. Visualización de hasta 25 imágenes/seg. Capacidad de grabación de 200 GB ampliable hasta 2HD de 200 GBc/u. Multiplexor Triplex. 1 Canal de audio. Compresión M-JPEG resolución 720x576. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RT340	1,000 ud	Videograbador color disco duro 1 canal	511,65	511,65	
Suma la partida					630,25
Costes indirectos					25,21
TOTAL PARTIDA.....					655,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
SUBELEMENTO E12PRSD DOMOS						
E12PRSD010	ud	DOMO FIJO B/N CCD 1/3" VARIFOCAL Domo de semiesfera para empotrar en falso techo, cámaras fijas b/n CCD 1/3", de interior, óptica varifocal de 3,6 a 8 mm, autoiris, 270.000 pixels, 400 líneas, 0,001 lux a F 1.2, BLC automático. Auto Sutter, con acabado en negro 80 mm de diámetro. Medida la unidad instalada.				
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67		
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28		
P23RT350	1,000 ud	Domo fijo b/n, CCD 1/3", varifocal 3,6-8mm	133,78	133,78		
					Suma la partida	222,73
					Costes indirectos.....	4,00% 8,91
TOTAL PARTIDA					231,64	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12PRSD020	ud	DOMO MÓVIL DIGITAL DE ALTA RESOLUCION Domo motorizado de interior, en color, CCD 1/4" digital, alta resolución día/noche 470 líneas, 1 lux (0,02 en B/N y shutel lento), zoom óptico 26x, digital 12x, compensador de contraluz, super BLC y WRD, giro horizontal de 360º, 90º horizontal, ICR (filtro de infrarrojos removible). Alimentador 24 V CC ó 220V CA. Con control de telemetría. Medida la unidad instalada.				
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	63,56		
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04		
P23RT360	1,000 ud	Domo móvil 7", digital, alta resolución	1.843,36	1.843,36		
					Suma la partida	1.961,96
					Costes indirectos.....	4,00% 78,48
TOTAL PARTIDA					2.040,44	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12PRSD030	ud	DOMO MÓVIL DIGITAL 9 " EXTERIOR Domo motorizado de 9" para exterior de alta velocidad. 360º continuos, con control de telemetría, calefactor y ventilador. Cámara color de 460 líneas, 1 lux, zoom auto iris 16X, 4 a 64 mm.. Zoom digital 2X, 64 presets de zoom y posición. Carcasa exterior con cúpula traslúcida, alimentación 12 V.				
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	95,34		
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56		
P23RT370	1,000 ud	Domo móvil 9", digital, exterior	2.256,96	2.256,96		
					Suma la partida	2.434,86
					Costes indirectos.....	4,00% 97,39
TOTAL PARTIDA					2.532,25	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSD040	ud	TECLADO CON JOYSTIC PARA CONTROL REMOTO Teclado con joystic para control remoto de hasta 64 domos. Display LCD. Alimentación 9 V CC.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT380	1,000 ud	Teclado c/Joystic para control de domos	592,33	592,33	
Suma la partida					651,63
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					26,07
TOTAL PARTIDA.....					677,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRST TRATAMIENTO DE IMAGEN

E12PRST010	ud	SECUENCIALIZADOR 4E/2S AUDIO Secuencializador de 4 entradas y 2 salidas para secuencia e imagen individual con audio. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT390	1,000 ud	Secuencializador 4E/2S audio	141,95	141,95	
Suma la partida					230,90
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					9,24
TOTAL PARTIDA.....					240,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12PRST020	ud	SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO Secuencializador digital de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen individual. Control por mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de secuencia independiente por cámara. Medida la unidad instalada, con audio.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT400	1,000 ud	Secuencializador digital 8E/1S, audio	153,19	153,19	
Suma la partida					242,14
Costes indirectos					4,00%
Costes indirectos					9,69
TOTAL PARTIDA.....					251,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRST030		ud	QUAD B/N 4E/2S CON SECUENC.TEXTO Quad en blanco y negro, con 4 entradas y 2 salidas, resolución 768x576 pixels, zoom x2, PIP, con secuencializador, alarmas y bloqueo de teclado. Alimentación 12 V DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT410	1,000	ud	Quad b/n 4E/2S con secuenc.texto	227,74	227,74	
Suma la partida						316,69
Costes indirectos.....						4,00% 12,67
TOTAL PARTIDA						329,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12PRST040		ud	QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con secuencializador, alarmas, texto, salida en lazo y congelación de imagen. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT420	1,000	ud	Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital	347,23	347,23	
Suma la partida						436,18
Costes indirectos.....						4,00% 17,45
TOTAL PARTIDA						453,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12PRST050		ud	MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S TRIPLEX Multiplexor digital en color triplex con 9 entradas BNC, PAL 50imágenes por segundo y salida de grabador y monitor, salida de monitor de canal de alarma. 9 salidas looping. Resolución PAL 768x512. Pantalla 1/4/8/9 imágenes con función PIP. Conector de entradas y salidas de alarma. Texto. 230V AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23RT430	1,000	ud	Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt	659,45	659,45	
Suma la partida						837,35
Costes indirectos.....						4,00% 33,49
TOTAL PARTIDA						870,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRST060	ud	MULTIPLEXOR DIG. COLOR 9E/3S.30 FOTG/SEG Multiplexor digital en color dúplex con 9 entradas en tiempo real 30 fotogramas por segundo y 2 salida, texto, monitor, vídeo, alarma. Secuenciador programable. Controlador detector de movimiento. Zoom incorporado. Secuenciador programable. Alimentación 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23RT440	1,000 ud	Multiplex. digital color 9E/3S.30fotg/seg	752,23	752,23	

Suma la partida	930,13
Costes indirectos	4,00%
	37,21

TOTAL PARTIDA..... 967,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSP POSICIONADORES

E12PRSP010	ud	POSICIONADOR INT. 6 kg 6ºH 3ºV Posicionador de material plástico, interior, de carga superior, 6 kg. de carga máxima, velocidad 6ºH 3ºV, protección IP-54 y alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	47,67	
O01BL220	3,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	41,28	
P23RT450	1,000 ud	Posicionador int. 6 kg. 6ºH 3ºV	203,93	203,93	

Suma la partida	292,88
Costes indirectos	4,00%
	11,72

TOTAL PARTIDA..... 304,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12PRSP020	ud	POSICIONADOR EXT. 20 kg 7,5ºH 3ºV Posicionador de aluminio, exterior, de carga superior o lateral, 20 kg. de carga máxima, velocidad 7,5ºH 3ºV, protección IP-66 y alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	63,56	
O01BL220	4,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	55,04	
P23RT460	1,000 ud	Posicionador ext. 20 kg. 7,5ºH 3ºV	575,86	575,86	

Suma la partida	694,46
Costes indirectos	4,00%
	27,78

TOTAL PARTIDA..... 722,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSP030		ud	SOPORTE POSICIONADOR			
			Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	15,89	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	13,76	
P23RT470	1,000	ud	Soporte posicionador	89,77	89,77	
Suma la partida						119,42
Costes indirectos.....						4,78
TOTAL PARTIDA						124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12PRSP040		ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM			
			Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT480	1,000	ud	Mando posicionador y zoom	196,60	196,60	
Suma la partida						255,90
Costes indirectos.....						10,24
TOTAL PARTIDA						266,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSF FOCOS INFRARROJOS

E12PRSF010		ud	FOCO INFRARROJO 50 W 220VAC. 30 m			
			Foco infrarrojo para visión nocturna de 50 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 30 m. con ángulo de 60°, de 80 m. con ángulo de 30° y de 120m. con ángulo de 20°, con alimentación de 220 VDC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT490	1,000	ud	Foco infrarrojo 30 m 220 V	190,16	190,16	
Suma la partida						249,46
Costes indirectos.....						9,98
TOTAL PARTIDA						259,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSF020	ud	FOCO INFRARROJO 300 W 220 VAC 50 m Foco infrarrojo para visión nocturna de 300 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 50 m. con ángulo de 60°, de 80 m. con ángulo de 30° y de 120m. con ángulo de 20°, con alimentación de 220 VDC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT500	1,000 ud	Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m	316,90	316,90	

Suma la partida 376,20
Costes indirectos 4,00% 15,05

TOTAL PARTIDA..... 391,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PRSF030	ud	FOCO INFRARROJO 250 W 220 VAC 120 m Foco infrarrojo para visión nocturna de 250 W de potencia. Con filtro IR de 840 nm. Alcances de 120 m. iluminación por bombilla halógena. Cristal resistente al calor. Cumple con IP 55 (resistencia al agua). Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	31,78	
O01BL220	2,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	27,52	
P23RT510	1,000 ud	Foco infrarrojo 250 W 220 VAC 120 m	406,77	406,77	

Suma la partida 466,07
Costes indirectos 4,00% 18,64

TOTAL PARTIDA..... 484,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRW VARIOS

E12PRW010	ud	BARRERA INFRARROJOS PROT. PERIM. Barrera de luz infrarroja de protección perimetral (emisor y receptor), alcance 80 m., aplicación en interiores. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750 h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW010	1,000 ud	Barrera infrar. protec. perime.	387,87	387,87	

Suma la partida 410,11
Costes indirectos 4,00% 16,40

TOTAL PARTIDA..... 426,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRW020		ud	LANZADESTELLOS LUMINOSOS			
			Lanzadestellos electrónico con lámpara de incandescencia de 21 W., visibilidad a 2000 m., alimentación 12 V., consumo 0,8 A., fabricado en ABS con carátula de policarbonato resistente a golpes. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW100	1,000	ud	Sirena exterior gran potencia	295,63	295,63	
Suma la partida						317,87
Costes indirectos.....						4,00%
						12,71
TOTAL PARTIDA						330,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12PRW030		ud	SIRENA PIEZOELÉCTRICA			
			Sirena piezoeléctrica alimentación 12 V., potencia 110 dB a 1 m., caja de policarbonato color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	
Suma la partida						240,48
Costes indirectos.....						4,00%
						9,62
TOTAL PARTIDA						250,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
E12PRW040		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO			
			Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1º Electricista	15,89	11,92	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante-Electricista	13,76	10,32	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	
Suma la partida						240,48
Costes indirectos.....						4,00%
						9,62
TOTAL PARTIDA						250,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO E12PP PARARRAYOS ELEMENTO E12PPD SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN

E12PPD010	ud	SUPRES. REDES MONOFÁSICAS 26 KV. Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión monofásicas en serie, soportando sobretensiones de hasta 26 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y conexionado.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
P23PF120	1,000 ud	Supresor sobret. red monof. 26 Ka	276,65	276,65	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					285,45
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					296,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PPD020	ud	SUPRES. REDES MONOFÁSICAS 65 KV. Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión monofásicas en paralelo, soportando sobretensiones de hasta 65 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y conexionado.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
P23PF140	1,000 ud	Supresor sobret. red monof. 65 Ka	306,27	306,27	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					315,07
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					327,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PPD030	ud	SUPRES. REDES TRIFÁSICAS 100 KV. Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión trifásicas en paralelo, soportando sobretensiones de hasta 100 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y conexionado.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	7,95	
P23PF020	1,000 ud	Supresor sobret. red trifásica 100 Ka	663,09	663,09	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					671,89
Costes indirectos					4,00%
TOTAL PARTIDA.....					698,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPD040	ud	SUPRES. REDES TRIFÁSICAS 200 KV. Equipo modular para resistir el impacto del rayo directo, con una capacidad de absorción de 200 KV., con registro de transitorios con visor de cuarzo líquido, alarmas, autodiagnóstico y fusibles reemplazables. Totalmente montado y conexionado.			
O01BL200	0,500 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	7,95	
P23PF040	1,000 ud	Supresor sobret. red trifásica 200 Ka	1.939,45	1.939,45	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					1.948,25
Costes indirectos.....					4,00% 77,93
TOTAL PARTIDA					2.026,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PPI PARARRAYOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPI010	ud	PARARRAYOS PDC 30 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm ² de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500 h.	Oficial segunda	13,23	19,85	
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23PA010	1,000 ud	Cabezal pyos electrop. 30 m. Nivel I	1.178,83	1.178,83	
P23PB010	1,000 ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000 ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000 ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000 ud	Mástil telescópico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000 m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm ²	5,90	354,00	
P23PC040	1,000 m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000 ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000 ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000 ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000 ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
Suma la partida					3.756,56
Costes indirectos.....					4,00% 150,26
TOTAL PARTIDA					3.906,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPI020	ud	PARARRAYOS PDC 45 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 45 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500 h.	Oficial segunda	13,23	19,85	
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23PA020	1,000 ud	Cabezal pyos electrop. 45 m. Nivel I	1.377,76	1.377,76	
P23PB010	1,000 ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000 ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000 ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000 ud	Mástil telescópico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000 m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000 m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000 ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000 ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000 ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000 ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 3.955,49
Costes indirectos 4,00% 158,22

TOTAL PARTIDA..... 4.113,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PPI030	ud	PARARRAYOS PDC 60 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 60 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
-----------	----	---	--	--	--

O01A040	1,500 h.	Oficial segunda	13,23	19,85	
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1º Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23PA030	1,000 ud	Cabezal pyos electrop. 60 m. Nivel I	1.613,53	1.613,53	
P23PB010	1,000 ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000 ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000 ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000 ud	Mástil telescópico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000 m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000 m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000 ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000 ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000 ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000 ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 4.191,26
Costes indirectos 4,00% 167,65

TOTAL PARTIDA..... 4.358,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPI040		ud PARARRAYOS PDC 75 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 75 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm ² de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500 h.	Oficial segunda	13,23	19,85	
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23PA040	1,000 ud	Cabezal pyos electrop. 75 m. Nivel I	1.967,17	1.967,17	
P23PB010	1,000 ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000 ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000 ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000 ud	Mástil telescópico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000 m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm ²	5,90	354,00	
P23PC040	1,000 m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000 ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000 ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000 ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000 ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 4.544,90
Costes indirectos..... 4,00% 181,80

TOTAL PARTIDA 4.726,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PPI050		ud PARARRAYOS PUNTA FRANKLIN. Pararrayos de punta FRANKLIN, sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm ² de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
-----------	--	--	--	--	--

O01A040	1,500 h.	Oficial segunda	13,23	19,85	
O01A030	1,500 h.	Oficial primera	13,42	20,13	
O01BL200	6,000 h.	Oficial 1ª Electricista	15,89	95,34	
O01BL220	6,000 h.	Ayudante-Electricista	13,76	82,56	
P23PA100	1,000 ud	Punta Franklin	139,98	139,98	
P23PB030	2,000 ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000 ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000 ud	Mástil telescópico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000 m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm ²	5,90	354,00	
P23PC040	1,000 m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PD010	1,000 ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000 ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000 ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	

Suma la partida 2.338,71
Costes indirectos..... 4,00% 93,55

TOTAL PARTIDA 2.432,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS